

扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 3820739.64

（大写）： 叁佰捌拾贰万零柒佰叁拾玖元陆角肆分

招 标 人： (单位盖章) 造 价 咨 询 人： (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章) 法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年09月23日 复 核 时 间： 2024年09月23日

单项工程招标控制价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程	3619563.59	389664.40	89444.38	119408.20
2	扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程	183135.03		2713.77	4608.04
3	扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口消防工程	9771.99		144.80	245.88
4	扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口暖通工程	8269.03		122.54	208.07
合 计		3820739.64	389664.40	92425.49	124470.19

单位工程招标控制价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1948788.71	
1.1	人工费	410183.79	
1.2	材料费	1330751.71	
1.3	施工机具使用费	41177.68	
1.4	企业管理费	113957.71	
1.5	利润	52717.82	
2	措施项目费	812839.23	
2.1	单价措施项目费	674213.56	
2.2	总价措施项目费	138625.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	89444.38	
3	其他项目费	439664.40	
3.1	其中：暂列金额	50000.00	
3.2	其中：专业工程暂估	389664.40	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	119408.20	
5	税金	298863.05	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3619563.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程 标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0101 土石方工程								
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合 2、机械平整场地	m ²	467.92	1.15	538.11	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：设计室外地坪向下开挖，人机配合 3、弃土运距：槽边堆放	m ³	116.44	6.27	730.08	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：设计室外地坪向下开挖，人机配合 3、弃土运距：槽边堆放	m ³	1130.38	6.45	7290.95	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：基槽坑素土回填，机械回填人工辅助 3、填方来源、运距：原土回填	m ³	771.98	12.56	9696.07	
5	010103002001	余方弃置	1、运距：场内倒运（甲方指定地点堆放）	m ³	474.84	14.37	6823.45	
分部小计							25078.66	
0104 砌筑工程								
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10粉煤灰蒸压实心砖 2、砂浆强度等级：水泥M10（预拌砂浆） 3、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂的防潮层 4、25厚1:3水泥砂浆双面粉刷	m ³	36.05	877.02	31616.57	
7	010401005001	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：内外墙200厚 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5（预拌砂浆）	m ³	131.91	576.66	76067.22	
本页小计							132762.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程 标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	010401005002	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：内墙100厚 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5（预拌砂浆）	m3	5.23	629.11	3290.25		
分部小计								110974.04	
0105 混凝土及钢筋混凝土工程									
9	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：100厚C20泵送商品砼	m3	68.54	445.62	30542.79		
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	348.61	458.15	159715.67		
11	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱断面尺寸：周长2.5米内 4、支模高度：3.6米内	m3	7.85	534.43	4195.28		
12	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱断面尺寸：周长3.6米内 4、支模高度：3.6米内	m3	1.84	534.43	983.35		
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱断面尺寸：周长2.5米内 4、支模高度：5米内	m3	37.61	534.43	20099.91		
14	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱断面尺寸：周长3.6米内 4、支模高度：5米内	m3	10.37	534.43	5542.04		
本页小计								224369.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱断面尺寸：周长2.5米内 4、支模高度：5米内	m3	23.03	521.92	12019.82	
16	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱断面尺寸：周长3.6米内 4、支模高度：5米内	m3	11.88	521.92	6200.41	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、构造柱	m3	45.93	699.27	32117.47	
18	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	18.14	461.98	8380.32	
19	010503004001	圈梁	1、窗台梁、止水坎、腰梁、压顶等 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	24.62	568.86	14005.33	
20	010503005001	过梁	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼	m3	0.53	632.18	335.06	
21	010505001002	有梁板	1、混凝土强度等级：C35泵送商品砼 2、板厚：200厚内 3、支模高度：5米内	m3	125.95	490.51	61779.73	
22	010505001005	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品砼 2、板厚：200厚内 3、支模高度：5米内	m3	114.57	477.63	54722.07	
23	010505001006	有梁板	1、混凝土强度等级：C35泵送商品砼 2、板厚：200厚内斜板	m3	6.11	492.68	3010.27	
24	010505001004	有梁板	1、混凝土强度等级：C35泵送商品砼 2、板厚：200厚内斜板	m3	29.99	479.80	14389.20	
25	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、挑板 2、混凝土强度等级：C35泵送商品砼	m3	7.9	573.37	4529.62	
26	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、挑板 2、混凝土强度等级：C30泵送商品砼	m3	54.25	549.60	29815.80	
本页小计							241305.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、楼梯支座采用滑动支座，具体参见《22G101-2》。	m ²	41.92	129.23	5417.32	
28	010507007001	其他构件	1、构件的类型：线条 2、构件规格：100*100 3、混凝土强度等级：C30泵送商品砼	m ³	3.63	567.67	2060.64	
29	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀	m ³	0.44	551.16	242.51	
30	010507001002	散水、坡道	1、散水做法参照23J909-1-19-坡1（混凝土散水） 2、素土夯实 3、150厚碎石灌浆M5混合砂浆 4、80厚C20砼，撒1：1水泥砂子压实赶光	m ²	29.52	124.78	3683.51	
31	010507001001	散水、坡道	1、无障碍坡道：做法参照23J909-1-16-坡12（毛面石材坡道） 2、素土夯实 3、300厚碎石灌浆M5混合砂浆 4、100厚C20砼 5、毛面石材坡道（二次装修时施工）	m ²	13.6	184.74	2512.46	
32	010507004001	台阶	1、台阶做法参照23J909-1-11-台12 2、素土夯实 3、300厚碎石灌浆M5混合砂浆 4、80厚C20砼 5、人造大理石板面台阶（二次装修时施工）	m ²	28.26	220.05	6218.61	
33	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：线材	t	0.84	5394.43	4531.32	
34	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ12以内 2、层高：3.6m内	t	0.085	5358.23	455.45	
35	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ14 2、层高：3.6m内	t	0.661	4634.46	3063.38	
本页小计							28185.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程 标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
36	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ25以内 2、层高：3.6m内	t	29.695	4516.81	134126.67		
37	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ25以内带E 2、层高：3.6m内	t	4.035	4553.01	18371.40		
38	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ12以内 2、层高：5m内	t	12.653	5411.44	68470.95		
39	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ14 2、层高：5m内	t	1.557	4665.94	7264.87		
40	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ25以内 2、层高：5m内	t	32.386	4548.29	147300.92		
41	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ12以内带E 2、层高：5m内	t	5.365	5447.64	29226.59		
42	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ14以内带E 2、层高：5m内	t	0.921	4702.14	4330.67		
43	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ25以内带E 2、层高：5m内	t	28.851	4584.49	132267.12		
44	010516003001	机械连接	1、连接方式：机械连接 2、螺纹套筒种类：直螺纹 3、规格：φ25以内	个	1406	11.35	15958.10		
45	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：加固钢筋	t	1.256	7015.28	8811.19		
		分部小计						1056697.82	
		0106 金属结构工程							
46	010607006001	后浇带金属网	1、后浇带处 2、混凝土侧面铺专用钢板网隔断	m ²	1.02	18.69	19.06		
47	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯间、人流通道的填充墙满铺钢丝网	m ²	258.79	18.69	4836.79		
48	010606012001	钢支架	1、外墙保温板增加施工锚固措施：在楼层标高处设置L40*4角钢（镀锌）托架固定于结构层	t	0.765	7272.79	5563.68		
		分部小计						10419.53	
		本页小计						576548.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程 标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0108 门窗工程								
49	010802001001	金属（塑钢）门	1、窗代号及洞口尺寸：隔热金属型材多腔密封6高透光空Low-E+12氩气+6透明 2、含配件及安装 3、图样：详见门窗大样图	m ²	19.68	850.00	16728.00	
分部小计							16728.00	
0109 屋面及防水工程								
50	010901001001	瓦屋面	1、天沟斜帮及入口雨棚斜板瓦屋面 2、水泥砂浆坐浆铺设琉璃瓦 3、20厚1：3水泥砂浆找平层	m ²	363.12	108.53	39409.41	
51	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C20细石混凝土面层，内配Φ6@150双向钢筋，分仓浇捣，缝内填密封胶 2、冷底子油一道隔离层，20厚1：3水泥砂浆找平层 3、75（60*1.25）厚挤塑保兜层 4、20厚1：3水泥砂浆找平（分隔缝范围3*4m一道） 5、3mm+3mm厚SBS防水卷材 6、2厚高聚物改性沥青防水涂料 7、20厚1：3水泥砂浆找平层 8、轻质混凝土找坡2%，最薄处30mm，随打随抹平	m ²	576.61	318.77	183805.97	
52	010902003002	屋面刚性层	入口雨棚及空调板处 1、8mm防水砂浆	m ²	43.92	14.75	647.82	
53	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、铝合金板盖面 3、做法参照14J936-AW1-2	m	16.8	42.66	716.69	
54	010903004001	墙面变形缝	1、外墙变形缝 2、铝合金板盖面 3、详14J936-1/AQ1	m	39.6	29.65	1174.14	
55	010903004002	墙面变形缝	1、内墙变形缝 2、铝合金板盖面 3、详14J936-1/AN1	m	15.12	29.65	448.31	
本页小计							242930.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程 标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
56	010904004001	楼 (地)面变形缝	1、楼面变形缝 2、铝合金板盖面 3、详14J936-1/AD1	m	12.8	91.43	1170.30	
		分部小计					227372.64	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
57	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位： 外墙保温 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类） 3、40厚硅质聚苯板保温板（A级） 4、界面剂一道 5、5厚防渗抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布	m ²	841.47	129.02	108566.46	
		分部小计					108566.46	
		0111 楼地面装饰工程						
58	011102003001	块料楼地面	1、地面 2、素土夯实 3、100厚碎石垫层 4、200厚C30混凝土垫层 5、水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，10厚防滑地砖干水泥擦缝（二次装修时施工）	m ²	457.83	131.73	60309.95	
		分部小计					60309.95	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、20厚1：3水泥砂浆（内掺5.0%防水剂）找平 3、保温另计 4、2厚聚合物改性沥青防水涂膜 5、20厚水泥砂浆找平	m ²	841.47	94.85	79813.43	
60	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：线条粉	m ²	72.64	121.30	8811.23	
61	011201001001	墙面一般抹灰	1、女儿墙内侧 2、20厚1：3水泥砂浆粉刷	m ²	164.65	31.68	5216.11	
		本页小计					263887.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程 标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
62	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙内墙面 2、机械喷浆，不同材料基体交界处设其与各基体的搭接宽度不小玻纤网于100mm 3、20厚无机轻集料保温砂浆（A级） 4、2厚聚合物水泥防水砂浆 5、8厚1:1:4混合砂浆结面	m ²	732.22	60.30	44152.87		
63	011201001005	墙面一般抹灰	1、办公室内墙：室除外墙内侧外，内墙面 2、机械喷浆，不同材料基体交界处设其与各基体的搭接宽度不小玻纤网于100mm 3、12厚1:1:6混合砂浆刮糙层 4、8厚1:1:4混合砂浆结面	m ²	396.88	28.71	11394.42		
64	011201001007	墙面一般抹灰	1、卫生间内墙面 2、机械喷浆，不同材料基体交界处设其与各基体的搭接宽度不小玻纤网于100mm 3、12厚1:3水泥石灰膏砂浆打底 4、2厚高聚物改性沥青防水涂膜 5、瓷砖面层二次装修时施工	m ²	315.38	49.48	15605.00		
65	011201001006	墙面一般抹灰	1、管井内墙 2、机械喷浆，不同材料基体交界处设其与各基体的搭接宽度不小玻纤网于100mm 3、12厚1:2.5水泥砂浆，分两次刮糙	m ²	39.59	18.31	724.89		
		分部小计						165717.95	
		0113 天棚工程							
		本页小计						71877.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程 标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
66	011301001005	天棚抹灰	1、架空楼板顶棚 2、界面剂一道或保温材料专用粘结剂 3、40厚硅质改性聚苯板保温板（燃烧性能等级为A级），专用锚钉固定 4、6厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层 5、外墙腻子两道，外墙无机涂料（燃烧性能:A）两道（另计）	m2	173.92	88.40	15374.53		
分部小计								15374.53	
0114 油漆、涂料、裱糊工程									
67	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙真石漆	m2	1022.29	97.72	99898.18		
68	011406001002	抹灰面油漆	1、挑檐下口、空调板上下口、门厅下口 2、真石漆	m2	448.88	97.72	43864.55		
69	011406001003	抹灰面油漆	1、架空楼板天棚 2、外墙腻子两道，外墙无机涂料（燃烧性能:A）两道	m2	173.92	44.77	7786.40		
分部小计								151549.13	
分部分项合计								1948788.71	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：8.7m 3、投标单位自行考虑	m2	1005.58	88.22	88712.27		
2	011701006001	满堂脚手架	1、浇捣脚手架	m2	578.12	7.13	4122.00		
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：22.35m 3、投标单位自行考虑	m2	1005.58	102.74	103313.29		
4	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机	台次	1	6740.63	6740.63		
5	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：塔式起重机	台次	1	25916.56	25916.56		
6	011702001001	基础	1、混凝土强度等级：100厚C20泵送商品砼	m2	68.54	88.87	6091.15		
本页小计								401819.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	655.39	75.56	49521.27		
8	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱断面尺寸：周长2.5米内 4、支模高度：3.6米内	m2	62.8	77.62	4874.54		
9	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱断面尺寸：周长3.6米内 4、支模高度：3.6米内	m2	10.23	77.62	794.05		
10	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱断面尺寸：周长2.5米内 4、支模高度：5米内	m2	485.12	94.91	46042.74		
11	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、柱断面尺寸：周长3.6米内 4、支模高度：5米内	m2	123.71	94.90	11740.08		
12	011702003001	构造柱	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、构造柱	m2	509.82	94.97	48417.61		
13	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	45.35	69.51	3152.28		
14	011702008001	圈梁	1、窗台梁、止水坎、腰梁、压顶等 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m2	205.09	69.51	14255.81		
15	011702009001	过梁	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼	m2	6.36	92.94	591.10		
16	011702014001	有梁板	1、混凝土强度等级：C35泵送商品砼 2、板厚：200厚内 3、支模高度：5米内	m2	1941	88.79	172341.39		
本页小计								351730.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程 标段：

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	011702014002	有梁板	1、混凝土强度等级：C35泵送商品砼 2、板厚：200厚内斜板	m2	49.31	85.43	4212.55		
18	011702014003	有梁板	1、混凝土强度等级：C35泵送商品砼 2、板厚：200厚内斜板	m2	242.02	86.02	20818.56		
19	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、挑板 2、混凝土强度等级：C35泵送商品砼	m2	414.33	112.51	46616.27		
20	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、楼梯支座采用滑动支座，具体参见《22G101-2》。	m2	41.92	210.06	8805.72		
21	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：线条 2、构件规格：100*100 3、混凝土强度等级：C30泵送商品砼	m2	65.34	89.81	5868.19		
22	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀	m2	3.54	68.02	240.79		
23	011702027001	台阶	1、混凝土种类：C20砼台阶	m2	28.26	36.26	1024.71		
单价措施合计								674213.56	
本页小计								87586.79	
合 计								2623002.27	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	89444.38			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	81313.07			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	8131.31			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1311.50			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	3278.75			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	43279.54			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1311.50			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					138625.67			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.918	3371.70	3095.22	
2	01010100~10	线材	一级钢筋, $\phi \leq 12$	t	2.51022	3371.70	8463.71	
3	01010100~21	HRB400 ϕ 12以内带E钢筋	HRB400 12以内E	t	5.4723	3371.70	18450.95	
4	01010100~22	HRB400 ϕ 25以内带E钢筋	HRB400 25以内带E	t	33.54372	3256.35	109230.09	
5	01010100~23	HRB400 ϕ 14带E钢筋	HRB400 14E	t	0.93942	3371.70	3167.44	
6	01010100~24	HRB400 ϕ 14钢筋	HRB400 14	t	2.26236	3336.21	7547.71	
7	01010100~25	HRB400 ϕ 12以内钢筋	HRB400 12	t	12.99276	3336.21	43346.58	
8	01010100~5	HRB400 ϕ 25以内钢筋	HRB400 25以内	t	63.32262	3220.86	203953.29	
9	01010100~9	钢筋	一级钢筋, $\phi \leq 12$	t	1.28112	3371.70	4319.55	
10	01270100	型钢		t	0.287007	3282.97	942.24	
11	01270100~1	热镀锌角钢		t	0.80325	4329.97	3478.05	
12	01290137~1	铝合金板		kg	73.856	6.21	458.65	
13	02090101~1	塑料薄膜		m ²	2074.0226	0.69	1431.08	
14	02110301~3	75厚挤塑聚苯板		m ³	42.71358	514.63	21981.69	
15	02110301~4	A级硅质聚苯板	40厚	m ³	34.50027	1020.25	35198.90	
16	02110301~6	A级硅质改性聚苯板	40厚	m ³	7.235072	1020.25	7381.58	
17	02330105	草袋子		只	30	2.40	72.00	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	15.984	0.26	4.16	
19	03032113	塑料胀管螺钉		套	1273.069	0.09	114.58	
20	03050122	螺栓	M20×350	套	28	0.48	13.44	
21	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5.76	6.87	39.57	
22	03410205	电焊条	J422	kg	977.4513	5.99	5854.93	
23	03410205~1	电焊条	J422	kg	-197.728977	5.99	-1184.40	
24	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	1.743987	7.72	13.46	
25	03450200	焊剂		kg	0.671603	3.43	2.30	
26	03510201	钢钉		kg	2.58168	7.05	18.20	
27	03510701	铁钉		kg	802.529716	6.17	4951.61	
28	03510701~1	铁钉		kg	347.156425	6.17	2141.96	
29	03510705	铁钉	70mm	kg	29.30112	6.17	180.79	
30	03510911	塑料保温螺钉		套	5048.82	1.46	7371.28	
31	03550101	钢丝网		m ²	284.669	5.88	1673.85	
32	03550411	钢板网	δ 0.8	m ²	1.122	5.88	6.60	
33	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	797.769133	6.21	4954.15	
34	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	5.862137	6.21	36.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	21.78713	7.10	154.69	
36	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	22.732614	7.10	161.40	
37	03570237~2	镀锌铁丝	22#	kg	315.31225	7.10	2238.72	
38	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1434.12	3.00	4302.36	
39	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	55.53702	13.03	723.65	
40	03633315	合金钢钻头	一字型	根	12.73069	6.86	87.33	
41	03652403	合金钢切割锯片		片	1.8156	68.60	124.55	
42	04010132	水泥	42.5级	kg	10505.25	0.28	2941.47	
43	04010611	水泥	32.5级	kg	1518.580894	0.25	379.65	
44	04010701	白水泥		kg	831.8961	0.60	499.14	
45	04030107	中砂		t	9.414612	150.57	1417.56	
46	04030107~1	中砂		t	20.67555	150.57	3113.12	
47	04050203	碎石	5~16mm	t	5.49396	104.92	576.43	
48	04050203~1	碎石	5~16mm	t	0.324	104.92	33.99	
49	04050207	碎石	5~40mm	t	102.88941	105.89	10894.96	
50	04050207~1	碎石	5~40mm	t	45.28845	105.89	4795.59	
51	04090120	石灰膏		m3	0.434842	349.72	152.07	
52	04130913~1	煤矸石烧结空心砖(3孔)	190×190×90	百块	356.157	123.05	43825.12	
53	04130917~1	煤矸石烧结空心砖(3孔)	190×190×90	百块	14.7486	123.05	1814.82	
54	04135500	标准砖	240×115×53	百块	29.1655	37.27	1087.00	
55	04135500~3	MU10粉煤灰蒸压砖	240×115×53	百块	188.181	53.24	10018.76	
56	04170302~1	琉璃瓦	400×210	百块	60.27792	372.66	22463.17	
57	04170413~1	琉璃脊瓦	400×228	百块	6.1056	443.64	2708.69	
58	04230108	防水剂		kg	9.73645	4.29	41.77	
59	05030600	普通木成材		m3	0.243197	2306.95	561.04	
60	05250402	木砖与拉条		m3	0.25272	1286.32	325.08	
61	05250501	木柴		kg	16.4283	0.94	15.44	
62	08050406	铝合金条板	1.0mm	m2	19.98504	73.88	1476.49	
63	08230105	玻璃纤维网格布		m2	521.972	2.04	1064.82	
64	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	1119.1551	2.04	2283.08	
65	09090813~1	隔热金属型材多腔密封6高透光空Low-E+12氩气+6透明	门	m2	19.68	850.00	16728.00	
66	10031503	钢压条		kg	35.78848	4.29	153.53	
67	11010307	苯丙乳胶漆		kg	86.96	10.72	932.21	
68	11010319	仿石型外墙涂料		kg	6620.265	15.00	99303.98	
69	11010323	水性封底漆		kg	514.9095	18.00	9268.37	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11030303	防锈漆		kg	4.497177	12.68	57.02	
71	11030741	聚合物乳液建筑防水涂料		kg	458.280632	8.87	4064.95	
72	11030746~1	高聚物改性沥青防水涂料		kg	4428.216	8.87	39278.28	
73	11110705	苯丙清漆		kg	17.392	24.01	417.58	
74	11112512	透明罩光漆		kg	588.468	18.00	10592.42	
75	11430317	氧化铁红		kg	3.6252	5.57	20.19	
76	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m ²	1617.364	28.18	45577.32	
77	11573505	石油沥青油毡	350#	m ²	574.9905	1.23	707.24	
78	11591105	玻璃胶	300mL	支	2.19936	10.55	23.20	
79	11592505	SBS封口油膏		kg	75.7064	6.00	454.24	
80	11592509~1	冷底子油 30:70 (湿拌砂浆)		100kg	2.628528	299.00	785.93	
81	12030107	油漆溶剂油		kg	85.792044	3.08	264.24	
82	12060334	防腐油		kg	3.70848	7.13	26.44	
83	12330300	界面剂		kg	224.3568	0.89	199.68	
84	12330309	专用界面剂		kg	67.3176	0.89	59.91	
85	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	244.3252	6.86	1676.07	
86	12370305	氧气		m ³	17.524654	2.40	42.06	
87	12370331	石油液化气		kg	71.57696	5.83	417.29	
88	12370336	乙炔气		m ³	4.92426	9.16	45.11	
89	12410121	专用粘结剂		kg	3029.292	2.22	6725.03	
90	12413518	901胶		kg	300.204776	2.14	642.44	
91	14310106	塑料管	dn20	m	9.36	3.11	29.11	
92	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	363.734	0.18	65.47	
93	28111309	双向圆脊	L-D	块	4.5792	5.83	26.70	
94	28111311	三向圆脊	M-D	块	4.5792	4.86	22.25	
95	28115509	圆脊封	T-D	块	4.5792	4.86	22.25	
96	28115510	圆脊斜封	S-D	块	9.1584	4.86	44.51	
97	31150101	水		m ³	1392.171052	3.98	5540.84	
98	31150101~1	水		m ³	12.49684	3.98	49.74	
99	31150101~2	水		m ³	88.77122	3.98	353.31	
100	31150701	煤		kg	32.8566	0.94	30.89	
101	32010502	复合木模板	18mm	m ²	736.510456	32.59	24002.88	
102	32010502~1	复合木模板	18mm	m ²	365.28734	32.59	11904.71	
103	32011111	组合钢模板		kg	9.1845	4.88	44.82	
104	32011111~1	组合钢模板		kg	19.908	4.88	97.15	
105	32020115	卡具		kg	479.846024	3.90	1871.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
106	32020115~1	卡具		kg	202.027978	3.90	787.91	
107	32020115~2	卡具		kg	5.292	3.90	20.64	
108	32020132	钢管支撑		kg	1868.714727	3.82	7138.49	
109	32020132~1	钢管支撑		kg	642.373979	3.82	2453.87	
110	32020132~2	钢管支撑		kg	6.48	3.82	24.75	
111	32030303	脚手钢管		kg	2309.429519	3.73	8614.17	
112	32030504	底座		个	9.275687	4.35	40.35	
113	32030513	脚手架扣件		个	381.601836	3.90	1488.25	
114	32090101	周转木材		m3	17.320905	1672.22	28964.36	
115	32090101~1	周转木材		m3	8.727299	1672.22	14593.96	
116	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
117	80010106~1	水泥砂浆 M10 (湿拌砂浆) (砌筑DM)		m3	8.7241	362.01	3158.21	
118	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (湿拌砂浆)		m3	4.29381	398.39	1710.61	
119	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (湿拌砂浆)		m3	2.504376	398.39	997.72	
120	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (湿拌砂浆) (抹灰DP)		m3	1.066017	398.39	424.69	
121	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (湿拌砂浆) (抹灰DP)		m3	3.973788	383.31	1523.19	
122	80010125~1 0	水泥砂浆 1:3 (湿拌砂浆) (抹灰DP)		m3	30.390417	383.31	11648.95	
123	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (湿拌砂浆)		m3	0.0103	383.31	3.95	
124	80010125~6	水泥砂浆 1:3 (湿拌砂浆) (抹灰DP)		m3	17.67087	383.31	6773.42	
125	80010125~7	水泥砂浆 1:3 (湿拌砂浆)		m3	7.335024	383.31	2811.59	
126	80010125~8	水泥砂浆 1:3 (湿拌砂浆) (地面DS)		m3	22.709244	383.31	8704.68	
127	80010721	预拌地面砂浆 (干拌) DSM15		t	10.155061	334.18	3393.62	
128	80050105~1	混合砂浆 M7.5 (湿拌砂浆) (砌筑DM)		m3	19.19553	356.69	6846.85	
129	80050125~1	混合砂浆 1:1:6 (湿拌砂浆) (抹灰DP)		m3	5.238816	362.90	1901.17	
130	80050127~1	混合砂浆 1:1:4 (湿拌砂浆) (抹灰DP)		m3	8.236686	372.66	3069.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口土建工程

标段：

第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	80070305~1	防水砂浆 1:2 (湿拌砂浆) (砌筑DM)		m3	0.943551	396.62	374.23	
132	80070511~1	无机轻集料保温 砂浆		m3	16.328506	922.87	15069.09	
133	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	1.069608	1554.31	1662.50	
134	80090311	聚合物砂浆		kg	3029.292	1.07	3241.34	
135	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	97.386688	354.58	34531.37	
136	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	34.2924	378.86	12992.02	
137	80212105~1	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	207.819019	378.86	78734.31	
138	80212106	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	439.549364	391.49	172079.18	
139	80212106~1	预拌混凝土 (泵送型) C35		m3	143.37864	391.49	56131.30	
140	80212107~1	预拌混凝土 (泵送型) C40微 膨胀		m3	0.4488	426.46	191.40	
141	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	8.406412	335.15	2817.41	
142	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	164.06319	359.43	58969.23	
143	80230305~1	轻质发泡混凝土 (容重:500Kg/m3)		m3	59.386338	291.43	17306.96	
144	CL-D00002	防滑支座中的材 料费		个	4	200.00	800.00	
合计							1473643.31	

单位工程招标控制价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	155985.80	
1.1	人工费	43702.21	
1.2	材料费	87291.84	
1.3	施工机具使用费	1394.65	
1.4	企业管理费	17487.15	
1.5	利润	6109.95	
2	措施项目费	7419.95	
2.1	单价措施项目费	2714.49	
2.2	总价措施项目费	4705.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2713.77	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4608.04	
5	税金	15121.24	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		183135.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0310 给排水系统								
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PP-R管-DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及消毒	m	155.4	27.19	4225.33	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PP-R管-DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及消毒	m	102.4	29.36	3006.46	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PP-R管-DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及消毒	m	4.8	34.54	165.79	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PP-R管-DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及消毒	m	43.14	41.75	1801.10	
5	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50	个	2	36.26	72.52	
6	040502009002	水表	1、规格：水表-DN32 2、安装方式：螺纹连接	组	2	224.36	448.72	
7	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	4	82.89	331.56	
本页小计							10051.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	031003001009	螺纹阀门	1、类型：CARX-20复合式排气阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	2	80.50	161.00	
9	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm	m	305.74	21.31	6515.32	
10	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝箔胶带 2、结构形式：缠绕保护	m ²	236.98	35.81	8486.25	
11	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：详见设计图纸	m ³	1.47	40.84	60.03	
12	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土	m ³	1.47	45.07	66.25	
13	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U排水管-DN50 4、连接形式：胶粘剂粘接	m	54.36	30.94	1681.90	
14	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U排水管-DN100 4、连接形式：胶粘剂粘接	m	126.36	50.08	6328.11	
15	031002003008	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150	个	2	110.59	221.18	
16	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	2	82.88	165.76	
17	031004014002	给、排水附(配)件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个	8	49.26	394.08	
18	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：详见设计图纸	m ³	1.47	40.84	60.03	
19	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土	m ³	1.47	45.07	66.25	
本页小计							24206.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	031004006001	大便器	1、材质：坐便器 2、组装形式：成套型	组	8	1446.52	11572.16		
21	031004006002	大便器	1、材质：蹲式大便器 2、组装形式：成套型	组	8	462.44	3699.52		
22	031004007001	小便器	1、材质：小便器 2、组装形式：成套型	组	8	816.98	6535.84		
23	031004003001	洗脸盆	1、材质：洗脸盆 2、组装形式：成套型	组	8	690.75	5526.00		
24	031004004001	洗涤盆	1、材质：污水池 2、组装形式：成套型	组	4	251.51	1006.04		
25	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U排水管-DN100 4、连接形式：胶粘剂粘接	m	82.12	29.12	2391.33		
26	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：87式铸铁雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	6	111.28	667.68		
27	031002003011	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150	个	6	110.59	663.54		
28	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150	个	6	82.88	497.28		
29	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：详见设计图纸	m ³	2.94	40.84	120.07		
30	010103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土	m ³	2.94	45.07	132.51		
31	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、材质、规格：冷凝水管-DN50	m	17.36	17.99	312.31		
32	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个	2	49.26	98.52		
本页小计							33222.80		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	031002003013	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80	个	2	43.45	86.90	
		分部小计					67567.34	
		0304 强电						
34	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱AL 2、接线端子材质、规格：端子接线 3、安装方式：悬挂安装	台	1	3481.36	3481.36	
35	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱1MX1 2、接线端子材质、规格：端子接线 3、安装方式：悬挂安装	台	1	1212.52	1212.52	
36	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱1MX2 2、接线端子材质、规格：端子接线 3、安装方式：悬挂安装	台	1	1212.52	1212.52	
37	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱2MX 2、接线端子材质、规格：端子接线 3、安装方式：悬挂安装	台	1	1212.52	1212.52	
38	030404017004	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱ALE1 2、接线端子材质、规格：端子接线 3、安装方式：悬挂安装	台	1	1882.11	1882.11	
39	030404017005	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱ALE2 2、接线端子材质、规格：端子接线 3、安装方式：悬挂安装	台	1	1869.46	1869.46	
40	031002003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150	个	1	110.59	110.59	
41	031002003015	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN32	个	4	34.06	136.24	
42	030411001018	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	30	114.89	3446.70	
本页小计							14650.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030411001017	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗敷	m	7	72.62	508.34	
44	030411001016	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	63.76	50.61	3226.89	
45	030411001012	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	475.5	21.24	10099.62	
46	030411004001	配线	1、名称：铜芯导线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	145.59	3.57	519.76	
47	030411004002	配线	1、名称：铜芯导线 2、规格：WDZCN-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	1559.16	3.67	5722.12	
48	030411004003	配线	1、名称：铜芯导线 2、规格：NHBV-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	86.94	3.44	299.07	
49	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV22-4×95 3、敷设方式、部位：穿管、桥架内敷设	m	30	281.18	8435.40	
50	030408006008	电力电缆头	1、名称：铜芯电缆头制作、安装 2、规格：YJV22-4×95	个	2	265.78	531.56	
51	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架内敷设	m	9.84	189.00	1859.76	
52	030408006006	电力电缆头	1、名称：铜芯电缆头制作、安装 2、规格：YJV-4×50+1×25	个	2	265.78	531.56	
53	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架内敷设	m	9.84	68.51	674.14	
54	030408006007	电力电缆头	1、名称：铜芯电缆头制作、安装 2、规格：YJV-5×16	个	4	47.14	188.56	
本页小计							32596.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
55	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装 H=1.30m	个	1	15.08	15.08		
56	030404035001	插座	1、名称：暗装单相插座 2、规格：10A 250V 3、安装方式：嵌墙安装	个	1	21.32	21.32		
57	030411006001	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	73	8.35	609.55		
58	030411006002	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	2	8.55	17.10		
59	030412005001	荧光灯	1、名称：T5双管LED灯(备用照明) 2、安装形式：吸顶	套	2	143.15	286.30		
60	030412004019	装饰灯	1、名称：LED非集中电源应急灯 2、规格：DC36V 6W 3、安装形式：吊装	套	32	70.30	2249.60		
61	030412004018	装饰灯	1、名称：LED非集中电源疏散出口灯 2、规格：DC36V 1W 3、安装形式：门洞上0.1m	套	2	69.39	138.78		
62	030412004020	装饰灯	1、名称：LED非集中电源安全出口灯 2、规格：DC36V 1W 3、安装形式：门洞上0.1m	套	4	69.39	277.56		
63	030412004021	装饰灯	1、名称：LED非集中电源疏散指示灯 2、规格：DC36V 1W 3、安装形式：吊装,底边距地2.5m	套	6	76.74	460.44		
64	030412004022	装饰灯	1、名称：LED非集中电源疏散指示灯 2、规格：DC36V 1W 3、安装形式：嵌墙,底边距地0.5m	套	8	69.39	555.12		
65	030412004023	装饰灯	1、名称：LED非集中电源多信息复合疏散指示灯 2、规格：DC36V 1W 3、安装形式：嵌墙,底边距地2.5m	套	6	69.39	416.34		
本页小计							5047.19		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
66	030412004024	装饰灯	1、名称：LED非集中电源楼层标志灯 2、规格：DC36V 1W 3、安装形式：嵌墙，底边距地2.5m	套	4	69.39	277.56		
67	030404031001	小电器	1、名称：应急照明手动启动按钮	个 (套、台)	7	108.14	756.98		
68	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱	台(块)	1	394.12	394.12		
69	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、规格：φ10热镀锌圆钢	m	355.88	45.84	16313.54		
70	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格：-40*4热镀锌扁钢	m	304.45	28.75	8752.94		
71	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用柱内二根主钢筋大于C10作防雷引下线	m	123.6	28.39	3509.00		
72	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试卡	台(块)	2	49.33	98.66		
73	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统 (组)	1	961.16	961.16		
分部小计								83271.95	
0304 弱电									
74	030411003006	桥架	1、名称：金属桥架 2、规格：100*100	m	10	72.36	723.60		
75	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	12.5	22.45	280.63		
76	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层处	处	1	354.66	354.66		
77	031002003016	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN80	个	2	71.18	142.36		
78	030411001019	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	9.48	50.61	479.78		
79	030411001020	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	51.36	21.24	1090.89		
本页小计								34135.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
80	030411004004	配线	1、名称：铜芯导线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	154.08	3.57	550.07	
81	030404031002	小电器	1、名称：残卫报警按钮	个 (套、台)	8	90.40	723.20	
82	030904005001	声光报警器	1、名称：残卫声光报警器(直流电)	个	4	175.28	701.12	
83	030411006003	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	12	8.35	100.20	
		分部小计					5146.51	
		分部分项合计					155985.80	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2714.49	2714.49	
		单价措施合计					2714.49	
本页小计							4789.08	
合 计							158700.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2713.77			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2380.50			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	333.27			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	79.35			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	119.03			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1745.70			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	47.61			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						4705.46		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4608.04	100.000	4608.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	163405.75	2.400	3921.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	163405.75	0.420	686.30
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	163405.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	168013.79	9.000	15121.24
合 计					19729.28

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	1.751193	6.00	10.51	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	14.39845	3.42	49.24	
3	01090167	圆钢	φ 8~14	kg	0.42	3.42	1.44	
4	01090172	圆钢	φ 10~14	kg	5.4	3.42	18.47	
5	01090172-1	圆钢	φ 10~14	kg	1	3.46	3.46	
6	01130141	扁钢	<-59	kg	35.53288	3.64	129.34	
7	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	2.75	3.37	9.27	
8	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	2.02	4.55	9.19	
9	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	22.55595	4.55	102.63	
10	01210101	角钢		kg	2	3.40	6.80	
11	01210101-1	角钢		kg	9.375	3.28	30.75	
12	01210332	等边角钢	L60×5	kg	3.452	3.40	11.74	
13	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	4.4	3.57	15.71	
14	01293501	钢垫板		kg	0.9	3.77	3.39	
15	01550111	铅板	δ 2.6~3	kg	0.32	16.29	5.21	
16	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.714936	8.58	6.13	
17	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.804	7.72	6.21	
18	02051002	橡皮护套圈	φ 6~32	只	15	0.69	10.35	
19	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.041664	14.58	0.61	
20	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.16	2.14	4.62	
21	02270106	白布		m	0.08	3.43	0.27	
22	02270131	破布		kg	5.784752	6.00	34.71	
23	02290103	线麻		kg	0.312	10.29	3.21	
24	02290507	油浸麻丝		kg	4.324	8.40	36.32	
25	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
26	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.4	0.25	0.10	
27	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	13.88	0.25	3.47	
28	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	1.408	0.26	0.37	
29	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	3.328	0.76	2.53	
30	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	10.5	0.58	6.09	
31	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	173.25372	0.33	57.17	
32	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	0.783264	0.69	0.54	
33	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	25.294352	0.86	21.75	
34	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	4.12	0.99	4.08	
35	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	118.07	1.10	129.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	24	1.17	28.08	
37	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	30.445	2.32	70.63	
38	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	4.08	0.34	1.39	
39	03070110	膨胀螺栓	M8	套	16.48	0.30	4.94	
40	03070117	膨胀螺栓	M10	套	83.51088	0.69	57.62	
41	03070124	膨胀螺栓	M10~16	套	2.625	0.86	2.26	
42	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	19.65128	3.00	58.95	
43	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	90.06336	2.74	246.77	
44	03070806	塑料膨胀管	φ6×50	十个	4.528	0.69	3.12	
45	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	9.792	0.86	8.42	
46	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.412	0.60	0.25	
47	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.412	0.01		
48	03210206	砂轮片	φ100	片	0.0125	1.29	0.02	
49	03210211	砂轮片	φ400	片	0.01	11.58	0.12	
50	03270104	铁砂布	2#	张	33.4388	0.86	28.76	
51	03270202	砂纸		张	0.76	0.94	0.71	
52	03410200	电焊条		kg	1.1	4.97	5.47	
53	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	51.429976	3.77	193.89	
54	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	8.652	3.73	32.27	
55	03411302	焊锡		kg	3.97154	36.87	146.43	
56	03430900	焊锡丝		kg	0.94	42.88	40.31	
57	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.330577	51.45	17.01	
58	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	7.26312	5.15	37.41	
59	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.02	4.72	0.09	
60	03633105	冲击钻头	φ6~8	根	0.4	1.72	0.69	
61	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	4.386	2.57	11.27	
62	03633107	冲击钻头	φ8~16	根	0.01	3.43	0.03	
63	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	0.059909	6.86	0.41	
64	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	4.731866	17.15	81.15	
65	03652421	锯条		根	19.563	0.19	3.72	
66	03652422	钢锯条		根	203.17816	0.21	42.67	
67	04010611	水泥	32.5级	kg	465.936136	0.27	125.80	
68	04030102	黄砂		m3	0.000875	120.46	0.11	
69	04030107~1	中砂		t	2.753441	67.39	185.55	
70	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1.28	40.80	52.22	
71	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41	
72	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	14.398314	12.86	185.16	
73	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.12	12.86	1.54	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.12	16.29	1.95	
75	11030704	沥青清漆		kg	0.95828	6.00	5.75	
76	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.112896	15.44	1.74	
77	11111703	酚醛磁漆		kg	0.04	12.86	0.51	
78	11112504	无光调和漆		kg	6.395	12.86	82.24	
79	11112524	厚漆		kg	4.12292	8.58	35.37	
80	11112525	铅油		kg	0.16	14.58	2.33	
81	11452114	松香水		kg	0.045	4.72	0.21	
82	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	5.37548	10.72	57.63	
83	11590914	硅酮密封胶		L	3.6	68.60	246.96	
84	11593504	油灰		kg	10.36	1.29	13.36	
85	12010103	汽油		kg	12.939798	9.12	118.01	
86	12030106	溶剂汽油		kg	2.199377	7.89	17.35	
87	12050311	机油		kg	0.526	7.72	4.06	
88	12060317	清油		kg	1.47752	13.72	20.27	
89	12070109	电力复合脂		kg	2.74	17.15	46.99	
90	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.036792	10.29	0.38	
91	12310308	丙酮		kg	8.09908	5.15	41.71	
92	12310331	漂白粉		kg	0.275166	3.43	0.94	
93	12370305	氧气		m3	2.827	2.83	8.00	
94	12370335	乙炔气		kg	1.2287	15.44	18.97	
95	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	4.64	12.43	57.68	
96	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	4.864425	3.14	15.27	
97	13013509	石棉绒		kg	9.045	2.40	21.71	
98	13120303~1	橡塑保温套管	40mm	m	311.8548	12.93	4032.28	
99	13190503	铝箔		m2	331.772	12.86	4266.59	
100	13590321	保温扎带		卷	326.22458	4.25	1386.45	
101	14010305-2~2	热镀锌钢管	SC20	m	542.6658	9.37	5084.78	
102	14010305-6~1	热镀锌钢管	SC50	m	75.4372	23.62	1781.83	
103	14010305-7~1	热镀锌钢管	SC65	m	7.21	33.97	244.92	
104	14010305-9~1	热镀锌钢管	SC100	m	30.9	54.36	1679.72	
105	14010317	焊接钢管	DN32	m	1.22	12.92	15.76	
106	14010323	焊接钢管	DN50	m	1.61	20.14	32.43	
107	14010332	焊接钢管	DN80	m	1.22	33.67	41.08	
108	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.6	43.42	26.05	
109	14010341	焊接钢管	DN150	m	5.185	72.88	377.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	14310377~1	PVC-U排水管	dn50	m	52.56612	3.17	166.63	
111	14310377~2	冷凝水管	dn50	m	17.08224	3.17	54.15	
112	14310379~1	PVC-U排水管	dn110	m	78.09612	7.92	618.52	
113	14310379~2	PVC-U排水管	dn110	m	107.65872	7.92	852.66	
114	14311503-1~1	PP-R给水管	DN15	m	158.508	4.22	668.90	
115	14311503-2~1	PP-R给水管	DN20	m	104.448	6.78	708.16	
116	14311503-3~1	PP-R给水管	DN25	m	4.896	8.98	43.97	
117	14311503-4~1	PP-R给水管	DN32	m	44.0028	16.02	704.92	
118	14312502	塑料软管		kg	1.77	15.78	27.93	
119	14312509	塑料软管	dn6	m	2.1	1.89	3.97	
120	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.525	1.17	0.61	
121	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.2	1.17	0.23	
122	15021108	镀锌活接头	DN32	个	4.04	9.36	37.81	
123	15021306	镀锌管箍	DN20	个	4.04	1.23	4.97	
124	15021704	镀锌丝堵	DN20	个	2.02	1.14	2.30	
125	15022306	镀锌弯头	DN20	个	2.02	1.83	3.70	
126	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	81.39987	0.13	10.58	
127	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	11.31558	0.93	10.52	
128	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	1.0815	1.47	1.59	
129	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	4.635	2.00	9.27	
130	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	191.185	0.12	22.94	
131	15230307~1	PVC-U排水管管件	dn50	个	49.03272	2.27	111.30	
132	15230307~2	冷凝水管管件	dn50	个	7.84672	2.27	17.81	
133	15230309~1	PVC-U排水管管件	dn110	个	31.6162	3.35	105.91	
134	15230309~2	PVC-U排水管管件	dn110	个	143.79768	3.35	481.72	
135	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	17.794	6.17	109.79	
136	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	1.41336	1.66	2.35	
137	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	6.318	3.27	20.66	
138	16030506	螺纹闸阀	Z15T-10K DN32	个	2.02	33.11	66.88	
139	16150504~1	CARX-20复合式排气阀	DN20	个	2	37.07	74.14	
140	16310106~3	截止阀	DN32	个	4.04	49.49	199.94	
141	18090101~1	洗脸盆		套	8.08	479.14	3871.45	
142	18130101~1	污水池		只	4.04	159.71	645.23	
143	18150101~1	蹲式大便器		套	8.08	354.92	2867.75	
144	18150322~1	坐便器		套	8.08	1330.93	10753.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程

标段：

第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	18170104~1	小便器		套	8.08	754.20	6093.94	
146	18410301~1	污水池水嘴		个	4.04	22.18	89.61	
147	18430305~5	地漏	DN50	个	2	22.18	44.36	
148	18430305~6	地漏	DN50	个	8	22.18	177.44	
149	18430307~1	87式铸铁雨水斗	DN100	个	6	48.80	292.80	
150	18553507	大便器密封圈		个	8.8	12.43	109.38	
151	19110103	管子托钩	DN15	个	202.1754	1.01	204.20	
152	19110104	管子托钩	DN20	个	116.8384	1.14	133.20	
153	19110105	管子托钩	DN25	个	4.44	1.31	5.82	
154	19110106	管子托钩	DN32	个	35.84934	1.54	55.21	
155	21010306~1	水表	DN32	只	2	103.45	206.90	
156	22470111~1	LED非集中电源 应急灯	DC36V 6W	套	32.32	35.49	1147.04	
157	22470111~7 5	LED非集中电源 疏散出口灯	DC36V 1W	套	2.02	35.49	71.69	
158	22470111~7 6	LED非集中电源 安全出口灯	DC36V 1W	套	4.04	35.49	143.38	
159	22470111~7 8	LED非集中电源 疏散指示灯	DC36V 1W	套	14.14	35.49	501.83	
160	22470111~7 9	LED非集中电源 多信息复合疏散 指示灯	DC36V 1W	套	6.06	35.49	215.07	
161	22470111~8 0	LED非集中电源 楼层标志灯	DC36V 1W	套	4.04	35.49	143.38	
162	22470111~8 1	T5双管LED灯 (备用照明)		套	2.02	106.47	215.07	
163	23230131- 2~1	单联单控开关	10A, ~250V	只	1.02	3.97	4.05	
164	23412504- 4~1	暗装单相插座	10A 250V	套	1.02	6.17	6.29	
165	24150703	瓷接头	双路	个	57.68	0.24	13.84	
166	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	1.443	17.15	24.75	
167	25010307	裸铜线	6mm ²	kg	0.3	56.42	16.93	
168	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	1.32	56.42	74.47	
169	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	1.2	58.91	70.69	
170	25030103	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	1.731	0.97	1.68	
171	25030104	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	0.763	1.50	1.14	
172	25030142	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	30.334	1.65	50.05	
173	25030511	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	2.25	7.62	17.15	
174	25030512	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	1.5	11.51	17.27	
175	25430311- 10~2	铜芯电线	WDZN-BYJ-2.5	m	347.6172	1.86	646.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程 标段：

第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
176	25430311-10~3	铜芯电线	WDZCN-BYJ-2.5	m	1808.6256	1.95	3526.82	
177	25430311-10~4	铜芯电线	NHBV-2.5	m	100.8504	1.75	176.49	
178	25430319	花线	2×23/0.15	m	3.054	2.26	6.90	
179	26012501~1	金属桥架	100*100	m	10.05	25.31	254.37	
180	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	191.185	0.10	19.12	
181	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	81.39987	0.10	8.14	
182	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	11.31558	0.37	4.19	
183	26064114	塑料护口 (钢管用)	dn70	个	1.0815	0.61	0.66	
184	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	4.635	0.98	4.54	
185	26065131	镀锌电线管接头	φ20×5	个	86.826528	0.83	72.07	
186	26065135	镀锌电线管接头	φ50×7	个	12.069952	3.10	37.42	
187	26065136	镀锌电线管接头	φ70×8	个	1.0815	3.98	4.30	
188	26065138	镀锌电线管接头	φ100×10	个	4.635	9.12	42.27	
189	26066513	钢管保护管	φ40×400	根	30.445	7.55	229.86	
190	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	18.048	2.57	46.38	
191	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	62.93	1.29	81.18	
192	26090506	铜接线端子	DT-6mm ²	个	30.45	1.72	52.37	
193	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	12.18	2.43	29.60	
194	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	30.8	3.33	102.56	
195	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	4.896	4.23	20.71	
196	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	18.048	8.58	154.85	
197	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	118.00	118.00	
198	26110101~2	金属接线盒	86型	只	86.7	2.22	192.47	
199	26110101~3	金属开关盒	86型	只	2.04	2.22	4.53	
200	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	99.6464	4.72	470.33	
201	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	0.395568	1.46	0.58	
202	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	9.542616	5.77	55.06	
203	26250343	固定卡子	3×80	个	9.888	2.49	24.62	
204	26250703	电缆吊挂	3×50	套	2.867064	8.45	24.23	
205	31110301	棉纱头		kg	11.9303	5.57	66.45	
206	31110307	塑料手套		副	10.08	3.43	34.57	
207	31150101	水		m ³	22.965143	4.57	104.95	
208	31150301	电		kW·h	56.31977	0.76	42.80	
209	31170103	标志牌		个	3.245496	0.16	0.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口安装工程

标段：

第7页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
210	31170104	标志牌	塑料扁形	个	4	0.16	0.64	
211	55090108~1	A型应急照明配电箱ALE1		只	1	1597.12	1597.12	
212	55090108~2	A型应急照明配电箱ALE2		只	1	1597.12	1597.12	
213	55090109~1	配电箱1MX1		只	1	887.29	887.29	
214	55090109~2	配电箱AL		只	1	3105.51	3105.51	
215	55090109~3	配电箱1MX2		只	1	887.29	887.29	
216	55090109~4	配电箱2MX		只	1	887.29	887.29	
217	X1810628-34~1	铜芯电缆	YJV-5×16	m	9.9384	60.48	601.07	
218	X1810628-44~1	铜芯电缆	YJV22-4×95	m	30.3	259.62	7866.49	
219	X1810628-45~5	铜芯电缆	YJV-4×50+1×25	m	9.9384	162.71	1617.08	
220	ZC0001	应急照明手动启动按钮		个	7	57.67	403.69	
221	ZC0001~1	残卫报警按钮		个	8	39.93	319.44	
222	ZC001068~1	户内接地母线	-40*4热镀锌扁钢	m	319.6725	7.25	2317.63	
223	ZC0401	避雷网	Φ10热镀锌圆钢	m	373.674	4.01	1498.43	
224	ZC0403	防火堵洞		处	1	35.00	35.00	
225	ZC0404	残卫声光报警器(直流电)		个	4	57.67	230.68	
226	ZC0414~10	PP-R给水管管件	DN32	个	34.64142	4.50	155.89	
227	ZC0414~7	PP-R给水管管件	DN15	个	254.3898	2.10	534.22	
228	ZC0414~8	PP-R给水管管件	DN20	个	117.9648	2.60	306.71	
229	ZC0414~9	PP-R给水管管件	DN25	个	4.6944	3.80	17.84	
合计							87159.22	

单位工程招标控制价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口消防工程 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8371.68	
1.1	人工费	1847.91	
1.2	材料费	5435.56	
1.3	施工机具使用费	16.91	
1.4	企业管理费	812.88	
1.5	利润	258.42	
2	措施项目费	347.57	
2.1	单价措施项目费	96.50	
2.2	总价措施项目费	251.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	144.80	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	245.88	
5	税金	806.86	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		9771.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口消防工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0309 消防工程								
1	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、材质、规格：PP-R管-DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及消毒	m	4.8	35.06	168.29	
2	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水 3、材质、规格：PP-R管-DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及消毒	m	43.14	42.27	1823.53	
3	031002003014	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50	个	4	36.96	147.84	
4	030901010001	室内消火栓	1、名称：轻便消防水龙 2、附件材质、规格：轻便消防水龙箱参见15S202P53页，具体规格如下：轻便消防水龙箱规格：1200X550X160。	套	6	527.40	3164.40	
5	030901013002	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、设置在消防柜内	具	12	74.08	888.96	
6	030901013001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 3、设置在灭火器柜内	具	4	105.14	420.56	
7	031003001009	螺纹阀门	1、类型：CARX-20复合式排气阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	4	81.39	325.56	
8	040502009002	水表	1、规格：水表-DN32 2、安装方式：螺纹连接	组	4	226.61	906.44	
本页小计							7845.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口消防工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2	62.32	124.64		
10	031003001010	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	71.19	142.38		
11	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：详见设计图纸	m3	2.94	41.90	123.19		
12	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土	m3	2.94	46.22	135.89		
分部小计								8371.68	
分部分项合计								8371.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	96.50	96.50		
单价措施合计								96.50	
本页小计								622.60	
合 计								8468.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口消防工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	144.80			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	127.02			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	17.78			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	4.23			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	6.35			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	93.15			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口消防工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	2.54			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					251.07			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

暂列金额明细表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口消防工程 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口消防工程 标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	245.88	100.000	245.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8719.25	2.400	209.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8719.25	0.420	36.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8719.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8965.13	9.000	806.86
合 计					1052.74

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口消防工程 标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090167	圆钢	φ8~14	kg	0.84	3.42	2.87	
2	01210332	等边角钢	L60×5	kg	2.6	3.40	8.84	
3	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.38	7.72	2.93	
4	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	10.08	0.30	3.02	
5	02290103	线麻		kg	0.022	10.29	0.23	
6	02290507	油浸麻丝		kg	0.328	8.40	2.76	
7	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.824	0.60	0.49	
8	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.824	0.01	0.01	
9	03210211	砂轮片	φ400	片	0.228	11.58	2.64	
10	03270202	砂纸		张	0.68	0.94	0.64	
11	03652422	钢锯条		根	1.44	0.21	0.30	
12	04010611	水泥	32.5级	kg	12.22	0.27	3.30	
13	05030100	木方材		m ³	0.018	1543.59	27.78	
14	11112524	厚漆		kg	0.204	8.58	1.75	
15	12050311	机油		kg	0.124	7.72	0.96	
16	12310331	漂白粉		kg	0.043146	3.43	0.15	
17	13013509	石棉绒		kg	0.684	2.40	1.64	
18	14010323	焊接钢管	DN50	m	1.22	20.14	24.57	
19	14311503-3~1	PP-R给水管	DN25	m	4.896	8.98	43.97	
20	14311503-4~1	PP-R给水管	DN32	m	44.0028	16.02	704.92	
21	15021107	镀锌活接头	DN25	个	2.02	7.42	14.99	
22	15021108	镀锌活接头	DN32	个	2.02	9.36	18.91	
23	15021306	镀锌管箍	DN20	个	8.08	1.23	9.94	
24	15021704	镀锌丝堵	DN20	个	4.04	1.14	4.61	
25	15022306	镀锌弯头	DN20	个	4.04	1.83	7.39	
26	16030506	螺纹闸阀	Z15T-10K DN32	个	4.04	33.11	133.76	
27	16150504~1	CARX-20复合式排气阀	DN20	个	4	37.07	148.28	
28	16310105~1	真空破坏器	DN25	个	2.02	44.36	89.61	
29	16310106~3	止回阀	DN32	个	2.02	28.53	57.63	
30	19110105	管子托钩	DN25	个	4.44	1.31	5.82	
31	19110106	管子托钩	DN32	个	35.84934	1.54	55.21	
32	20010100~2	磷酸铵盐干粉灭火器	MF/ABC3	个	16	57.67	922.72	
33	20030105~1	轻便消防水龙		套	6	399.28	2395.68	
34	21010306~1	水表	DN32	只	4	103.45	413.80	
35	31110301	棉纱头		kg	0.788	5.57	4.39	
36	31150101	水		m ³	2.397	4.57	10.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口暖通工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		0307 通风空调工程						
1	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：管道支架及除锈刷油 7、接口形式：咬口	m ²	6.16	237.31	1461.83	
2	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：管道支架及除锈刷油 7、接口形式：咬口	m ²	11.12	138.18	1536.56	
3	030404033001	风扇	1、名称：卫生间通风机 2、规格：G=300m ³ /h	台	12	241.92	2903.04	
4	030406009001	微型电机、电加热器	1、名称：微型电机 检查接线	台	12	39.57	474.84	
5	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：320*200	个	4	124.06	496.24	
6	030704001002	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	232.87	232.87	
		分部小计					7105.38	
		分部分项合计					7105.38	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	60.36	60.36	
		单价措施合计					60.36	
本页小计							7165.74	
合 计							7165.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口暖通工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	122.54			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	107.49			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	15.05			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	3.58			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	5.37			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	78.82			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口暖通工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	2.15			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						212.46		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口暖通工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口暖通工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口暖通工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	208.07	100.000	208.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7378.20	2.400	177.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7378.20	0.420	30.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7378.20		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7586.27	9.000	682.76
合 计					890.83

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬中市公安局新坝派出所勤务指挥室、综合服务窗口暖通工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	3.952768	3.42	13.52	
2	01130141	扁钢	<-59	kg	17.394312	3.64	63.32	
3	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	40.202776	3.40	136.69	
4	01290453~1 4	热镀锌钢板	δ 0.6	m ²	19.66464	19.45	382.48	
5	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	2.308	7.72	17.82	
6	02270131	破布		kg	0.48	6.00	2.88	
7	03011002	铁铆钉		kg	0.26688	5.15	1.37	
8	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	52.36	0.56	29.32	
9	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5×4~20	套	24	0.22	5.28	
10	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	100.636	0.64	64.41	
11	03070126	膨胀螺栓	M12	套	2.9	1.03	2.99	
12	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	1.43744	3.77	5.42	
13	03430900	焊锡丝		kg	0.12	42.88	5.15	
14	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23	
15	12070109	电力复合脂		kg	0.024	17.15	0.41	
16	12370305	氧气		m ³	0.673992	2.83	1.91	
17	12370335	乙炔气		kg	0.23952	15.44	3.70	
18	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.48	12.43	5.97	
19	14210106	金属软管	φ 20	m	15	10.65	159.75	
20	15130505	金属软管活接头	φ 20	套	24.48	0.80	19.58	
21	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	0.72	7.86	5.66	
22	25010733	镀锡铜绞线	6~10mm ²	kg	0.72	58.91	42.42	
23	31150301	电		kW·h	2.4	0.76	1.82	
24	50290111~1	卫生间通风机 BPT10-23H25	G=300m ³ /h	台	12	221.82	2661.84	
25	ZC0462~1	防雨百叶风口	320*200	个	4	86.07	344.28	
合计							3979.22	