

西来桥幸福二桥治安卡口执勤用房项目-  
室内装饰装修工程

---

工程

招标工程量清单 审核

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2024年09月24日

西来桥幸福二桥治安卡口执勤用房项目-  
室内装饰装修工程

工程

招标工程量清单 审核

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年09月24日 复 核 时 间： 2024年09月24日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0116 拆除工程								
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除原土建砖砌墙（含面层砂浆）	m3	8.49			
2	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：整砖墙上开门洞 2、洞尺寸：900*2400mm 3、备注：含门边粉刷修补	个	1			
3	011615001004	开孔（打洞）	1、部位：整砖墙上开门洞 2、洞尺寸：1100*2400mm 3、备注：含门边粉刷修补	个	1			
4	011615001005	开孔（打洞）	1、部位：整砖墙上开窗洞 2、洞尺寸：1500*2000mm 3、备注：含窗边粉刷修补	个	1			
5	011610002001	金属门窗拆除	1、原金属外窗拆除	m2	24.48			
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算不做调整 （综合单价需考虑虚方含量）	m3	10.36			
分部小计								
0104 砌筑工程								
7	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	2.14			
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m3	37.77			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	561.32			
分部小计								
0108 门窗工程								
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：暗窗帘盒、200*200mm 2、防护材料种类：12mm阻燃板+12mm纸面石膏板，板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍	m	78.15				
11	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆面层，15厚1：3水泥砂浆底层，901胶素水泥浆一道 2、窗台板材质、规格、颜色：12厚白色人造石窗台板 3、备注：含切割磨边	m <sup>2</sup>	11.24				
12	010807005001	金属格栅窗	1、不锈钢防盗窗	m <sup>2</sup>	9.63				
13	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1124、洞口尺寸1100*2400mm（不含门套厚度） 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门（含门套） 3、五金：含铰链及门把手	樘	20				
14	010801002005	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0924、洞口尺寸900*2400mm（不含门套厚度） 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门（含门套） 3、五金：含铰链及门把手	樘	2				
15	010801002006	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1024、洞口尺寸1000*2400mm（不含门套厚度） 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门（含门套） 3、五金：含铰链及门把手	樘	5				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	010801002007	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1524、洞口尺寸1500*2400mm (不含门套厚度) 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门(含门套) 3、五金：含铰链及门把手	樘	1				
17	010801002002	木质门带套 (卫生间)	1、门代号及洞口尺寸：M1021、洞口尺寸1000*2400mm (不含门套厚度) 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门(含门套) 3、五金：含铰链及门把手 4、其他：含通风口，具体详见施工图纸	樘	7				
18	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0824、洞口尺寸800*2400mm (不含门套厚度) 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门(含门套) 3、五金：含铰链及门把手	樘	5				
19	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM1024甲、洞口尺寸1000*2400mm (不含门套厚度) 2、镶嵌玻璃品种、厚度：木质防火门板(含门套) 3、五金：含铰链及门把手 4、备注：含暗装闭门器	樘	1				
20	010801004002	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM1021乙、洞口尺寸1000*2400mm (不含门套厚度) 2、镶嵌玻璃品种、厚度：木质防火门板(含门套) 3、五金：含铰链及门把手 4、备注：含暗装闭门器	樘	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010801004003	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM1521乙、洞口尺寸1500*2400mm（不含门套厚度） 2、镶嵌玻璃品种、厚度：木质防火门板（含门套） 3、五金：含铰链及门把手 4、备注：含暗装闭门器	樘	1			
22	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：BLM1024、洞口尺寸1000*2400mm 2、框材质：1.2厚拉丝不锈钢门套，15厚双层阻燃板基层 3、玻璃品种、厚度：10mm单向防爆钢化玻璃 4、五金：含门把手，详见施工图纸	樘	3			
23	010807001002	铝合金推拉窗	1、80系列断桥铝推拉窗 2、6low-e+12A+6中空玻璃	m <sup>2</sup>	9			
24	010802001001	铝合金门联窗	1、门框、扇材质：100系列铝合金，粉末喷涂，壁厚2.2mm 2、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar（百页）+5暖边	m <sup>2</sup>	24.48			
25	010808004006	金属门窗套	1、门窗套展开宽度：45+330+45mm 2、基层材料种类：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格：1.0厚拉丝不锈钢门套 4、部位：走廊门套	m <sup>2</sup>	7.18			
26	010808004005	金属门窗套	1、门窗套展开宽度：50+300mm 2、基层材料种类：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格：1.0厚拉丝不锈钢门套 4、部位：电梯门套	m <sup>2</sup>	1.62			
27	011207001006	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚拉丝不锈钢墙面 2、部位：电梯门头	m <sup>2</sup>	0.5			
分部小计								
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第5页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0111 楼地面装饰工程							
28	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚C25细石混凝土找平	m2	931.9				
29	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800mm浅色地砖	m2	425				
30	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300mm防滑地砖	m2	63.36				
31	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600mm浅色地砖	m2	430.29				
32	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚灰麻花岗岩	m2	13.25				
33	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：150mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30mm钢质防静电地板	m2	66.18				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：30mm干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm白麻花钢岩 3、石材磨边加工 45°斜边	m <sup>2</sup>	70.1			
分部小计								
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
35	011407001001	墙面喷刷涂料	1、墙面白水泥腻子3遍，白色无机涂料3遍	m <sup>2</sup>	1981.64			
36	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	675.51			
37	011204003001	块料墙面	1、安装方式：12mm厚1：3水泥砂浆打底，6mm厚1：0.1：2.5混合砂浆面层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm浅色墙砖	m <sup>2</sup>	262.89			
38	011207001001	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：50mm厚防撞隔音软包，防火等级B1 (底板采用环保生态多层板)	m <sup>2</sup>	172.13			
39	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：1.0厚拉丝不锈钢窗套 (展开面50+200+50mm) 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm单向防爆钢化玻璃 3、部位：辨认室	m <sup>2</sup>	9			
40	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层，刷三遍防火涂料 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶板	m <sup>2</sup>	19.71			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	011204003002	块料墙面	1、安装方式：L50*3角钢干挂 （暂定15kg/m <sup>2</sup> ，结算按实际调整） 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200mm墙面砖 3、部位：门厅及楼梯间	m <sup>2</sup>	233.24			
42	011210003002	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：100厚专用隔断 2、玻璃品种、规格、颜色：双层中空8mm钢化玻璃带百叶 3、部位：候问室	m <sup>2</sup>	23.5			
43	011210003003	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：50厚专用隔断 2、玻璃品种、规格、颜色：6+12A+6mm钢化玻璃 3、部位：接报案室	m <sup>2</sup>	6			
分部小计								
0113 天棚工程								
44	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金（浮搁式）方板龙骨（不上人型） 面层规格600mm×600mm （具体详见施工说明） 3、面层材料品种、规格、：300*600*0.7mm铝扣板	m <sup>2</sup>	66.24			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
45	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单 （具体详见施工说明） 3、面层材料品种、规格、：12mm纸面石膏板（双层） 4、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 5、防护材料种类：白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	565.43				
46	011302001004	吊顶天棚（复杂）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 复杂 （具体详见施工说明） 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃板挂板 4、面层材料品种、规格、：12mm纸面石膏板（双层） 5、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 6、防护材料种类：白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍 7、部位：楼梯间	m2	24.08				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第9页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	011302001005	吊顶天棚 (复杂)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 复杂 (具体详见施工说明) 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃板挂板 4、面层材料品种、规格、：12mm纸面石膏板 (双层)、0.7mm铝方板、0.7mm穿孔铝方板 5、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 6、防护材料种类：白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍 7、部位：综合大厅、接警处大厅	m2	148.99			
48	011302002001	格栅吊顶	1、铝方通吊顶 2、50*100*0.75mm@120	m2	108.3			
49	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm (具体详见施工说明) 3、面层材料品种、规格、：600*600*0.7mm铝方板/穿孔铝方板 4、部位：走廊	m2	85.04			
50	011407002001	天棚喷刷涂料	1、原顶棚刮白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	51.96			
51	011615001002	开孔(打洞)	1、开筒灯孔	个	96			
52	011615001003	开孔(打洞)	1、开格式灯孔	个	71			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸： 回光灯槽、展开面 200+100+80mm 2、格栅片材料品种、 规格：12mm阻燃板 +12mm石膏板，板面 钉眼封点防锈漆，板 缝贴自粘胶带，面层 白水泥腻子2遍、乳 胶漆2遍	m	17.48			
54	011302001007	吊顶挂帮	1、基层材料种类、 规格：18mm阻燃板挂 板 2、面层材料品种、 规格、：12mm纸面石 膏板 3、嵌缝材料种类： 板面钉眼封点防锈漆 ，板缝贴自粘胶带 4、防护材料种类： 白水泥腻子2遍，乳 胶漆2遍	m <sup>2</sup>	4.3			
分部小计								
0115 其他装饰工程								
55	011210005001	成品卫生间隔断	1、隔断材料品种、 规格、颜色：抗倍特 板成品卫生间隔断 2、配件品种、规格 。：不锈钢配件	m <sup>2</sup>	42.38			
56	011210005002	小便斗挡板	1、隔断材料品种、 规格、颜色：小便斗 挡板 （具体尺寸详见施工 图纸） 2、配件品种、规格 。：不锈钢配件	片	9			
57	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格 、颜色：人造云石洗 手台 2、支架、配件品种 、规格：不锈钢通框 架 （具体详见施工图纸 ） 3、基层：15mm阻燃 板 （具体详见施工图纸 ）	m <sup>2</sup>	5.47			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
58	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：8mm防雾镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢收边条B=80mm 3、基层材料种类：40*40*3mm镀锌方钢龙骨，9mm阻燃板 (具体详见施工图纸)	m <sup>2</sup>	2.85				
59	011505005001	卫生间扶手 (洗手池)	1、安全抓杆 2、详见图集12J926-1/J14	个	2				
60	011505005002	卫生间扶手 (小便斗)	1、无障碍小便器抓杆 2、详见图集12J926-1/J12	个	1				
61	011505005003	卫生间扶手 (无障碍座便器)	1、无障碍座便器抓杆 2、L形把杆及带腿式把杆一套 (详见施工图纸)	套	2				
62	01B001	提示盲道	1、PVC提示盲道 2、尺寸：1450*300mm	个	1				
63	011210003004	挡烟垂壁	1、40*40*3镀锌方钢@1000mm 2、L30*3镀锌角钢@1000mm 3、预埋100*100*8镀锌钢板 4、12mm钢化玻璃	m <sup>2</sup>	5.48				
64	010904004001	楼 (地)面变形缝	1、楼面变形缝做法 详见14J936-AN1-3	m	9.96				
65	011501001001	柜台	1、台柜宽70cm，高90cm 2、12mm厚中国黑大理石台面 3、18mm细木工板基层 4、1.2厚不锈钢饰面 5、40*4镀锌角钢基层 6、50*20*3mm镀锌方管 7、15mm免漆板 (含内隔板) 8、具体详见施工节点图纸	m	16.18				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、成品木扶手，不锈钢杠立柱及横管 3、具体详见施工节点图纸	m	41.82			
		分部小计						
		0116 拆除工程						
67	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除原土建砖砌墙（含面层砂浆）	m <sup>3</sup>	46.18			
68	011615001008	开孔（打洞）	1、部位：整砖墙上开门洞 2、洞尺寸：1100*2400mm 3、备注：含门边粉刷修补	个	16			
69	011615001009	开孔（打洞）	1、部位：整砖墙上开窗洞 2、洞尺寸：3000*2000mm 3、备注：含窗边粉刷修补	个	1			
70	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算不做调整 （综合单价需考虑虚方含量）	m <sup>3</sup>	57.76			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
71	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m <sup>3</sup>	1.54			
72	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m <sup>3</sup>	31.54			
73	011201001002	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	315.35			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：暗窗帘盒、200*200mm 2、防护材料种类：12mm阻燃板+12mm纸面石膏板，板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍	m	136.83			
75	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆面层，15厚1：3水泥砂浆底层，901胶素水泥浆一道 2、窗台板材质、规格、颜色：12厚白色人造石窗台板 3、备注：含切割磨边	m <sup>2</sup>	18.87			
76	010801002008	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1124、洞口尺寸1100*2400mm（不含门套厚度） 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门（含门套） 3、五金：含铰链及门把手	樘	25			
77	010801002015	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1224、洞口尺寸1200*2400mm（不含门套厚度） 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门（含门套） 3、五金：含铰链及门把手	樘	2			
78	010801002012	木质门带套（卫生间）	1、门代号及洞口尺寸：M1021、洞口尺寸1000*2400mm（不含门套厚度） 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门（含门套） 3、五金：含铰链及门把手 4、其他：含通风口，具体详见施工图纸	樘	3			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
79	010801002014	木质门带套 (卫生间)	1、门代号及洞口尺寸：M0921、洞口尺寸900*2400mm (不含门套厚度) 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门(含门套) 3、五金：含铰链及门把手 4、其他：含通风口，具体详见施工图纸	樘	3			
80	010805005002	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：BLM1524、洞口尺寸1500*2400mm 2、框材质：1.2厚拉丝不锈钢门套，15厚双层阻燃板基层 3、玻璃品种、厚度：10mm单向防爆钢化玻璃 4、五金：含门把手，详见施工图纸	樘	3			
81	010807001001	金属 (塑钢、断桥)窗	1、80系列断桥铝推拉窗 2、6low-e+12A+6中空玻璃	m <sup>2</sup>	11.6			
82	010808004003	金属门窗套	1、门窗套展开宽度：60+230+60mm 2、基层材料种类：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格：1.0厚拉丝不锈钢门套 4、部位：卫生间干区门套	m <sup>2</sup>	2.1			
83	010808004004	金属门窗套	1、门窗套展开宽度：50+300mm 2、基层材料种类：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格：1.0厚拉丝不锈钢门套 4、部位：电梯门套	m <sup>2</sup>	1.62			
84	011207001004	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚拉丝不锈钢墙面 2、部位：电梯门头	m <sup>2</sup>	0.5			
分部小计								
0111 楼地面装饰工程								
85	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚C25细石混凝土找平	m <sup>2</sup>	1001.09			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800mm浅色地砖	m2	514.03			
87	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300mm防滑地砖	m2	42.98			
88	011102003006	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600mm浅色地砖	m2	434.68			
89	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚灰麻花岗岩	m2	9.4			
90	011104004002	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：150mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30mm钢质防静电地板	m2	6.52			
91	011106001002	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：30mm干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm白麻花岗岩 3、石材磨边加工 45°斜边	m2	33.87			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
92	011407001002	墙面喷刷涂料	1、墙面白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍	m <sup>2</sup>	1657.34			
93	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	651.43			
94	011204003003	块料墙面	1、安装方式：12mm厚1：3水泥砂浆打底，6mm厚1：0.1：2.5混合砂浆面层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm浅色墙砖	m <sup>2</sup>	230.59			
95	011204003004	块料墙面	1、安装方式：L50*3角钢干挂（暂定15kg/m <sup>2</sup> ，结算按实际调整） 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200mm墙面砖 3、部位：门厅及楼梯间	m <sup>2</sup>	82.22			
96	011207001005	轻钢龙骨石膏板隔墙	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨隔墙 2、基层材料种类、规格：12mm纸面石膏板（单层双面） 3、面层材料品种、规格、颜色：板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍	m <sup>2</sup>	2.16			
分部小计								
0113 天棚工程								
97	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金（浮搁式）方板龙骨（不上人型） 面层规格600mm×600mm （具体详见施工说明） 3、面层材料品种、规格、：300*600*0.7mm铝扣板	m <sup>2</sup>	41.25			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
98	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单 （具体详见施工说明） 3、面层材料品种、规格、：12mm纸面石膏板（双层） 4、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 5、防护材料种类：白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	406.51			
99	011302001010	吊顶天棚（复杂）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 复杂 （具体详见施工说明） 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃板挂板 4、面层材料品种、规格、：12mm纸面石膏板（双层） 5、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 6、防护材料种类：白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍 7、部位：楼梯间、会议室、门厅	m2	110.2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
100	011302001011	吊顶天棚 (复杂)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 复杂 (具体详见施工说明) 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃板挂板 4、面层材料品种、规格、：12mm纸面石膏板 (双层)、透光软膜 5、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 6、防护材料种类：白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍 7、部位：大会议室	m2	66.22				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011302001013	吊顶天棚 (复杂)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 复杂 (具体详见施工说明) 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃板挂板 4、面层材料品种、规格、：12mm纸面石膏板 (双层)、50*100*0.75mm@120铝方通 5、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 6、防护材料种类：白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍 7、部位：党员活动室、体能训练室、餐厅、所史陈列室、休息室	m2	221.92			
102	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm (具体详见施工说明) 3、面层材料品种、规格、：600*600*0.7mm铝方板/穿孔铝方板 4、部位：走廊	m2	193.89			
103	011407002002	天棚喷刷涂料	1、原顶棚刮白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	31.14			
104	011615001006	开孔(打洞)	1、开筒灯孔	个	117			
105	011615001007	开孔(打洞)	1、开格式灯孔	个	41			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
106	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸： 回光灯槽、展开面 200+100+80mm 2、格栅片材料品种、规格：12mm阻燃板+12mm石膏板，板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，面层白水泥腻子2遍、乳胶漆2遍	m	43.24				
分部小计									
0115 其他装饰工程									
107	011210005003	成品卫生间隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板成品卫生间隔断 2、配件品种、规格。：不锈钢配件	m <sup>2</sup>	21.7				
108	011210005004	小便斗挡板	1、隔断材料品种、规格、颜色：小便斗挡板（具体尺寸详见施工图纸） 2、配件品种、规格。：不锈钢配件	片	6				
109	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：人造云石洗手台 2、支架、配件品种、规格：不锈钢通框架（具体详见施工图纸） 3、基层：15mm阻燃板（具体详见施工图纸）	m <sup>2</sup>	4.37				
110	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：8mm防雾镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢收边条B=80mm 3、基层材料种类：40*40*3mm镀锌方钢龙骨，9mm阻燃板（具体详见施工图纸）	m <sup>2</sup>	2.53				
111	011210003005	挡烟垂壁	1、40*40*3镀锌方钢@1000mm 2、L30*3镀锌角钢@1000mm 3、预埋100*100*8镀锌钢板 4、12mm钢化玻璃	m <sup>2</sup>	7.81				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
112	011503008001	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃 2、固定方式：银色不锈钢立柱、拉丝不锈钢扁管 3、固定配件种类：不锈钢固定件、钢板预埋 4、备注：具体详见施工节点图	m	8.6			
113	010904004002	楼（地）面变形缝	1、楼面变形缝做法详见14J936-AN1-3	m	6.4			
114	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、成品木扶手，不锈钢杠立柱及横管 3、具体详见施工节点图纸	m	16.26			
分部小计								
0116 拆除工程								
115	011601001003	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除原土建砖砌墙（含面层砂浆）	m3	23.77			
116	011615001012	开孔（打洞）	1、部位：整砖墙上开门洞 2、洞尺寸：1100*2400mm 3、备注：含门边粉刷修补	个	7			
117	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算不做调整（综合单价需考虑虚方含量）	m3	28.21			
分部小计								
0104 砌筑工程								
118	010401012003	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	0.69			
119	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m3	30.71			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
120	011201001003	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	307.12				
		分部小计							
		0108 门窗工程							
121	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：暗窗帘盒、200*200mm 2、防护材料种类：12mm阻燃板+12mm纸面石膏板，板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍	m	73.5				
122	010809004003	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆面层，15厚1：3水泥砂浆底层，901胶素水泥浆一道 2、窗台板材质、规格、颜色：12厚白色人造石窗台板 3、备注：含切割磨边	m <sup>2</sup>	10.59				
123	010801002016	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1124、洞口尺寸1100*2400mm（不含门套厚度） 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门（含门套） 3、五金：含铰链及门把手	樘	18				
124	010801004004	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM1024甲、洞口尺寸1000*2400mm（不含门套厚度） 2、镶嵌玻璃品种、厚度：木质防火门板（含门套） 3、五金：含铰链及门把手 4、备注：含暗装闭门器	樘	2				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	010801002018	木质门带套 (卫生间)	1、门代号及洞口尺寸：M1021、洞口尺寸1000*2400mm (不含门套厚度) 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门(含门套) 3、五金：含铰链及门把手 4、其他：含通风口，具体详见施工图纸	樘	6			
126	010801002019	木质门带套 (卫生间)	1、门代号及洞口尺寸：M0921、洞口尺寸900*2400mm (不含门套厚度) 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面门(含门套) 3、五金：含铰链及门把手 4、其他：含通风口，具体详见施工图纸	樘	3			
127	010808004001	金属门窗套	1、门窗套展开宽度：60+230+60mm 2、基层材料种类：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格：1.0厚拉丝不锈钢门套 4、部位：卫生间干区门套	m <sup>2</sup>	2.07			
128	011208001001	柱（梁）面装饰	1、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚拉丝不锈钢柱面 2、部位：电梯厅	m <sup>2</sup>	4.35			
129	010808004002	金属门窗套	1、门窗套展开宽度：50+300mm 2、基层材料种类：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格：1.0厚拉丝不锈钢门套 4、部位：电梯门套	m <sup>2</sup>	1.62			
130	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚拉丝不锈钢墙面 2、部位：电梯门头	m <sup>2</sup>	0.5			
分部小计								
0111 楼地面装饰工程								
131	011101003003	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50厚C25细石混凝土找平	m <sup>2</sup>	529.62			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011102003009	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800mm浅色地砖	m <sup>2</sup>	115.95			
133	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300mm防滑地砖	m <sup>2</sup>	45.38			
134	011102003007	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600mm浅色地砖	m <sup>2</sup>	361.86			
135	011104004003	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：150mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30mm钢质防静电地板	m <sup>2</sup>	53.6			
136	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚灰麻花岗岩	m <sup>2</sup>	6.43			
分部小计								
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
137	011407001003	墙面喷刷涂料	1、墙面白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍	m <sup>2</sup>	1125.94			
138	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	442.42			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
139	011204003005	块料墙面	1、安装方式：12mm厚1：3水泥砂浆打底，6mm厚1：0.1：2.5混合砂浆面层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm浅色墙砖	m2	200.09				
140	011204003006	块料墙面	1、安装方式：L50*3角钢干挂（暂定15kg/m2，结算按实际调整） 2、面层材料品种、规格、颜色：600*1200mm墙面砖 3、部位：楼梯间	m2	72.69				
分部小计									
0113 天棚工程									
141	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金（浮搁式）方板龙骨（不上人型） 面层规格600mm×600mm （具体详见施工说明） 3、面层材料品种、规格、：300*600*0.7mm铝扣板	m2	45.38				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
142	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单 （具体详见施工说明） 3、面层材料品种、规格、：12mm纸面石膏板（双层） 4、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 5、防护材料种类：白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	389.12				
143	011302001016	吊顶天棚（复杂）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 复杂 （具体详见施工说明） 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃板挂板 4、面层材料品种、规格、：12mm纸面石膏板（双层） 5、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 6、防护材料种类：白水泥腻子2遍，乳胶漆2遍 7、部位：楼梯间	m2	24.26				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
144	011302001017	吊顶天棚 (复杂)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 复杂 (具体详见施工说明) 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃板挂板 4、面层材料品种、规格、：12mm纸面石膏板 (双层)、透光软膜 5、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 6、防护材料种类：白水泥腻子2遍，白色无机涂料2遍 7、部位：会议室	m2	24.04				
145	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm (具体详见施工说明) 3、面层材料品种、规格、：600*600*0.7mm铝方板/穿孔铝方板 4、部位：走廊	m2	85.14				
146	011615001010	开孔(打洞)	1、开筒灯孔	个	25				
147	011615001011	开孔(打洞)	1、开格式灯孔	个	39				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
148	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸： 回光灯槽、展开面 200+100+80mm 2、格栅片材料品种、 规格：12mm阻燃板 +12mm石膏板，板面 钉眼封点防锈漆，板 缝贴自粘胶带，面层 白水泥腻子2遍、乳 胶漆2遍	m	32.08			
分部小计								
0115 其他装饰工程								
149	011210005005	成品卫生间隔断	1、隔断材料品种、 规格、颜色：抗倍特 板成品卫生间隔断 2、配件品种、规格 。：不锈钢配件	m2	5.6			
150	011210005006	小便斗挡板	1、隔断材料品种、 规格、颜色：小便斗 挡板 （具体尺寸详见施工 图纸） 2、配件品种、规格 。：不锈钢配件	片	1			
151	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格 、颜色：人造云石洗 手台 2、支架、配件品种 、规格：不锈钢通框 架 （具体详见施工图纸 ） 3、基层：15mm阻燃 板 （具体详见施工图纸 ）	m2	8.96			
152	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、 规格：8mm防雾镜 2、框材质、断面尺 寸：不锈钢收边条B= 80mm 3、基层材料种类：4 0*40*3mm镀锌方钢龙 骨，9mm阻燃板 （具体详见施工图纸 ）	m2	6.24			
153	011210003006	挡烟垂壁	1、40*40*3镀锌方钢 @1000mm 2、L30*3镀锌角钢@1 000mm 3、预埋100*100*8 镀锌钢板 4、12mm钢化玻璃	m2	3.48			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第29页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
分部小计									
分部分项合计									
1	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：8米以内 3、部位：门厅上空	m2	52.64				
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6米以内	m2	1013.71				
3	011701002001	砌筑脚手架	1、搭设方式：砌墙脚手架 2、搭设高度：3.6-4.6m	m2	280.66				
4	011701006003	抹灰脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6-4.6m	m2	280.66				
5	011701006004	抹灰脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6米以内	m2	5734.79				
6	011703001001	垂直运输	1、备注：投标单位自行考虑机械配置，结算单价不做调整	工日	4790.89				
单价措施合计									
本页小计									
合 计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂定金额		80000.00	
合 计			80000.00	

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06650101~1	800*800mm浅色地砖	m2			180						
2	06650101~2	300*300mm防滑地砖	m2			70						
3	06650101~3	600*600mm浅色地砖	m2			100						
4	06612145~1	浅色墙砖 300×600	m2			80						
5	06612151~1	墙面砖 1200×600	m2			200						
合计												

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	活动移门		9720.00			
2	卫生间电动移门		10000.00			
3	民警沙龙吧台		12500.00			
合 计			32220.00			

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	CL-D00007	成品木饰面门 (含门套) M1124	樘		1500.00				
2	CL-D00012	成品木饰面门 (含门套) M0924	樘		1350.00				
3	CL-D00013	成品木饰面门 (含门套) M1024	樘		1400.00				
4	CL-D00014	成品木饰面门 (含门套) M1524	樘		2700.00				
5	CL-D00008	木质门带套(卫生间) M1021	樘		1550.00				
6	CL-D00009	成品木饰面门 (含门套) M0824	樘		1100.00				
7	CL-D00018	成品木饰面门 (含门套) M1224	樘		2400.00				
8	CL-D00017	木质门带套(卫生间) M0921	樘		1450.00				
合计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱1MX 1 2、端子板外部接线 材质、规格：无端子 外部接线 3、安装方式：壁挂 ，距地1.5m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱1MX 2 2、端子板外部接线 材质、规格：无端子 外部接线 3、安装方式：壁挂 ，距地1.5m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱1MX 3 2、端子板外部接线 材质、规格：无端子 外部接线 3、安装方式：壁挂 ，距地1.5m	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱2MX 1 2、端子板外部接线 材质、规格：无端子 外部接线 3、安装方式：壁挂 ，距地1.5m	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱2MX 1-1 2、端子板外部接线 材质、规格：无端子 外部接线 3、安装方式：壁挂 ，距地1.5m	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱2MX 2 2、端子板外部接线 材质、规格：无端子 外部接线 3、安装方式：壁挂 ，距地1.5m	台	1			
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱2MX 2-1 2、端子板外部接线 材质、规格：无端子 外部接线 3、安装方式：壁挂 ，距地1.5m	台	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱3MX 1 2、端子板外部接线 材质、规格：无端子 外部接线 3、安装方式：壁挂 ，距地1.5m	台	1				
9	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：KBG50 3、配置形式：暗配	m	54.82				
10	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：KBG32 3、配置形式：暗配	m	31.95				
11	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：KBG25 3、配置形式：暗配	m	375.53				
12	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：KBG25 3、配置形式：吊顶 内安装	m	626.84				
13	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：KBG20 3、配置形式：暗配	m	1131.98				
14	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：KBG20 3、配置形式：吊顶 内安装	m	1788.02				
15	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 敷设 2、规格：YJV- 4x16+1X10 3、敷设方式、部位 ：穿管 4、电压等级 (kV)：0.6/1KV	m	81.8				
16	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆 头终端 2、规格：YJV- 4x16+1X10 3、材质、类型：铜 芯 4、电压等级 (kV)：0.6/1KV	个	2				
17	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 敷设 2、规格：YJV-5x10 3、敷设方式、部位 ：穿管 4、电压等级 (kV)：0.6/1KV	m	122.2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头终端 2、规格：YJV-5x10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	8				
19	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-5X4 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	m	109.3				
20	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头终端 2、规格：YJV-5x4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	6				
21	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、规格：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	9244.92				
22	030411004002	配线	1、名称：线槽配线 2、配线形式：照明线路 3、规格：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	5830.23				
23	030411004003	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：动力线路 3、规格：BV-4mm <sup>2</sup>	m	3831.42				
24	030411004004	配线	1、名称：线槽配线 2、配线形式：动力线路 3、规格：BV-4mm <sup>2</sup>	m	7652				
25	030411004005	配线	1、名称：线槽配线 2、配线形式：动力线路 3、规格：BV-6mm <sup>2</sup>	m	74.35				
26	030404034001	照明开关	1、名称：单联开关 2、规格：220V 6A 3、安装方式：由地板离地1350mm	个	13				
27	030404034002	照明开关	1、名称：双联开关 2、规格：220V 6A 3、安装方式：由地板离地1350mm	个	96				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
28	030404034003	照明开关	1、名称：三联开关 2、规格：220V 6A 3、安装方式：由地板离地1350mm	个	43				
29	030404035001	插座	1、名称：单相二三孔插座	个	254				
30	030404035002	插座	1、名称：防水插座	个	14				
31	030404035003	插座	1、名称：挂式空调插座	个	38				
32	030404035004	插座	1、名称：柜式空调插座	个	26				
33	030404035005	插座	1、名称：普通地插	个	41				
34	030412004001	装饰灯	1、名称：Φ100 LED筒灯 2、规格：7w 色温：4300K -5300K 3、安装形式：吊顶嵌装	套	238				
35	030412005001	荧光灯	1、名称：600*600亚克力灯盘 2、规格：40W 3、安装形式：吊顶嵌装	套	115				
36	030412005002	荧光灯	1、名称：300*600亚克力灯盘 2、规格：40W 3、安装形式：吊顶嵌装	套	20				
37	030412005003	荧光灯	1、名称：300*300平板灯 2、安装形式：吊顶嵌装	套	8				
38	030412005004	荧光灯	1、名称：120*1200灯盘 2、规格：32W 3、安装形式：吊顶嵌装	套	84				
39	030412005005	荧光灯	1、名称：300*1200灯盘 2、规格：32W 3、安装形式：吊顶嵌装	套	54				
40	030412005006	荧光灯	1、名称：定制条形灯 2、规格：5m 3、安装形式：吊顶下挂	套	7				
41	030412004002	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、型号：28W/米	m	118				
42	030412004003	装饰灯	1、名称：内嵌条形灯 2、型号：28W/米	m	37.5				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404033001	风扇	1、名称：卫生间通风机	台	27			
44	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格：Φ25 4、配置形式：吊顶内敷设	m	50			
45	030413001001	铁构件	1、名称：支吊架 2、材质：热镀锌型钢	kg	968.84			
46	030411006001	接线盒	1、名称：灯头盒 2、材质：钢制 3、规格：86H50	个	330			
47	030411006002	接线盒	1、名称：开关插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86H50	个	525			
分部小计								
0310 给排水工程								
48	031004014001	给、排水附（配）件	1、型号、规格：地面扫除口DN100	个(组)	4			
49	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个	19			
50	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：24寸台上盆（公共卫生间） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：角阀、金属软管、排水配件、感应式水嘴	组	8			
51	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：24寸台上盆（宿舍） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：角阀、金属软管、排水配件、水嘴	组	8			
52	031004003003	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：立式洗脸盆（残卫） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：角阀、金属软管、排水配件、感应式水嘴	组	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	031004003004	洗脸盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：吧台洗涤盆 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：角阀、金属软管、排水配件、水嘴	组	2			
54	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：三角阀、软管等	组	12			
55	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：铜制固定立杆花洒（附件成套）	套	5			
56	031004011001	淋浴间	1、名称：淋浴房（含淋浴器成套），甲方选型	套	7			
57	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖把池 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含水龙头	组	8			
58	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：低水箱蹲便器水箱 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：延时自闭阀、三角阀、软管等	组	15			
59	031004007001	小便器	1、规格、类型：立式小便器 2、组装形式：感应冲洗阀	组	15			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
		本页小计						
		合 计						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20000.00		
2	暂估价	40000.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	40000.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	60000.00		



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	22470111~15	定制条形灯 5m	套			2000						
2	18050105~1	淋浴房, 甲方选型	套			2218.22						
合计												

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	安装工程	消防改造	20000.00			
2	安装工程	原给排水管道改造	20000.00			
合 计			40000.00			

## 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

