

兴化市人民法院执行指挥中心

工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2024年10月19日





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
<b>A.16 拆除工程</b>					1			
1	011610001001	木门(套)拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1022 2. 拆除木门(套)	樘	29			
2	011610001002	木门(套)拆除	1. 门窗洞口尺寸:M0922 2. 拆除木门(套)	樘	6			
3	011610001003	木门(套)拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1822 2. 拆除木门(套)	樘	1			
4	011610001004	木门(套)拆除	1. 门窗洞口尺寸:FM1422 2. 拆除木门(套)	樘	3			
5	011610001005	木门(套)拆除	1. 门窗洞口尺寸:FM1624 2. 拆除木门(套)	樘	1			
6	011610001006	门套拆除	1. 门窗洞口尺寸:1400*2200 2. 拆除门套	樘	6			
7	011610002001	全玻移门拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1850*2400 2. 拆除全玻感应移门(含套)	樘	3			
8	011609002001	全玻隔断拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:钢骨架边框套 2. 拆除隔墙的饰面种类:钢化玻璃	m2	55.2			
9	011609002002	石膏板隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨 2. 拆除隔墙的饰面种类:双面石膏板	m2	77.42			
10	011609002003	卫生间成品隔断拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:成品卫生间成品隔断	m2	91.26			
11	011601001001	砌块隔墙拆除	1. 砌体名称:隔墙 2. 砌体材质:轻质砌块 3. 拆除高度:梁底 4. 拆除砌体的截面尺寸:20cm 5. 砌体表面的附着物种类:装饰抹灰层	m3	98.6			
12	011602001001	卫生间蹲台拆除	1. 构件名称:卫生间蹲台砼20cm 2. 构件表面的附着物种类:地砖贴面	m2	20.59			
13	011601001002	拆开门洞	1. 砌体名称:砌块 2. 拆除砌体的截面尺寸:门洞1000*2400mm 3. 砌体表面的附着物种类:粉刷装饰层	m3	3.33			
14	011606002002	背景附墙基层板拆除	1. 拆除的基层类型:基层衬板 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板基衬板	m2	42.45			
15	011606002001	铝塑板饰面拆除	1. 拆除的基层类型:铝塑板饰面背景 2. 龙骨及饰面种类:龙骨、基层板、铝塑板	m2	25.08			
16	011605002001	墙面块料拆除	1. 拆除的基层类型:底层内墙墙砖 2. 饰面材料种类:墙砖面层(800*800mm)	m2	374.07			
17	011605002002	墙面块料拆除	1. 拆除的基层类型:铲除卫生间墙砖 2. 饰面材料种类:300*600mm墙砖	m2	274.65			
本页小计								
合 计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	011614002001	大厅台面柜体拆除	1. 柜体材质:人造石柜台面(包干) 2. 柜体尺寸:长、宽、高:11150*1050*850mm	m	11.15			
19	011614002002	信访室台面柜体拆除	1. 柜体材质:人造石柜台面(包干) 2. 柜体尺寸:长、宽、高:3300*1100*850mm	m	3.3			
20	011606001001	楼面龙骨拆除	1. 拆除的基层类型:拆除三层台面镀锌方管龙骨	m <sup>2</sup>	72.9			
21	011605001001	铲除楼地块料面层	1. 拆除的基层类型:铲除楼地面地砖 2. 饰面材料种类:地砖面层(3cm厚水泥砂浆结合层) 3. 部位:卫生间、走廊、门厅、办公区(含门踏)	m <sup>2</sup>	1364.71			
22	011605002003	铲除地砖脚线	1. 拆除的基层类型:铲除地砖脚线H=12cm	m <sup>2</sup>	136.47			
23	011606001002	楼面龙骨及地板拆除	1. 拆除的基层类型:实木复合地板、踢脚板	m <sup>2</sup>	57.2			
24	011606003001	天棚面龙骨及集成铝板饰面拆除	1. 拆除的基层类型:集成铝板吊顶 2. 龙骨及饰面种类:铝合金龙骨、集成铝板300*600mm	m <sup>2</sup>	107.55			
25	011606003002	天棚面龙骨及石膏板饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除石膏板吊顶 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板饰面	m <sup>2</sup>	1679.14			
26	011608001001	铲除原墙乳胶漆面	1. 铲除部位名称:原墙腻子、乳胶漆面	m <sup>2</sup>	1883.44			
27	011608001002	铲除原顶乳胶漆面	1. 铲除部位名称:铲除原顶腻子乳胶漆面	m <sup>2</sup>	218.45			
28	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑渣体(不可回收料) 2. 运距:现场人工运输100m、汽车装运运距3km	m <sup>3</sup>	234.31			
<b>A.4 墙体改造工程</b>					1			
29	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600*300*200 A5.0B06 2. 墙体类型:封砌门洞 3. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m <sup>3</sup>	2.55			
30	011201001002	墙面一般抹灰-内墙	1. 加气混凝土面刷界面剂、耐碱网格布1层 2. 砖墙内墙抹混合砂浆	m <sup>2</sup>	25.52			
31	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300/HRB400	t	0.039			
32	010503005001	C30砼过梁	1. 混凝土种类:C30砼 2. :截面20*20cm	m <sup>3</sup>	0.43			
分部分项合计								
33	011701002001	外脚手架	1、拆除脚手架	m <sup>2</sup>	2374.57			
本页小计								
合 计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				不取费时“费率”置0;
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1.1~2.1%
3	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05%
4	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.1%
合 计								







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
A.12 墙柱面装饰工程					1			
A.12 一层办事大厅墙柱面工程					1			
1	011207001001	背景墙陶铝吸音板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:E5立面-轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶铝吸音板 (B1级) 15mm厚	m2	13.3			
2	011204003001	背景墙岩板块料墙面	1. 墙体类型:E5立面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:岩板 (规格2400*1200*10) 4. :详见GZ-01	m2	28.88			
3	011210006004	岩板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:镀锌方管40*40*4/80*80*5 2. 隔板材料品种、规格、颜色:1cm水泥板、挂铺镀锌钢丝网、20厚1:3:9混合砂浆、铺贴岩板 3. :详见GZ-01	m2	32.37			
4	011207001002	墙面陶铝吸音板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管40*40*4/80*80*5 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶铝吸音板 (B1级) 15mm厚	m2	44.07			
5	011207001003	LED墙面饰面板	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2. 压条材料种类、规格:灰钛不锈钢板线条包边 (展开宽5cm)	m2	6			
6	011210003007	中空low-e玻璃 (内置百叶) 隔断	1. 边框材料种类、规格:中空low-e玻璃隔断 (高性能暖边、内置百叶) 2. 玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃5+19Ar+5 3. 嵌缝、塞口材料品种:硅酮密封胶	m2	16.08			
7	011204003002	岩板墙面	1. 墙体类型:原墙铲除面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:岩板 (规格2400*1200*10) 4. :原墙铲除面、刷界面剂、1:3水泥砂浆打底、瓷砖专用粘结剂铺贴岩板饰面	m2	64.17			
8	011205002001	岩板柱面	1. 混凝土面刷界面剂 2. 岩板专用粘结剂粘贴 柱、梁、零星面 3. 成品保护部位 石材、木墙面	m2	33.44			
9	011001003002	保温隔音岩棉墙面	1. 保温隔热部位:附墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:保温隔音岩棉 (100kg/m3) 50mm厚	m2	42.18			
本页小计								
合 计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011001003008	保温隔音岩棉墙面	1. 保温隔热部位:附墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:保温隔音岩棉(100kg/m <sup>3</sup> ) 80mm厚	m <sup>2</sup>	76.44			
<b>A.12 一层法庭墙、柱面工程</b>					<b>1</b>			
11	011210002001	轻钢龙骨隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	29.92			
12	011210002002	附墙轻钢龙骨	1. 骨架、边框材料种类、规格:50系列轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	36.73			
13	011210002003	附墙方管龙骨	1. 骨架、边框材料种类、规格:镀锌方管40*40*4/80*80*5	m <sup>2</sup>	16.29			
14	011001003001	保温隔音岩棉墙面	1. 保温隔热部位:隔断 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:保温隔音岩棉(100kg/m <sup>3</sup> ) 50mm厚	m <sup>2</sup>	19.84			
15	011207001004	墙面木饰面板	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品木饰面板15mm厚	m <sup>2</sup>	20.16			
16	011207001005	墙面陶铝吸音板	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:木质陶铝吸音板 δ 15mm	m <sup>2</sup>	52.11			
17	011204003003	岩板墙面	1. 墙体类型:附墙镀锌方管龙骨 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:岩板(规格2400*1200*10) 4. :1cm水泥板、挂铺镀锌钢丝网、20厚1:3:9混合砂浆、铺贴岩板	m <sup>2</sup>	11.65			
<b>A.12 一层办公区墙柱面工程</b>					<b>1</b>			
18	011210001001	隔断双面石膏板	1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层石膏板(12mm厚)	m <sup>2</sup>	47.17			
19	011210006002	岩板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:镀锌方管40*40*4/80*80*5 2. 隔板材料品种、规格、颜色:1cm水泥板、挂铺镀锌钢丝网、20厚1:3:9混合砂浆、铺贴岩板 3. :详见GZ-01	m <sup>2</sup>	110.29			
20	011207001006	隔断单面石膏板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:钢骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层石膏板(12mm厚)	m <sup>2</sup>	146.29			
21	011204003004	岩板墙面	1. 墙体类型:原墙铲除面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:岩板(规格2400*1200*10) 4. :原墙铲除面、刷界面剂、1:3水泥砂浆打底、瓷砖专用粘结剂铺贴岩板饰面	m <sup>2</sup>	190.25			
本页小计								
合 计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	011207001009	皮革软包饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:皮革软包	m <sup>2</sup>	37.56			
23	011001003003	保温隔音岩棉墙面	1. 保温隔热部位:隔断 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:保温隔音岩棉(100kg/m <sup>3</sup> )50mm厚	m <sup>2</sup>	47.17			
24	011001003009	保温隔音岩棉墙面	1. 保温隔热部位:附墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:保温隔音岩棉(100kg/m <sup>3</sup> )80mm厚	m <sup>2</sup>	107.06			
<b>A.12 二层墙、柱面工程</b>					1			
25	011210001002	隔断双面石膏板	1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层石膏板(12mm厚)	m <sup>2</sup>	77.39			
26	011001003004	保温隔音岩棉墙面	1. 保温隔热部位:隔断 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:保温隔音岩棉(100kg/m <sup>3</sup> )50mm厚	m <sup>2</sup>	77.39			
27	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:窗间矮墙(h=45cm) 2. 保温隔热方式:内保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:保温隔音岩棉(100kg/m <sup>3</sup> )80mm厚 4. 粘结材料种类及做法:窗玻贴1.5mm厚单面氟碳喷涂铝单板	m <sup>2</sup>	31.72			
28	011210003005	中空low-e玻璃(内置百叶)隔断	1. 边框材料种类、规格:中空low-e玻璃隔断(高性能暖边、内置百叶) 2. 玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃5+19Ar+5 3. 嵌缝、塞口材料品种:硅酮密封胶	m <sup>2</sup>	205.55			
29	010809004001	人造石窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石台板12mm(展开宽30cm)	m <sup>2</sup>	21.14			
30	011503001001	护窗栏杆	1、原护窗不锈钢管栏杆拆装	m	70.48			
31	010606013001	隔断钢过梁	1. 构件名称:钢过梁 2. 钢材品种、规格:镀锌方管80*60*5	t	0.214			
<b>A.12 三层墙、柱面工程</b>					1			
32	011207001007	墙面蜂窝铝板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管50*50*5,横竖向@1200 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚蜂窝铝板饰面	m <sup>2</sup>	144.98			
本页小计								
合 计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	011207001008	LED墙面饰面板	1. 指挥中心 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 压条材料种类、规格:灰钛不锈钢板线条包边(展开宽5cm)	m <sup>2</sup>	20.08			
34	011210001003	隔断双面石膏板	1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层石膏板(12mm厚)	m <sup>2</sup>	111.78			
35	011210001004	隔断单面石膏板	1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:单面双层石膏板(12mm厚)	m <sup>2</sup>	76.43			
36	011210003006	中空low-e玻璃(内置百叶)隔断	1. 边框材料种类、规格:中空low-e玻璃隔断(高性能暖边、内置百叶) 2. 玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃5+19Ar+5 3. 嵌缝、塞口材料品种:硅酮密封胶	m <sup>2</sup>	57.24			
37	011001003006	保温隔音岩棉墙面	1. 保温隔热部位:隔断 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:保温隔音岩棉(100kg/m <sup>3</sup> )50mm厚	m <sup>2</sup>	194.21			
38	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:窗间矮墙(h=45cm) 2. 保温隔热方式:内保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:保温隔音岩棉(100kg/m <sup>3</sup> )80mm厚 4. 粘结材料种类及做法:窗玻贴1.5mm厚单面氟碳喷涂铝单板	m <sup>2</sup>	33.82			
39	010809004002	人造石窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石台板12mm(展开宽30cm)	m <sup>2</sup>	22.55			
40	011503001002	护窗栏杆(H=0.8m)	1. 扶手材料种类、规格:304不锈钢管Φ60×2.0(上下横管) 2. 立柱材料种类、规格:304不锈钢管Φ40×2.0 3. 栏板材料种类、规格、颜色:304不锈钢管Φ30×1.5、栅管净@110 4. 固定配件种类:膨胀螺栓固定 5. :参照二层已有栏杆做法	m	70.48			
41	010606013002	隔断钢过梁	1. 构件名称:钢过梁 2. 钢材品种、规格:镀锌方管80*60*5	t	0.164			
<b>A.13 天棚装饰工程</b>					1			
<b>A.13 一层天棚吊顶</b>					1			
本页小计								
合 计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	011302001003	透光软膜吊顶天棚h=3.8m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板 δ 15mm、加钉石膏板 4. 面层材料品种、规格:玻璃纤维透光软膜	m2	48.72			
43	011302001005	透光软膜吊顶天棚h=3.4m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防火阻燃板 δ 15mm 4. 面层材料品种、规格:玻璃纤维透光软膜	m2	14.95			
44	011302001004	蜂窝铝板吊顶天棚h=3.8m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:20厚蜂窝铝板	m2	176.34			
45	011208001001	梁底侧面蜂窝铝板包面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管20*30*2.0 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚蜂窝铝板饰面	m2	8.33			
46	011302001006	石膏板吊顶天棚h=3.2m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.2m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板	m2	80.89			
47	011302001008	石膏板吊顶天棚h=3.8m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板	m2	90.78			
48	011302001007	矿棉板吊顶天棚h=3.4m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板	m2	116.14			
49	011304001001	灯带(槽)b=10cm	1. 灯带型式、尺寸:10*10cm 2. 格栅片材料品种、规格:玻璃纤维透光软膜 3. 安装固定方式:嵌入式	m2	7.33			
50	011304001002	灯带(槽)b=30cm	1. 灯带型式、尺寸:30*10cm 2. 格栅片材料品种、规格:玻璃纤维透光软膜 3. 安装固定方式:嵌入式	m2	22.32			
51	011304002001	检修孔	1. 风口材料品种、规格:成品铝合金检修口(450*450)	个	3			
本页小计								
合 计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011304002002	筒灯孔	筒灯孔	个	30			
53	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层、9.5厚纸面石膏板	m	39.34			
<b>A.13 二层天棚吊顶</b>					1			
54	011302001009	石膏板吊顶天棚 h=2.8m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.2m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板	m <sup>2</sup>	297.03			
55	011302001010	矿棉板吊顶天棚 h=2.9m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=2.9m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板	m <sup>2</sup>	213.84			
56	011304001003	灯带(槽) b=30cm	1. 灯带型式、尺寸:30*10cm 2. 格栅片材料品种、规格:玻璃纤维透光软膜 3. 安装固定方式:嵌入式	m <sup>2</sup>	45.36			
57	011304002003	筒灯孔	筒灯孔	个	58			
58	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层、9.5厚纸面石膏板	m	64.6			
<b>A.13 三层天棚吊顶</b>					1			
59	011302001011	蜂窝铝板吊顶天棚 h=3.7m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.7m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:20厚蜂窝铝板	m <sup>2</sup>	111.36			
60	011302002001	蜂窝铝板吊顶灯带	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌角钢L 50×5 2. 面层材料品种、规格:20厚蜂窝铝板	m <sup>2</sup>	50.11			
61	011302001013	石膏板吊顶天棚 h=3.7m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.7m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板	m <sup>2</sup>	53.03			
62	011302001014	石膏板吊顶天棚 h=3.2m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.2m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板	m <sup>2</sup>	58.97			
63	011302001012	矿棉板吊顶天棚 h=3.7m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.7m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*1200矿棉板	m <sup>2</sup>	108.88			
本页小计								
合 计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011302001015	矿棉板吊顶天棚 h=3.4m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板	m <sup>2</sup>	83.88			
65	011302001016	矿棉板吊顶天棚 h=3.2m	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人H=3.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板	m <sup>2</sup>	120.18			
66	011304001004	灯带(槽) b=30cm	1. 灯带型式、尺寸:30*10cm 2. 格栅片材料品种、规格:玻璃纤维透光软膜 3. 安装固定方式:嵌入式	m <sup>2</sup>	34.74			
67	011304002005	检修孔	1. 风口材料品种、规格:成品铝合金检修口(450*450)	个	3			
68	011304002004	筒灯孔	筒灯孔	个	40			
69	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层、9.5厚纸面石膏板	m	61.38			
<b>A.11 楼地面装饰工程</b>					1			
<b>A.11 一层地面装饰工程</b>					1			
70	011101003001	地台C25砼抬高 高15cm	1、 法地台抬高15cm 2、 C25非泵送砼	m <sup>2</sup>	11.68			
71	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:4cm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色仿大理石地砖	m <sup>2</sup>	368.99			
72	011105003001	块料踢脚线 h=10cm	1. 踢脚线高度:H=10CM 2. 粘贴层厚度、材料种类: 1: 2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色仿大理石地砖, 45°倒角磨边抛光	m	39.6			
73	011103003001	PVC地胶板地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:同质透心PVC地胶板 δ=2厚 3. :45mm厚C25细石砼找平层、3厚自流坪找平	m <sup>2</sup>	227.4			
74	011105006001	不锈钢踢脚线 h=8cm	1. 踢脚线高度:h=8cm 2. 基层材料种类、规格:δ15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:δ1.2mm厚灰钛不锈钢踢脚线(成品)	m	191.03			
75	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:门槛石(B=15cm) 2. 贴结合层厚度、材料种类:3cm厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色石材板	m <sup>2</sup>	1.5			
本页小计								
合 计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
76	011108001002	石材零星项目	1. 工程部位:门槛石 (B=30cm) 2. 贴结合层厚度、材料种类:3cm厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色石材板	m <sup>2</sup>	3.24			
77	011502001001	灰钛不锈钢收口条	1. 基层类型:收口条 (展宽5cm) 2. 线条材料品种、规格、颜色:灰钛不锈钢板线条 δ 1.2mm	m	5.84			
<b>A.11 二层楼面装饰工程</b>						1		
78	011103003003	PVC地胶板地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:同质透心PVC地胶板 δ=2厚 3. :45mm厚C25细石砼找平层、3厚自流坪找平	m <sup>2</sup>	556.44			
79	011105006003	不锈钢踢脚线h=8cm	1. 踢脚线高度:h=8cm 2. 基层材料种类、规格: δ 15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: δ 1.2mm厚灰钛不锈钢踢脚线(成品)	m	412.15			
80	011108001005	石材零星项目	1. 工程部位:门槛石 (B=30cm) 2. 贴结合层厚度、材料种类:3cm厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色石材板	m <sup>2</sup>	1.8			
<b>A.11 三层楼面装饰工程</b>						1		
81	011101003002	地台C25砼抬高15cm	1、法庭地台抬高15cm 2、C25非泵送砼	m <sup>2</sup>	14.87			
82	011103003002	PVC地胶板地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:同质透心PVC地胶板 δ=2厚 3. :45mm厚C25细石砼找平层、3厚自流坪找平	m <sup>2</sup>	580.44			
83	011105006002	不锈钢踢脚线h=8cm	1. 踢脚线高度:h=8cm 2. 基层材料种类、规格: δ 15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: δ 1.2mm厚灰钛不锈钢踢脚线(成品)	m	356.3			
84	011108001004	石材零星项目	1. 工程部位:门槛石 (B=30cm) 2. 贴结合层厚度、材料种类:3cm厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色石材板	m <sup>2</sup>	1.8			
85	011502001002	灰钛不锈钢收口条	1. 基层类型:收口条 (展宽5cm) 2. 线条材料品种、规格、颜色:灰钛不锈钢板线条 δ 1.2mm	m	8.26			
<b>A.12 一层至三层卫生间</b>						1		
86	010903002001	墙面聚氨脂防水	1. 防水膜品种:氨脂防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3遍	m <sup>2</sup>	81.23			
本页小计								
合 计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
87	010902002001	地面聚氨酯防水	1. 防水膜品种: 氨脂防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 3遍	m <sup>2</sup>	107.48			
88	010501001001	C20砼蹲台抬高20cm	1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. : 蹲台抬高20cm	m <sup>3</sup>	4.12			
89	011204003005	块料墙面	1. 墙体类型: 内墙铲除面 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 仿石材墙砖(400×800×10) 4. : 15厚1:3防水砂浆刮糙、5mm厚专用瓷砖专用粘结剂、铺贴墙砖(墙砖刷背胶)	m <sup>2</sup>	329.47			
90	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40mm厚C20细石砼找平层, 1cm厚1:3水泥砂浆保护层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 3cm厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 防滑地砖(800×800)	m <sup>2</sup>	107.48			
91	011302001001	吊顶天棚(H=3.2m)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨(Φ8全丝杆) 3. 面层材料品种、规格: 12mm厚防水纸面石膏板	m <sup>2</sup>	71.66			
92	011302001002	吊顶天棚(H=2.8m)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨(Φ8全丝杆) 3. 面层材料品种、规格: 12mm厚防水纸面石膏板	m <sup>2</sup>	35.83			
93	011505008001	定制成品暗藏纸盒	1. 材料品种、规格、颜色: 黑镜钢一体式定制成品纸盒(规格h*b*厚=1450*300*185mm) 2. 支架、配件品种、规格: 嵌入暗藏式	个	6			
94	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 6mm镀银镜面玻璃 2. 框材质、断面尺寸: 3100*1300mm 3. 基层材料种类: 15mm厚阻燃板 4. 防护材料种类: 成品灰钛不锈钢板线条(1.2mm厚)包边	m <sup>2</sup>	12.09			
95	011505001001	人造石洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 12mm人造石台面(3100*600mm) 2. 支架、配件品种、规格: 镀锌角钢L40×3、12厚FC基层板 3. : 石材指甲圆磨边、开孔加工	个	3			
96	010808004001	灰钛不锈钢门套	1. 门窗套展开宽度: B=40cm 2. 基层材料种类: 15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格: 成品灰钛不锈钢板门套 δ 1.2mm	m	16.8			
97	011210005001	成品卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 12厚防水抗倍特板隔断 2. 配件品种、规格: 五金配套附件	m <sup>2</sup>	44.48			
本页小计								
合 计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
98	011210006003	成品小便斗挡板	1、12厚防水抗倍特板小便挡板 2、规格：b*h=60*120cm 3、五金配套附件	m2	5.4			
<b>A.8 门窗工程</b>						1		
99	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 2. :成品免漆实木复合门(含门套、拉丝不锈钢护门板、金属透气百叶) 3. :五金、门锁、门吸	樘	6			
100	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0922a 2. :成品免漆实木复合门(含门套) 3. :五金、门锁、门吸	樘	1			
101	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:10mm厚防火玻璃 3. :成品免漆实木复合门(含门套、摇头木饰面) 4. :五金、门锁、门吸	樘	10			
102	010801002011	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024a (暗门) 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:门扇单面铝板包面 3. :成品免漆实木复合门(含门套、摇头木饰面) 4. :五金、门锁、门吸	樘	2			
103	010802004001	铝制防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:铝制防盗门1024 2. 门框、扇材质:成品铝制(含门框) 3. :五金、门锁、门吸	樘	1			
104	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024a (暗门) 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:10mm厚防火玻璃(金属门框) 3. :成品免漆实木复合门(含门套、摇头木饰面) 4. :五金、门锁、门吸	樘	9			
105	010801002013	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024a (暗门) 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:门扇单面铝板包面 3. :成品免漆实木复合门(含门套、摇头木饰面) 4. :五金、门锁、门吸	樘	4			
106	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024b (暗门) 2. :成品免漆实木复合门(含门套、摇头木饰面) 3. :五金、门锁、门吸	樘	2			
本页小计								
合 计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	010801002014	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024c (暗门) 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:门扇陶铝吸音板 3. :成品免漆实木复合门(含门套、摇头木饰面) 4. :五金、门锁、门吸	樘	2			
108	010801002008	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:10mm厚防火玻璃(金属门框) 3. :成品免漆实木复合门(含门套、摇头木饰面) 4. :五金、门锁、门吸	樘	14			
109	010801002015	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022a 2. :成品免漆实木复合门(含门套、摇头木饰面) 3. :五金、门锁、门吸	樘	2			
110	010801002009	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. :成品免漆实木复合门(含门套、摇头木饰面) 3. :五金、门锁、门吸、拉手	樘	1			
111	010801002016	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 (暗门) 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:门扇单面铝板包面 3. :成品免漆实木复合门(含门套、摇头木饰面) 4. :五金、门锁、门吸、拉手	樘	1			
112	010801002010	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1624 (暗门) 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:门扇单面铝板包面 3. :成品免漆实木复合门(含门套、摇头木饰面) 4. :五金、门锁、门吸、拉手	樘	1			
113	010802001001	全玻地弹门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1224 (全玻双扇地弹平开门) 2. 门框、扇材质:铝合金防火型材 3. 玻璃品种、厚度:超白钢化12mm厚 4. :地弹、不锈钢门夹、拉手管	樘	1			
114	010802001002	全玻地弹门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1824 (全玻双扇地弹平开门) 2. 门框、扇材质:铝合金防火型材 3. 玻璃品种、厚度:超白钢化12mm厚 4. :地弹、不锈钢门夹、拉手管	樘	2			
115	010802001003	全玻地弹门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1924 (全玻双扇地弹平开门) 2. 门框、扇材质:铝合金防火型材 3. 玻璃品种、厚度:超白钢化12mm厚 4. :地弹、不锈钢门夹、拉手管	樘	1			
<b>A. 14 油漆、涂料工程</b>						1		
本页小计								
合 计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
116	011404005001	吊顶天棚面油漆	1. 腻子种类:混合腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机乳胶漆(一底二面) 4. :石膏板面钉眼封点防锈漆、清油封底、板缝贴自粘胶带	m2	816.47			
117	011404005002	吊顶天棚面油漆	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆(一底二面) 4. :石膏板面钉眼封点防锈漆、清油封底、板缝贴自粘胶带	m2	107.49			
118	011404008001	石膏板墙面油漆	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机乳胶漆(一底二面) 4. :石膏板面钉眼点防锈漆、清油封底、板缝贴自粘胶带	m2	563.5			
119	011406001001	无吊顶天棚面油漆	1. 基层类型:原顶腻子涂料铲除面 2. 腻子种类:混合腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机乳胶漆(一底二面)	m2	218.45			
120	011406001002	原墙抹灰面油漆	1. 基层类型:原墙腻子涂料铲除面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机乳胶漆(一底二面)	m2	1883.44			
<b>A.15 其他工程</b>					<b>1</b>			
121	011501020001	服务吧台	1. 台柜规格:L*B*H=11100*1050*810mm 2. 材料种类、规格:白色人造石贴面、木饰面柜面、阻燃板基层板、钢骨架	m	11.1			
122	010810001001	布艺窗帘	1. 窗帘材质:遮光布艺窗帘、铝合金轨道 2. 窗帘高度、宽度:H=3.2/3.8m 3. 窗帘层数:单层	m	30.34			
123	010810001002	遮阳卷帘	1. 窗帘材质:成品遮阳卷帘、全遮光、防水型 2. 窗帘层数:单层	m	103.68			
分部分项合计								
124	011703001001	垂直运输		m2	2098.3			
125	011701006001	满堂脚手架	1、满堂脚手架	m2	1799.8			
126	011701002001	外脚手架	1、油漆抹灰脚手架	m2	2410.37			
127	011702001001	基础	1. 现浇混凝土垫层复合木模板	m2	8.1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.3~1.3%
3	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
4	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.04~0.08%
合 计								







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
<b>C.10 给排水、采暖、燃气工程</b>					1			
1	031001006001	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电溶连接) 15/20 (含管件) 2. 管道消毒冲洗DN50	m	63.55			
2	031001006002	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电溶连接) 20/25 (含管件) 2. 管道消毒冲洗DN50	m	8.5			
3	031001006003	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电溶连接) 25/32 (含管件) 2. 管道消毒冲洗DN50	m	68.35			
4	031001006004	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电溶连接) 32/40 (含管件) 2. 管道消毒冲洗DN50	m	6.6			
5	031001006005	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电溶连接) 40/50 (含管件) 2. 管道消毒冲洗DN50	m	6.6			
6	031001006006	塑料管	1. 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 50/63 (含管件) 2. 管道消毒、冲洗DN100	m	35.5			
7	031003005002	塑料阀门	塑料阀门安装 De63	个	3			
8	031001006008	塑料管	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50	m	70.8			
9	031001006009	塑料管	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN75	m	8.5			
10	031001006010	塑料管	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110	m	45.5			
11	031004006001	大便器	坐式大便器连体水箱坐便安装	组	2			
12	031004006002	大便器	瓷蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	22			
13	031004007001	小便器	小便器带感应器暗装	组	11			
14	031004003001	洗脸盆	洗脸盆安装(钢管组成, 冷热水)	组	6			
15	031004004001	洗涤盆	拖布池安装(单嘴)	组	3			
16	031006012001	热水器、开水炉	小厨宝	台	3			
17	031004014001	给、排水附(配)件	不锈钢地漏安装DN50	个	11			
18	011615001001	开孔(打洞)	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	31			
19	011615001002	开孔(打洞)	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	24			
20	031004014002	给、排水附(配)件	地面扫除口安装DN100	个	9			
21	030413002001	凿(压)槽	配管砖墙刨沟DN20	m	50			
<b>C.4 电气设备安装工程</b>					1			
22	030411001001	配管	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN20	m	1025.6			
本页小计								
合 计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	030411001002	配管	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	m	1135.63			
24	030411001003	配管	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN25	m	393.4			
25	030411001004	配管	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	m	125.6			
26	030411001005	配管	砖、混凝土结构暗配钢管DN40	m	5			
27	030411001006	配管	砖、混凝土结构暗配钢管DN50	m	12.88			
28	030411003001	桥架	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高)300*100mm 2. 桥架支撑架安装	m	178.56			
29	031002001001	管道支架	抗震支架	kg	240			
30	030411004001	配线	管内穿照明线路铜芯WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup>	m	13117.55			
31	030411004002	配线	管内穿动力线路(铜芯)WDZ-BYJ4mm <sup>2</sup>	m	5471.17			
32	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY5*10mm <sup>2</sup> (五芯)	m	10			
33	030408001002	电力电缆	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY5*16mm <sup>2</sup> (五芯)	m	38.24			
34	030408001003	电力电缆	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY4*25+1*16mm <sup>2</sup> (五芯)	m	72.72			
35	030408001004	电力电缆	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY4*70+1*35mm <sup>2</sup> (五芯)	m	44.12			
36	030408001005	电力电缆	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY4*95+1*70mm <sup>2</sup> (五芯)	m	25.96			
37	030408006001	电力电缆头	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm <sup>2</sup> (铜芯)	个	6			
38	030408006002	电力电缆头	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm <sup>2</sup> (铜芯)	个	6			
39	030411006001	接线盒	普通接线盒明装	个	213			
40	030411006002	接线盒	开关盒暗装	个	388			
41	030412004001	装饰灯	嵌入式筒灯1	套	69			
42	030412004002	装饰灯	嵌入式筒灯2	套	5			
43	030412004003	装饰灯	嵌入式筒灯3	套	30			
44	030412004005	装饰灯	嵌入式防潮筒灯	套	63			
45	030412004004	装饰灯	吸顶式射灯安装	套	24			
46	030412001001	普通灯具	吸顶灯安装	套	10			
47	030404033001	风扇	轴流排气扇安装	台	12			
48	030412004006	装饰灯	LED 暗藏灯带	m	1225.04			
49	030412004007	装饰灯	荧光灯光沿安装	m	404.6			
50	030404034001	照明开关	单联板式暗开关安装(单控)	个	4			
51	030404034002	照明开关	双联板式暗开关安装(单控)	个	18			
本页小计								
合 计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.6~1.6%
3	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
4	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.04~0.08%
合 计								





