

高邮市卸甲镇龙奔社区装饰工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2169173.57

（大写）： 贰佰壹拾陆万玖仟壹佰柒拾叁元伍角柒分

招 标 人： (单位盖章) 造 价 咨 询 人： (单位资质专用章)

法定 代 表 人 或 其 授 权 人： (签字或盖章) 法定 代 表 人 或 其 授 权 人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年12月12日 复 核 时 间： 2024年12月12日







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	室内钢筋砼楼梯拆除 1、人工拆除内部 楼梯 2、垃圾人工挑运至室外装车外运 3、过路按3km考虑	m <sup>2</sup>	15.4	228.15	3513.51	
2	011601001001	砖砌体拆除	室内墙体拆除 1、人工拆除内部墙体、新开门洞墙 2、垃圾人工挑运至室外装车外运 3、过路按3km考虑	m <sup>3</sup>	12	283.76	3405.12	
3	011610002001	铝合金双开门拆除	拆除北侧、西侧铝合金双开门 1、人工拆除垃圾清理外运处理	樘	2	52.02	104.04	
4	011610002002	金属窗拆除	拆除西侧铝合金固定窗 1、人工拆除垃圾清理外运处理	樘	1	43.46	43.46	
5	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	二楼地板拆除 1、人工拆除、垃圾清理外运，运距投标自行考虑	m <sup>2</sup>	120	32.48	3897.60	
6	011611005001	其他金属构件拆除	室外外墙宣传广告骨架拆除、垃圾清理外运	t	0.6	1080.72	648.43	
7	011611005002	室内物品、室内墙上宣传板拆除	1、人工拆除清理室内物品包干使用	项	1	2000.00	2000.00	
8	011602001001	混凝土构件拆除	拆除一楼室内地面砼卫生间部位 1、安装排水、给水管道用	m <sup>2</sup>	11.04	289.71	3198.40	
9	011612002001	卫生洁具拆除	拆除原卫生间内部卫生器具及 厕所蹲台 1、人工拆除给排水管道包括给水管道封闭处理。 2、拆除蹲便器、小便斗 3、卫生间蹲台、地面砖、墙面砖 4、拆除垃圾外运清理	套	1	400.00	400.00	
10	011608002001	铲除涂料面	1、人工铲除原室内内墙、顶棚乳胶漆 2、垃圾清理 外运	m <sup>2</sup>	820	6.76	5543.20	
11	011605001001	平面块料拆除	拆除室外破损地面石材 1、拆除垃圾外运清理	m <sup>2</sup>	150	92.09	13813.50	
		0101 土石方工程						
本页小计							36567.26	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010101003001	挖沟槽土方	室内卫生间给排水管道安装管沟土方开挖	m3	6	101.33	607.98	
13	010103001001	回填方	管道安装后土方回填	m3	6	64.71	388.26	
14	010401001001	砖基础	卫生间砖基础砌筑 1、砼实心砖砌筑 2、墙体厚度120内墙 3、砂浆M10水泥砂浆	m3	2	696.19	1392.38	
15	010503001001	基础梁	卫生间基础梁 1、混凝土种类：C30 2、钢筋砼圈梁	m3	0.55	1130.70	621.89	
16	010502002001	构造柱	室内新增加墙构造柱 门边柱、转角柱 1、砼C20非泵送砼 2、构造柱配筋4 12 箍筋 6@200	m3	0.6	2448.35	1469.01	
17	010401003001	实心砖墙	卫生间增加墙体 1、砼实心砖砌筑 2、墙体厚度120内墙 3、砂浆M10水泥砂浆 4、砌筑至上层板底	m3	4.16	792.39	3296.34	
18	010401012001	零星砌砖	其他 部位墙体砌筑包括门 洞下部墙、拆除部位 门窗洞封闭砌筑、管 道包封砌筑、厕所内 部蹲台砌筑 1、采用砼实心砖砌 筑 2、砂浆M10水泥砂浆	m3	8	929.99	7439.92	
19	010503005001	过梁	一楼卫生间增加过梁 1、砼C30 2、钢筋砼过梁尺寸1 .3*0.2*0.12 3、洗脸台上部过梁	m3	0.5	2389.12	1194.56	
20	011101003001	细石混凝土楼地面	卫生间部位室内地面 砼浇筑 1、	m2	10.35	87.75	908.21	
21	011201001001	墙面一般抹灰	增加墙体内侧抹灰	m2	240	43.63	10471.20	
22	010904002001	楼 (地)面涂膜防 水	一层卫生间地 面、墙面防水施工 1、防水品种聚胺脂 防水涂膜 2、四周上翻1.2米	m2	29.43	78.99	2324.68	
23	011102003001	块料楼地面	一楼室内地砖铺设、 楼梯间地面 1、800*800一线品牌 地砖 2、干硬性砂浆粘贴 3、地砖清洗打蜡	m2	196.69	218.88	43051.51	
24	011102003002	块料楼地面	卫生间地面砖 1、400*400防滑地砖 2、砂浆粘贴	m2	10.35	153.42	1587.90	
本页小计							74753.84	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	011207001001	墙面装饰板	一楼增加内部隔断墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：石膏板	m2	56.48	346.97	19596.87		
26	011207001002	墙面装饰板	一楼背景墙 1、基层板细木工板钉在轻钢龙骨上 2、面板装饰长城板，色彩由建设单位选择 3、门扇面板同材料	m2	3.84	830.38	3188.66		
27	011204003001	块料墙面	卫生间墙砖 1、400*800墙面砖砂浆粘贴 2、高度吊顶向上0.2米	m2	47.7	247.62	11811.47		
28	011204003002	块料墙面	大厅背景墙墙面贴砖 1、砖墙贴砖砂浆粘贴 2、面砖订制加工砖800*800	m2	23.6	452.62	10681.83		
29	011302001001	吊顶天棚 (石膏板顶)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板 4、油漆：板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、夹板面批腻子三遍、白色有机涂料刷乳胶漆三遍	m2	134.82	192.57	25962.29		
30	011302001003	吊顶天棚 (卫生间)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：丝杆吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600铝合金集成板	m2	8.67	262.75	2278.04		
本页小计								73519.16	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
31	011302001002	吊顶天棚 (矿棉板顶)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：矿棉板	m <sup>2</sup>	7.76	158.46	1229.65		
32	011302002001	格栅吊顶	一层服务大厅方能吊顶 1、50*100仿木纹铝方能吊顶	m <sup>2</sup>	29.75	356.98	10620.16		
33	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：0.9*2.1 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品带套定制门	m <sup>2</sup>	9.45	877.15	8289.07		
34	010805005001	全玻单开门	1、门代号及洞口尺寸：0.9*2.1 2、门框或扇外围尺寸：配套金属框架、不锈钢面板包边大套 3、玻璃品种、厚度：12m厚钢化玻璃	m <sup>2</sup>	1.89	949.89	1795.29		
35	010807001001	金属 (塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸：3*3.2落地固定窗 2、玻璃品种、厚度：中空玻璃	m <sup>2</sup>	28.8	531.13	15296.54		
36	010805001001	电子感应门	1、门代号及洞口尺寸：GYM3.5*3 2、玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 3、启动装置的品种、规格：电动感应装置	m <sup>2</sup>	10.5	1832.03	19236.32		
37	010802003001	钢质防火门一层 楼梯入口门	楼梯口一层入口门安装、东侧原防盗门拆除更换 1、防火门1.4*2.1	m <sup>2</sup>	5.88	847.78	4984.95		
38	010810002001	木窗帘盒	外窗窗帘盒 1、窗帘盒材质、规格：18mm厚木工板基层，防火涂料三遍，12mm厚纸面石膏板面层、展开宽度400mm 2、防护材料种类：贴自粘胶带，清油封底，批901胶白水泥腻子、刷内墙乳胶漆各二遍	m	14	85.45	1196.30		
本页小计							62648.28		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
39	010810001001	窗帘	订制窗帘安装 1、窗帘布安装 2、窗帘杆安装	m <sup>2</sup>	39.2	119.25	4674.60		
40	011304001001	灯带（槽）	1、一层服务大厅吊 顶灯槽安装150*300 2、基层材料种类、 规格：18mm木工板基 层，防火涂料三遍 3、面层材料品种、 规格：12mm厚纸面石 膏板面层，贴自粘胶 带，清油封底，批 901胶白水泥腻子、 刷内墙乳胶漆各二遍 4、部位：一站式服 务大厅	m <sup>2</sup>	14.4	182.85	2633.04		
41	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80m m 2、基层材料种类、 规格：12mm厚细木工 板、防火涂料三遍 3、面层材料品种、 规格、颜色：本色不 锈钢踢脚线 （成品）（ $\delta$ 1mm）	m	170.46	35.90	6119.51		
42	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、 规格、颜色：成品卫 生间隔断 2、高度1.8米	间	4	1004.88	4019.52		
43	011210006001	其他隔断	小便斗挡板安装规格 0.5*1.2	m <sup>2</sup>	1.2	195.99	235.19		
44	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 面 2、腻子种类：两遍 3、刮腻子遍数：两 遍 4、油漆品种、刷漆 遍数：901白色乳胶 漆批腻子刷乳胶漆各 两遍	m <sup>2</sup>	500	26.44	13220.00		
45	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂 浆配合比：15厚1:3 水泥砂浆，5厚1:2.5 水泥砂浆 2、窗台板材质、规 格、颜色：20厚深色 咖啡网纹石材窗台板	m <sup>2</sup>	1.8	479.39	862.90		
本页小计								31764.76	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
46	011501001002	服务台	1、台柜规格：服务台 2、材料种类、规格18mm厚木工板，暗藏灯带，木饰面包封，不锈钢踢脚线，白色石材台面，磨指甲圆 3、部位：一站式服务大厅服务台 4、柜体内部搁板安装 5、柜台立面面板免漆装饰板	m	10.4	1800.53	18725.51		
47	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：石材洗手池、磨边 3、镀锌金属骨架安装	m <sup>2</sup>	1.08	957.83	1034.46		
48	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6厚成品镜面玻璃 2、镜面规格2*1	m <sup>2</sup>	2	114.95	229.90		
49	011501006001	书柜	定制橱柜书柜 1、高度暂定按1.8米考虑	m <sup>2</sup>	14.94	963.70	14397.68		
50	011203001001	零星项目一般抹灰	新安装门洞侧边找补抹灰 1、楼梯口主入口一层门洞 2、东侧原楼梯入口门	m <sup>2</sup>	4.62	80.92	373.85		
分部小计								277447.44	
51	011506003001	玻璃雨篷	1、名称：钢结构成品雨蓬 2、不锈钢点支撑 3、玻璃品种6+1.4pvb+6钢化夹胶玻璃 4、东西入口均安装	m <sup>2</sup>	7.68	1200.00	9216.00		
52	010507004001	台阶	室外西入口台阶砼浇筑	m <sup>2</sup>	6	214.56	1287.36		
53	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类：干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚600*600火烧板(防滑)	m <sup>2</sup>	6	234.07	1404.42		
54	011102001001	石材楼地面	室外铺设300*600石材	m <sup>2</sup>	150	225.87	33880.50		
本页小计								80549.68	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	010807005001	金属防盗窗	不锈钢管防盗窗安装 色彩建设单位定 1、周边框不锈钢方管30*30 2、防盗窗格栅管DN25不锈钢管 3、暂定安装1-2层	m <sup>2</sup>	60	268.04	16082.40	
56	010507001001	散水、坡道	室外 残疾人坡道 1、坡道砼烧筑C20砼 2、坡道贴防滑石材	m <sup>2</sup>	6	370.69	2224.14	
57	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	残疾人坡道扶手安装 1、不锈钢钢管扶手	m	8	366.00	2928.00	
58	011501001003	柜台	一层办公桌椅	套	9	4537.08	40833.72	
59	011501001004	一层会议桌	一层会议桌及配椅子 1、一桌十椅	套	1	12537.08	12537.08	
60	01B002	沙发	1、一楼会计室、等待区各一套 2、活动之家一套 3、成品皮沙发，由建设单位参与选择定样	套	3	5000.00	15000.00	
61	010516002001	预埋铁件	空洞处补浇顶板预埋件安装按4根钢梁考虑200*200*20钢板，螺栓M24个	t	0.05	24717.64	1235.88	
62	010604001001	钢梁	14号工字钢安装4根焊接于端部预埋铁板上	t	0.223	6744.87	1504.11	
63	010605001001	钢板楼板	1、压型钢板安装 2、内配钢筋 3、C30砼10cm	m <sup>2</sup>	11.48	200.10	2297.15	
64	010502002002	构造柱	室内新增加墙构造柱门边柱、转角柱 1、砼C20非泵送砼 2、构造柱配筋4 12箍筋 6@200	m <sup>3</sup>	0.6	2448.35	1469.01	
65	010401003002	实心砖墙	卫生间增加墙体 1、砼实心砖砌筑 2、墙体厚度120内墙 3、砂浆M10水泥砂浆 4、砌筑至上层板底 5、厕所内部蹲台砌筑	m <sup>3</sup>	4.02	792.39	3185.41	
66	010401012002	零星砌砖	管道包封砌筑 1、采用砼实心砖砌筑 2、砂浆M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	1	929.99	929.99	
67	010503005002	过梁	二楼卫生间增加过梁 1、砼C30 2、钢筋砼过梁尺寸1.3*0.2*0.12 3、洗脸台上部过梁	m <sup>3</sup>	0.5	2389.12	1194.56	
本页小计							101421.45	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011201001002	墙面一般抹灰	增加墙体内侧抹灰	m2	100	43.63	4363.00	
69	010904002002	楼（地）面涂膜防水	二层卫生间地面、墙面防水施工 1、防水品种聚胺脂防水涂膜 2、四周上翻1.2米	m2	29.43	78.99	2324.68	
70	011102003006	块料楼地面	二楼室内地砖铺设、楼梯间地面 1、800*800一线品牌地砖 2、干硬性砂浆粘贴 3、地砖清洗打蜡	m2	141.14	218.88	30892.72	
71	011102003004	块料楼地面	卫生间地面砖 1、400*400防滑地砖 2、砂浆粘贴	m2	9.31	153.42	1428.34	
72	011207001003	墙面装饰板	二楼增加内部隔断墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：石膏板 4、内衬防火隔音棉	m2	57.4	346.97	19916.08	
73	011207001005	墙面装饰板	书记南墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：石膏板 4、内衬防火隔音棉	m2	14	232.18	3250.52	
74	011204003003	块料墙面	卫生间墙砖 1、400*800墙面砖砂浆粘贴 2、高度吊顶向上0.2米	m2	47.7	247.62	11811.47	
75	011302001004	吊顶天棚（石膏板顶）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板 4、油漆：板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、夹板面批腻子三遍、白色有机涂料刷乳胶漆三遍	m2	142.51	192.57	27443.15	
本页小计							101429.96	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
76	011302001005	吊顶天棚 (卫生间)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：丝杆吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600铝合金集成板	m <sup>2</sup>	8.67	262.75	2278.04		
77	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：0.9*2.1 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品带套定制门	m <sup>2</sup>	9.45	877.15	8289.07		
78	010802003002	钢质防火门一层 楼梯入口门	楼梯口二层入口门安装、东侧原防盗门拆除更换 1、防火门1.4*2.1	m <sup>2</sup>	2.94	847.78	2492.47		
79	010810002002	木窗帘盒	外窗窗帘盒 1、窗帘盒材质、规格：18mm厚木工板基层，防火涂料三遍，12mm厚纸面石膏板面层、展开宽度400mm 2、防护材料种类：贴自粘胶带，清油封底，批901胶白水泥腻子、刷内墙乳胶漆各二遍	m	21.2	85.45	1811.54		
80	010810001002	窗帘	订制窗帘安装 1、窗帘布安装 2、窗帘杆安装	m <sup>2</sup>	53	121.34	6431.02		
81	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、基层材料种类、规格：12mm厚细木工板、防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：本色不锈钢踢脚线 (成品)( $\delta$ 1mm)	m	170	35.90	6103.00		
82	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间隔断 2、高度1.8米	间	4	1004.88	4019.52		
83	011210006002	其他隔断	小便斗挡板安装规格0.5*1.2	m <sup>2</sup>	1.2	195.99	235.19		
本页小计								31659.85	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
84	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：两遍 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：901白色乳胶漆批腻子刷乳胶漆各两遍	m2	540	26.44	14277.60		
85	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2.5水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚深色咖啡网纹石材窗台板	m2	3.18	479.39	1524.46		
86	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：石材洗手池、磨边 3、镀锌金属骨架安装	m2	1.08	957.83	1034.46		
87	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6厚成品镜面玻璃 2、镜面规格2*1	m2	2	114.95	229.90		
88	011501006002	书柜	定制橱柜书柜 1、高度暂定按1.8米考虑	m2	25.74	963.70	24805.64		
89	011501001005	二层办公桌椅	二层办公桌椅	套	4	4537.08	18148.32		
90	011501001006	二层书记办公桌	二层书记办公桌一桌三椅	套	1	7137.08	7137.08		
91	011203001002	零星项目一般抹灰	新安装门洞侧边找补抹灰 1、楼梯口主入口二层门洞	m2	2.31	80.92	186.93		
92	01B001	二楼增加卫生间楼开孔埋管后楼板封闭处理	板面开孔后封闭浇筑防水加强	项	1	1200.00	1200.00		
93	011102003007	块料楼地面	一楼室内地砖铺设、楼梯间地面 1、800*800一线品牌地砖 2、干硬性砂浆粘贴 3、地砖清洗打蜡	m2	104.41	218.88	22853.26		
94	011104002001	竹、木(复合)地板	主席台实木地板安装 1、免漆实木地板 2、金属铜条护角	m2	18.48	395.82	7314.75		
本页小计								98712.40	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
95	011207001006	墙面装饰板	三楼增加内部隔断墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18mm细木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：石膏板 4、内衬防火隔音棉	m2	73.8	346.97	25606.39		
96	011302001006	吊顶天棚 (石膏板顶)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板 4、油漆：板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、夹板面批腻子三遍、白色有机涂料刷乳胶漆三遍	m2	122.89	192.57	23664.93		
97	011304001002	灯带（槽）	1、三层会议室吊顶灯槽安装150*300 2、基层材料种类、规格：18mm木工板基层，防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板面层，贴自粘胶带，清油封底，批901胶白水泥腻子、刷内墙乳胶漆各二遍 4、部位：一站式服务大厅	m2	42.72	182.86	7811.78		
98	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：0.9*2.1 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品带套定制门 3、三楼	m2	6.93	877.15	6078.65		
99	010802003003	钢质防火门一层 楼梯入口门	楼梯口三层入口门安装、东侧原防盗门拆除更换 1、防火门1.4*2.1	m2	2.94	970.29	2852.65		
本页小计								66014.40	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
100	010810002003	木窗帘盒	外窗窗帘盒 1、窗帘盒材质、规格：18mm厚木工板基层，防火涂料三遍，12mm厚纸面石膏板面层、展开宽度400mm 2、防护材料种类：贴自粘胶带，清油封底，批901胶白水泥腻子、刷内墙乳胶漆各二遍	m	14	85.45	1196.30		
101	010810001003	窗帘	订制窗帘安装 1、窗帘布安装 2、窗帘杆安装	m <sup>2</sup>	37.8	119.90	4532.22		
102	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、基层材料种类、规格：12mm厚细木工板、防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：本色不锈钢踢脚线（成品）（ $\delta$ 1mm）	m	55	35.90	1974.50		
103	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：两遍 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：901白色乳胶漆批腻子刷乳胶漆各两遍	m <sup>2</sup>	180	26.44	4759.20		
104	010809004003	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2.5水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚深色咖啡网纹石材窗台板	m <sup>2</sup>	2.1	479.39	1006.72		
105	030507014003	显示设备	1、名称：室内全彩P2LED屏 2、备注1：含满足使用、技术要求的必备配套件 3、备注2：金属龙骨安装、四周不锈钢线条包边处理 4、部位1：一层服务大厅5.86*0.42米 5、部位2：三层大会议室8.4*2.02米	m <sup>2</sup>	12.16	6094.79	74112.65		
106	011501001007	三层会议桌椅	三层会议桌椅一桌二椅	套	32	2037.08	65186.56		
本页小计								152768.15	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
107	011501001008	主席台桌椅三桌六椅	主席台桌椅三桌六椅	套	1	9537.08	9537.08		
108	011203001003	零星项目一般抹灰	新安装门洞侧边找补抹灰 1、楼梯口主入口二层门洞	m <sup>2</sup>	6.93	80.92	560.78		
109	011102003005	块料楼地面	楼梯间地面贴砖 1、踏步板抽防滑槽二道 2、踏步板前沿磨边	m <sup>2</sup>	78	393.16	30666.48		
110	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：楼梯间 2、腻子种类：两遍 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：901白色乳胶漆批腻子刷乳胶漆各两遍	m <sup>2</sup>	175	26.44	4627.00		
111	011406001005	抹灰面油漆	外墙真石漆 1、色彩由建设单位定	m <sup>2</sup>	500	115.47	57735.00		
112	011507002001	金属宣传栏定制安装	1、箱体规格：镀锌铁板制作 单个总长10m，总高度2.8m，侧面厚度0.4m 2.采用高温静电喷塑220度高温烘烤高级进口塑质保（8到10年） 3.宣传牌造型采用激光切割 4.底座和大面采用1.5mm镀锌板折弯而成，里面龙骨框架加固 5、基础施工包含在内 6、现场吊装安装 7、配套宣传内容制作安装，宣传内容按建设单位要求。	m <sup>2</sup>	56	972.99	54487.44		
113	011508004001	金属字	社区党群服务中心金属发光字安装 1、字规格按标准党群服务中心字样 2、金属穿孔发光机、色彩红色 3、包括不锈钢支架安装、线路安装 4、包括标志安装 5、规格按其他村社区字规格考虑	个	11	1673.61	18409.71		
本页小计								176023.49	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	21864.86			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	19359.51			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	2505.35			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	569.40			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	2277.59			在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	854.10			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	569.40			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.800	9110.36			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	341.64			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					35587.35			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.195126	3600.00	702.45	
2	01090101	圆钢		kg	111.61182	3.90	435.29	
3	01210101	角钢		kg	50.544	3.86	195.05	
4	01210315	等边角钢	L 40×4	kg	72.8112	3.90	283.96	
5	01270100	型钢		t	0.350175	3949.00	1382.84	
6	01291713	8K不锈钢镜面板	1219×3048×1.0	m <sup>2</sup>	3.013333	200.00	602.67	
7	01291713~1	8K不锈钢镜面板	1219×3048×1.0	m <sup>2</sup>	6.83721	200.00	1367.44	
8	01291714	8K不锈钢镜面板	1219×3048×1.2	m <sup>2</sup>	0.72	240.00	172.80	
9	01292321	压型彩钢楼板	0.5mm	m <sup>2</sup>	11.9392	45.00	537.26	
10	01510705	角铝	L 25×25×1	m	5.12936	5.15	26.42	
11	02070261	橡皮垫圈		百个	5.138	25.73	132.20	
12	02090101	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	13.594996	0.69	9.38	
13	02270105	白布		m <sup>2</sup>	0.216874	3.43	0.74	
14	02270403	脱脂棉		kg	0.2432	12.86	3.13	
15	02290301	麻绳		kg	0.00669	5.75	0.04	
16	02290401	麻袋		条	0.05798	4.29	0.25	
17	02310101	无纺布		m <sup>2</sup>	14.4207	0.77	11.10	
18	02330104	草袋		m <sup>2</sup>	1.47	1.29	1.90	
19	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	36.9936	0.26	9.62	
20	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2108.5248	0.26	548.22	
21	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	1348.3608	0.48	647.21	
22	03031242	自攻螺钉	M8以内	十个	1.148	0.60	0.69	
23	03032113	塑料胀管螺钉		套	476.874	0.09	42.92	
24	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2095.01054	0.51	1068.46	
25	03070136	膨胀螺栓	M14×130	套	22.99284	1.03	23.68	
26	03110105	螺杆	L=250 φ6	根	580.42998	0.26	150.91	
27	03110108	螺杆	L=250 φ12	根	22.99284	0.47	10.81	
28	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	38.864	5.57	216.47	
29	03410205	电焊条	J422	kg	5.245198	6.80	35.67	
30	03410205~1	电焊条	J422	kg	1.36296	6.80	9.27	
31	03510701	铁钉		kg	6.846804	7.20	49.30	
32	03510705	铁钉	70mm	kg	14.9936	7.20	107.95	
33	03510705~1	铁钉	70mm	kg	0.21114	7.20	1.52	
34	03510705~2	铁钉	70mm	kg	4.74552	7.20	34.17	
35	03511405	地板钉	40mm	kg	2.932776	10.00	29.33	
36	03512000	射钉		百个	3.0828	18.01	55.52	
37	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	125.53729	7.09	890.06	
38	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.439865	8.52	12.27	
39	03590100	垫铁		kg	1.41605	4.29	6.07	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：装饰工程

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	03652403	合金钢切割锯片		片	2.656042	68.60	182.20	
41	04010611	水泥	32.5级	kg	15158.419558	0.38	5684.41	
42	04010611~1	水泥	32.5级	kg	65.19264	0.38	24.45	
43	04010611~2	水泥	32.5级	kg	101.9502	0.38	38.23	
44	04010701	白水泥		kg	352.44	1.20	422.93	
45	04010701~1	白水泥		kg	710.02248	1.20	852.03	
46	04010701~2	白水泥		kg	0.6	1.31	0.79	
47	04030107	中砂		t	52.284288	169.00	8836.04	
48	04030107~1	中砂		t	0.237243	169.00	40.09	
49	04030107~2	中砂		t	0.29288	159.00	46.57	
50	04050203	碎石	5~16mm	t	0.138	152.00	20.98	
51	04050207	碎石	5~40mm	t	1.506	152.00	228.91	
52	04090120	石灰膏		m3	0.029036	291.00	8.45	
53	04090801	石膏粉	325目	kg	85.51158	0.36	30.78	
54	04135500	标准砖	240×115×53	百块	105.2244	62.00	6523.91	
55	05011200	圆木		m3	0.000446	1950.00	0.87	
56	05030600	普通木成材		m3	0.594891	2100.00	1249.27	
57	05030600~1	普通木成材		m3	0.088407	2100.00	185.65	
58	05092101	细木工板	δ 12mm	m2	33.21864	35.00	1162.65	
59	05092103	细木工板	δ 18mm	m2	488.8814	45.00	21999.66	
60	05092103~1	细木工板	δ 18mm	m2	6.38388	45.00	287.27	
61	05150223~1	成品多层复合装饰面板	长城装饰板	m2	7.7568	171.51	1330.37	
62	05250502	锯(木)屑		m3	4.2114	47.17	198.65	
63	06050108	钢化玻璃	12mm	m2	10.5	140.00	1470.00	
64	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m2	4.2	75.00	315.00	
65	06612147~1	墙面砖	400*800	m2	97.785	100.00	9778.50	
66	06612147~2	墙面砖	800*800定制砖	m2	24.19	300.00	7257.00	
67	06650101~1	同质地砖	800*800	m2	451.0848	120.00	54130.18	
68	06650101~2	同质地砖	400*400	m2	20.0532	60.00	1203.19	
69	06650101~3	同质地砖	楼梯间地砖	m2	85.644	80.00	6851.52	
70	07112130	石材块料面板		m2	6.12	120.00	734.40	
71	07112130~1	石材块料面板	300*600火烧板	m2	153	120.00	18360.00	
72	07112130~11	20厚深色咖啡网纹石材窗台板		m2	7.2216	320.00	2310.91	
73	07112130~2	30mm厚600*600火烧板(防滑)		m2	6.12	120.00	734.40	
74	07112130~5	白色石材		m2	9.984	320.00	3194.88	
75	07112130~8	洗手池石材		m2	2.268	320.00	725.76	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：装饰工程

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	07410600	免刨免漆实木地板		m <sup>2</sup>	19.404	220.00	4268.88	
77	08010200	纸面石膏板		m <sup>2</sup>	500.2854	10.29	5147.94	
78	08010211~1	防水纸面石膏板	1200×3000×9.5	m <sup>2</sup>	460.253	15.00	6903.80	
79	08050501	铝合金方板	600×600×0.6	m <sup>2</sup>	18.207	160.00	2913.12	
80	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	869.44033	8.22	7146.80	
81	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	1148.0199	5.31	6095.99	
82	08310131	轻钢龙骨(小)	25×20×0.5	m	146.1898	2.23	326.00	
83	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	290.60528	9.43	2740.41	
84	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	566.41312	12.17	6893.25	
85	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	145.30264	13.00	1888.93	
86	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	899.142	0.43	386.63	
87	08330108	大龙骨垂直吊件(轻钢)	60	只	24.6925	0.64	15.80	
88	08330111	中龙骨垂直吊件		只	1773.62625	0.39	691.71	
89	08330113	小龙骨垂直吊件		只	537.4625	0.34	182.74	
90	08330131	铝合金条板龙骨垂直吊件		只	42.1855	0.47	19.83	
91	08330300	轻钢龙骨主接件		只	429.97	0.51	219.28	
92	08330301	轻钢龙骨次接件		只	541.7622	0.60	325.06	
93	08330302	轻钢龙骨小接件		只	55.8961	0.26	14.53	
94	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	7.53	0.64	4.82	
95	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	15.06	0.94	14.16	
96	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	10.404	0.43	4.47	
97	08330309	小龙骨平面连接件		只	537.4625	0.51	274.11	
98	08330310	中龙骨平面连接件		只	2887.67852	0.43	1241.70	
99	08330500	中龙骨横撑		m	884.87826	3.00	2654.63	
100	08330501	边龙骨横撑		m	86.85394	2.57	223.21	
101	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	97.612	0.51	49.78	
102	08350201	铝合金T型主龙骨		m	50.00238	4.72	236.01	
103	08350202	铝合金T型副龙骨		m	15.34152	3.86	59.22	
104	08350501~1	铝合金条板龙骨	50*100仿木纹铝方通	m	150	40.00	6000.00	
105	08350503	铝合金条板龙骨	L形周边	m	11.9	10.29	122.45	
106	08370504~1	钢结构成品雨蓬		m <sup>2</sup>	7.68	1200.00	9216.00	
107	08370507	成品装饰板配套挂件		只	50.688	0.47	23.82	
108	08450243	成品卫生间隔断		间	8.08	950.00	7676.00	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：装饰工程

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	09010103~1	成品 带套实木门		m2	26.0883	800.00	20870.64	
110	09090813~1	全玻平开门	12mm厚钢化门带框	m2	1.8333	400.00	733.32	
111	09092100~1	铝合金固定窗	中空玻璃	m2	27.648	460.00	12718.08	
112	09270515	不锈钢管防盗窗		m2	55.56	188.66	10481.95	
113	09410703	窗帘布(成品)		m2	131.3	100.00	13130.00	
114	09490504	铝合金窗帘轨	单轨	m	55.104	30.00	1653.12	
115	09491111	不锈钢卡口槽		m2	0.058344	173.86	10.14	
116	09493505	自动感应门感应装置		套	1.01	12863.25	12991.88	
117	09493547	门夹 (下夹、顶夹)		m	3.6	56.60	203.76	
118	09493560	镀锌铁脚		个	729.414	1.46	1064.94	
119	10030305~1	铜 角线	20×25×2	m	8.61	20.00	172.20	
120	101022	中砂		t	0.0136	36.91	0.50	
121	10130706	不锈钢踢脚线 (成品)	δ 1mm	m2	33.21864	189.00	6278.32	
122	10170321	缸砖防滑条	宽65mm	m	197.16	12.86	2535.48	
123	10390305	金属美术字	0.5m2以外	个	12.12	350.00	4242.00	
124	10390305~1	金属穿孔发光字 及支架电路安装	0.5m2以外	个	11.11	1600.00	17776.00	
125	11010304	内墙乳胶漆		kg	504.8274	10.00	5048.27	
126	11010304~1	白色有机涂料		kg	160.088	10.00	1600.88	
127	11010319	仿石型外墙涂料		kg	2250	17.15	38587.50	
128	11010323	水性封底漆		kg	175	21.44	3752.00	
129	11030303	防锈漆		kg	1.44358	12.86	18.56	
130	11030304	红丹防锈漆		kg	8.0044	15.13	121.11	
131	11030505	防火涂料	X-60(饰面)	kg	28.952679	16.29	471.64	
132	11030734	聚氨酯甲料		kg	84.537	15.44	1305.25	
133	11030735	聚氨酯乙料		kg	130.99878	15.44	2022.62	
134	11111715	酚醛清漆		kg	6.9888	13.42	93.79	
135	11112512	透明罩光漆		kg	200	21.44	4288.00	
136	11430327	大白粉		kg	523.75248	0.73	382.34	
137	11590914	硅酮密封胶		L	4.45005	68.60	305.27	
138	11591102	玻璃胶		L	4.049652	34.30	138.90	
139	11591105	玻璃胶	300mL	支	0.12628	10.55	1.33	
140	12010903	煤油		kg	17.6896	4.29	75.89	
141	12030107	油漆溶剂油		kg	33.31814	12.01	400.15	
142	12030111	松节油		kg	2.343872	12.01	28.15	
143	12060318	清油	C01-1	kg	2.343872	13.72	32.16	
144	12060334	防腐油		kg	19.88034	5.15	102.38	
145	12070307	硬白蜡		kg	11.71936	7.29	85.43	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：装饰工程

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
146	12310303	二甲苯		kg	7.6518	5.06	38.72	
147	12310309	草酸		kg	4.4224	3.86	17.07	
148	12333551	PU发泡剂		L	8.056125	25.73	207.28	
149	12370305	氧气		m3	2.53125	2.83	7.16	
150	12370336	乙炔气		m3	1.09717	14.05	15.42	
151	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	16.23528	9.86	160.08	
152	12410307	耐候胶		L	1.3202	68.60	90.57	
153	12410703	羧甲基纤维素		kg	12.80704	2.14	27.41	
154	12413518	901胶		kg	579.225348	2.14	1239.54	
155	12413528	干挂云石胶 (AB胶)		kg	7.8208	9.86	77.11	
156	12413535	万能胶		kg	3.563272	17.15	61.11	
157	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	44.0242	4.29	188.86	
158	12413546	地板水胶粉		kg	2.9568	3.34	9.88	
159	12430342	自粘胶带		m	621.65328	0.13	79.94	
160	13050321	矿棉板	600×600×12	m2	8.148	45.00	366.66	
161	13070105	超细玻璃棉	厚100mm	m2	215.796	20.00	4315.92	
162	17310705	双螺母双垫片	Φ6	副	580.42998	0.50	290.21	
163	17310708	双螺母双垫片	Φ12	副	22.99284	0.58	13.34	
164	301023	水泥	32.5级	kg	5.1244	0.24	1.23	
165	31010522	密封带	3×20mm	m	0.66584	1.80	1.20	
166	31010707	密封油膏		kg	4.266248	5.57	23.76	
167	31110301	棉纱头		kg	13.08008	5.57	72.86	
168	31150101	水		m3	44.393698	4.57	202.88	
169	32010502	复合木模板	18mm	m2	5.8729	32.59	191.40	
170	32011111	组合钢模板		kg	1.95	4.29	8.37	
171	32020115	卡具		kg	1.62319	4.18	6.78	
172	32020132	钢管支撑		kg	3.889015	3.59	13.96	
173	32030303	脚手钢管		kg	255.54	3.68	940.39	
174	32030504	底座		个	1.74	4.12	7.17	
175	32030513	脚手架扣件		个	41.4	4.89	202.45	
176	32090101	周转木材		m3	0.87719	1586.47	1391.64	
177	511475	膨胀螺栓	M8×80	套	17.956	0.81	14.54	
178	613206	水		m3	0.0028	2.72	0.01	
179	80210120~1	C25粒径20砣42.5级坍落度35-50		m3	0.492	400.00	196.80	
180	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	2.208	390.00	861.12	
181	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	4.583928	440.00	2016.93	
182	CL-D00001	楼地面龙骨及饰面拆除		m2	120	5.00	600.00	









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：塑料管UPVC110 4、连接形式：承插胶粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：闭水通球试验、水冲洗	m	45.75	67.81	3102.31		
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：塑料管UPVC75 4、连接形式：承插胶粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：闭水通球试验、水冲洗	m	22.76	51.84	1179.88		
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：卫生间排气管 2、材质、规格：塑料管UPVC110 3、连接形式：承插胶粘接	m	9.8	67.81	664.54		
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：一层卫生间透气管 2、材质、规格：塑料管UPVC75 3、连接形式：承插胶粘接	m	7.4	51.84	383.62		
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水（冷水） 3、材质、规格：PP-R40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水试验水消毒冲洗	m	7.51	41.02	308.06		
6	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水（冷水） 3、材质、规格：PP-R32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水试验水消毒冲洗	m	5.4	33.35	180.09		
本页小计								5818.50	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 (冷水) 3、材质、规格：PP-R25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水试验水消毒冲洗	m	54.46	27.22	1482.40	
8	031004014001	地漏	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	6	107.17	643.02	
9	031004014002	清扫口	1、名称：清扫口 2、型号、规格：DN100	个(组)	4	33.21	132.84	
10	031004014003	防雨防虫罩	1、名称：不锈钢防雨防虫罩 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：与外墙平齐 4、部位1：卫生间透气管道 5、部位2：卫生间排气管道	个(组)	5	87.05	435.25	
11	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下盆	组	4	728.35	2913.40	
12	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖布池	组	2	426.44	852.88	
13	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器，低水箱冲洗	组	8	852.81	6822.48	
14	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便器	组	4	447.37	1789.48	
15	011505008001	卫生纸盒	1、名称：卫生纸盒 2、材质：304不锈钢	个	8	74.44	595.52	
16	011505008002	手纸盒	1、名称：手纸盒 2、材质：304不锈钢	个	2	74.44	148.88	
17	031003005001	塑料阀门	1、规格：截止阀PP-R40 2、连接形式：热熔连接	个	1	86.97	86.97	
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	1	194.29	194.29	
本页小计							16097.41	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	031003013001	水表	1、安装部位 (室内外)：水表 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	222.67	222.67		
20	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：开水炉 2、型号、容积：RS50 3、安装方式：壁挂	台	2	3358.45	6716.90		
21	030413002001	凿（压）槽	1、名称：给水管墙面管槽凿除 2、规格：PP-R25 3、类型：隔墙砌体 4、填充 (恢复)方式：M7.5混合砂浆填充实(含工完料清和养护)	m	33	10.97	362.01		
22	030413002002	凿（压）槽	1、名称：给水管道进户地面刨沟 2、类型：砼地面 3、填充 (恢复)方式：C30砼填充实(含工完料清和养护) 4、备注：含人工土方、回填砂等	m	5.51	210.38	1159.19		
23	030413002003	凿（压）槽	1、名称：卫生间污水管道出户地面刨沟 2、类型：砼地面 3、填充 (恢复)方式：C30砼填充实(含工完料清和养护) 4、备注：含人工土方、回填砂等	m	5.51	333.00	1834.83		
24	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：φ83 3、类型：砼梁 4、填充 (恢复)方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实，不渗漏 5、部位：给水进户管道	个	1	47.47	47.47		
本页小计								10343.07	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030413003002	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：Φ100 3、类型：砼楼面 4、填充 （恢复）方式：管道外 侧不燃材料严密封堵， 填充密实，不渗漏 5、部位：二层卫生间 出楼面支管	个	8	47.47	379.76	
26	030413003003	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：Φ150 3、类型：砼楼（梁） 面 4、填充 （恢复）方式：管道外 侧不燃材料严密封堵， 填充密实，不渗漏 5、部位1：污水立管出 楼面 6、部位2：二层卫生间 出楼面支管 7、部位3：污水管道出 户	个	11	64.17	705.87	
27	030413003004	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：Φ150 3、类型：填充墙 4、填充 （恢复）方式：管道外 侧不燃材料严密封堵， 填充密实，不渗漏 5、部位1：卫生间排 气管道 6、部位2：卫生间透 气管道	个	6	36.16	216.96	
28	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌 钢管 DN65 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计 要求：水压试验及水冲 洗 5、管道标识设计要求： 红丹防锈漆两遍	m	9.07	98.97	897.66	
29	031002001001	管道支架	1、材质：Q235型钢 2、管架形式：固定支 架	Kg	14.53	16.97	246.57	
30	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防 锈漆二道，灰色调和 漆二道	kg	14.53	2.71	39.38	
本页小计							2486.20	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
31	030901010001	室内消火栓	1、名称：甲型单栓室内消火栓箱 2、安装方式：暗装栓口高度1.1m 3、型号、规格：SG24A65-P 4、备注：消火栓箱材料利旧	套	5	125.22	626.10		
32	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5	具(组)	13	216.80	2818.40		
33	041001006001	拆除管道	1、材质：热镀锌钢管 2、管径：DN65	m	4.8	13.10	62.88		
34	030901010002	室内消火栓拆除	1、名称：甲型单栓室内消火栓箱 2、型号、规格：SG24A65-P 3、备注：消火栓拆除	套	5	111.00	555.00		
35	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道	m	130.47	48.42	6317.36		
36	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道	m	44.09	53.99	2380.42		
37	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道	m	31.98	65.07	2080.94		
本页小计							14841.10		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道	m	12.69	73.24	929.42	
39	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道	m	3.83	71.32	273.16	
40	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道	m	7.96	82.22	654.47	
41	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水试压水冲洗 5、管道标识设计要求：樟丹二道	m	18.88	108.71	2052.44	
42	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：下垂型喷头 2、材质、型号、规格：DN15/68℃ 3、连接形式：螺纹连接	个	83	42.27	3508.41	
43	031002001002	管道支架	1、材质：Q235型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	295.81	16.97	5019.90	
44	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	295.81	2.71	801.65	
本页小计							13239.45	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002001003	抗震支架	1、材质：抗震支架 2、管架形式：侧向 3、备注：按规范设置，工程量为暂放量，以实际发生为准	Kg	6	293.77	1762.62	
46	031002001004	抗震支架	1、材质：抗震支架 2、管架形式：纵向 3、备注：按规范设置，工程量为暂放量，以实际发生为准	Kg	3	293.77	881.31	
47	030413003005	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：Φ83 3、类型：砼梁 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：配水干管	个	3	47.47	142.41	
48	030413003006	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：Φ100 3、类型：砼梁 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：配水干管	个	3	47.47	142.41	
49	030413003007	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：Φ150 3、类型：砼梁 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：配水干管	个	6	64.17	385.02	
50	041001006002	拆除管道	1、材质：热镀锌钢管 2、管径1：DN25 3、管径2：DN32	m	173.65	3.41	592.15	
51	041001006003	拆除管道	1、材质：热镀锌钢管 2、管径1：DN40 3、管径2：DN50	m	43.11	4.10	176.75	
52	041001006004	拆除管道	1、材质：热镀锌钢管 2、管径1：DN65 3、管径2：DN80	m	13.94	13.10	182.61	
53	041001006005	拆除管道	1、材质：热镀锌钢管 2、管径：DN100	m	15.11	18.39	277.87	
本页小计							4543.15	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	030901003002	喷头拆除	1、安装部位：直立型喷头 2、材质、型号、规格：DN15/68℃ 3、连接形式：螺纹连接	个	64	6.70	428.80	
55	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消火栓及水喷淋系统	点	1	1579.90	1579.90	
		分部分项合计					69377.58	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1011.78	1011.78	
		单价措施合计					1011.78	
本页小计							3020.48	
合 计							70389.36	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1094.41			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	960.01			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	134.40			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	32.00			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	48.00			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	16.00			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	704.01			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	19.20			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					1913.62			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1858.79	100.000	1858.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65914.50	2.400	1581.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65914.50	0.420	276.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65914.50		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	74161.77	9.000	6674.56
合 计					8533.35

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：给排水

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01130141	扁钢	<-59	kg	11.18016	3.64	40.70	
2	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	1.076	3.40	3.66	
3	01270101-1	型钢		kg	328.9604	3.88	1276.37	
4	01270101-5	抗震支架		kg	9.36	266.19	2491.54	
5	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	9.74085	3.57	34.77	
6	01430509	铜丝	16#	kg	0.64	54.03	34.58	
7	01550111	铅板	δ 2.6~3	kg	0.4	16.29	6.52	
8	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	1.246677	7.72	9.62	
9	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	1.454074	11.06	16.08	
10	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	186.907796	0.30	56.07	
11	02270131	破布		kg	5.30021	6.00	31.80	
12	02290103	线麻		kg	0.277605	10.29	2.86	
13	03030105	木螺钉	M2~4×6~65	十个	4.08	0.47	1.92	
14	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	4.16	0.76	3.16	
15	03050102	螺栓		套	8.48574	0.21	1.78	
16	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	55.1714	0.33	18.21	
17	03050608	精制带母镀锌螺栓	带垫 M10×80~130	套	8	1.17	9.36	
18	03050911	精制六角螺栓		kg	2.168319	4.82	10.45	
19	03070110	膨胀螺栓	M8	套	8.24	0.30	2.47	
20	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	21	0.51	10.71	
21	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	9.53056	3.00	28.59	
22	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	7.2	3.00	21.60	
23	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	23.9976	2.74	65.75	
24	03070806	塑料膨胀管	φ 6×50	十个	4.16	0.69	2.87	
25	03090103	螺母		kg	4.537821	6.17	28.00	
26	03130304	钢垫圈		kg	1.791499	4.97	8.90	
27	03210209	砂轮片	φ 200	片	0.03067	11.15	0.34	
28	03210211	砂轮片	φ 400	片	7.296145	11.58	84.49	
29	03210211-1	砂轮片	φ 350	片	0.09	11.58	1.04	
30	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	0.433433	3.26	1.41	
31	03210408	尼龙砂轮片	φ 400	片	0.19954	8.66	1.73	
32	03270104	铁砂布	2#	张	10.493406	0.86	9.02	
33	03270202	砂纸		张	0.19	0.94	0.18	
34	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	10.145109	6.80	68.99	
35	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	2.464451	8.26	20.36	
36	03652422	钢锯条		根	33.70082	0.35	11.80	
37	03652906	钢丝刷子		把	0.46551	1.54	0.72	
38	04010611	水泥	32.5级	kg	125.602411	0.38	47.10	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：给排水

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04030102	黄砂		m3	0.224493	169.00	37.94	
40	04030107	中砂		t	8.899757	169.00	1504.06	
41	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.230155	152.00	34.98	
42	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1.28	40.80	52.22	
43	05030100	木方材		m3	0.015	1543.59	23.15	
44	05030600	普通木成材		m3	0.034137	1372.08	46.84	
45	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	17.30353	14.00	242.25	
46	11112503-1	调和漆		kg	4.6551	14.28	66.47	
47	11112524	厚漆		kg	0.829599	11.53	9.57	
48	11112525	铅油		kg	0.08	14.58	1.17	
49	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.453	7.99	3.62	
50	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.79514	10.72	19.24	
51	11590914	硅酮密封胶		L	1.8	68.60	123.48	
52	11593504	油灰		kg	5.18	1.29	6.68	
53	12010103	汽油		kg	4.983442	9.28	46.25	
54	12050311	机油		kg	2.264519	7.72	17.48	
55	12050313	机油	5~7#	kg	2.66769	10.72	28.60	
56	12050313~1	机油	6~7#	kg	0.785161	10.72	8.42	
57	12060317	清油		kg	0.01862	13.72	0.26	
58	12310308	丙酮		kg	2.67763	5.15	13.79	
59	12310331	漂白粉		kg	0.060633	3.43	0.21	
60	12370305	氧气		m3	5.521864	2.83	15.63	
61	12370335	乙炔气		kg	1.89019	15.44	29.18	
62	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.30	
63	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.6	20.14	12.08	
64	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	19.29536	54.36	1048.90	
65	14030303-3~1	热镀锌钢管	DN25	m	133.0794	13.18	1753.99	
66	14030303-4~1	热镀锌钢管	DN32	m	44.9718	16.20	728.54	
67	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	32.6196	19.32	630.21	
68	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	12.9438	23.62	305.73	
69	14030303-7~1	热镀锌钢管	DN65	m	3.91426	33.96	132.93	
70	14030303-9~1	热镀锌钢管	DN80	m	8.13512	40.21	327.11	
71	14030331	热镀锌钢管	DN65	m	9.2514	33.96	314.18	
72	14050130	无缝钢管	φ57×3	m	0.25897	20.86	5.40	
73	14210102	金属软管		个	20.2	22.18	448.04	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：给排水

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	29.04408	12.87	373.80	
75	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	47.3286	22.51	1065.37	
76	14311503-2~1	PP-R给水冷水管	DN20	m	55.5492	7.44	413.29	
77	14311503-3~1	PP-R给水冷水管	DN25	m	5.508	11.19	61.63	
78	14311503-4~3	PP-R给水冷水管	DN32	m	7.6602	18.45	141.33	
79	14370507	橡胶软管	φ50	m	2.07176	26.76	55.44	
80	15020301-1~1	镀锌钢管接头零件	DN25	个	94.32981	2.66	250.92	
81	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	35.58063	3.53	125.60	
82	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	39.11154	5.16	201.82	
83	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	11.83977	9.02	106.79	
84	15020306~1	PP-R管件	DN20	个	5.446	1.79	9.75	
85	15020307~1	PP-R管件	DN25	个	0.54	2.82	1.52	
86	15020308~1	PP-R管件	DN32	个	0.751	4.19	3.15	
87	15020311	室内镀锌钢管接头零件	DN65	个	4.23775	19.26	81.62	
88	15020312	室内镀锌钢管接头零件	DN80	个	0.796	21.64	17.23	
89	15020313	室内镀锌钢管接头零件	DN100	个	1.888	35.06	66.19	
90	15021108	镀锌活接头	DN32	个	1.01	9.36	9.45	
91	15021307	镀锌管箍	DN25	个	87.83	1.93	169.51	
92	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	8.3	0.93	7.72	
93	15022307	镀锌弯头	DN25	个	50.298	2.70	135.80	
94	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	32.45216	4.05	131.43	
95	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	63.2159	7.93	501.30	
96	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	1.508	2.38	3.59	
97	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	2.7775	3.27	9.08	
98	16030506	螺纹闸阀	Z15T-10K DN32	个	1.01	33.11	33.44	
99	16310106~1	减压阀	DN32	个	1.01	159.71	161.31	
100	16390101-23~1	截止阀	DN32	个	1.01	46.23	46.69	
101	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.25897	92.90	24.06	
102	16413540	角阀		个	20.2	36.00	727.20	
103	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.25897	20.32	5.26	
104	18090101~2	台下盆		套	4.04	240.00	969.60	
105	18130101	洗涤盆		只	2.02	240.00	484.80	
106	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	8.08	220.00	1777.60	



## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：给排水

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	18170104	普通型陶瓷小便器	挂式	套	4.04	330.00	1333.20	
108	18250141	瓷蹲式大便器低水箱		个	8.08	280.00	2262.40	
109	18410301	水嘴		个	2.02	45.00	90.90	
110	18413513	扳把式脸盆水嘴		套	4.04	120.00	484.80	
111	18430101	排水栓		套	2.02	70.00	141.40	
112	18430305~1	不锈钢地漏	DN50	个	6	80.00	480.00	
113	18470108~2	清扫口	DN100	个	4	18.00	72.00	
114	18470308	洗脸盆下水口(铜)		个	4.04	40.00	161.60	
115	18550535	瓷蹲式座便器低水箱配件		套	8.08	120.00	969.60	
116	18550902	不锈钢卫生纸盒		个	8	70.98	567.84	
117	18550902~1	不锈钢手纸盒		个	2	70.98	141.96	
118	18553507	大便器密封圈		个	8.8	12.43	109.38	
119	19110104	管子托钩	DN20	个	62.13886	1.14	70.84	
120	19110105	管子托钩	DN25	个	4.995	1.31	6.54	
121	19110106	管子托钩	DN32	个	6.24081	1.54	9.61	
122	19470115~1	不锈钢防雨防虫罩	DN100	只	5.05	53.24	268.86	
123	20010100~1	灭火器	MF/ABC5	个	26	70.10	1822.60	
124	20070111~1	灭火器放置箱	MF/ABC5	个	13	60.60	787.80	
125	20210101~1	下垂型喷头	DN15/68℃	个	83.83	13.31	1115.78	
126	21010306	螺纹水表	DN32	只	1	101.70	101.70	
127	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm <sup>2</sup>	m	14.554	0.69	10.04	
128	31110301	棉纱头		kg	9.352512	5.57	52.09	
129	31150101	水		m <sup>3</sup>	37.148227	4.57	169.77	
130	31150301	电		kW·h	43.88136	0.76	33.35	
131	52010101~1	电热水器		台	2	3194.24	6388.48	
合计							38333.25	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030411001001	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：天花内明配 4、部位1：照明回路 5、部位2：空调回路 6、部位3：智能化	m	598	14.91	8916.18		
2	030411001002	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：隔墙或地面内暗配 4、部位1：照明回路 5、部位2：插座回路 6、部位3：空调回路 7、部位4：智能化	m	433.15	11.99	5193.47		
3	030411001003	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC25 3、配置形式：天花内明配 4、部位：照明回路	m	16.18	16.56	267.94		
4	030411001004	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC25 3、配置形式：隔墙内暗配 4、部位：照明回路	m	19.6	14.72	288.51		
5	030411001005	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：天花内明配 4、部位：AP1至空调外机	m	34.72	20.23	702.39		
6	030411001006	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：隔墙内暗配 4、部位：AP1至空调外机电源配管	m	7.2	17.68	127.30		
7	030411001007	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC40 3、配置形式：天花内明配 4、部位：干线配管	m	5.22	22.00	114.84		
本页小计								15610.63	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001008	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC40 3、配置形式：隔墙内暗配 4、部位：干线配管	m	11.1	21.14	234.65	
9	030411001009	配管	1、名称：金属软管 2、规格：Φ20 3、配置形式：天花内明配 4、部位1：灯位下挂管 5、部位2：风机盘管处	m	88.8	16.48	1463.42	
10	030411001010	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：埋地敷设 4、接地要求：按规范要求 5、部位：进线配管	m	7.7	58.59	451.14	
11	030411001011	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗配 4、接地要求：按规范要求 5、部位：至AP1室内配电箱	m	2.1	74.29	156.01	
12	030411001012	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配 4、接地要求：按规范要求 5、部位：进线配管，沿东立面外墙明敷至架空配线	m	4.5	78.02	351.09	
13	030411006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：天花内明配 4、部位：灯位	个	117	12.59	1473.03	
14	030411006002	空白盖板	1、名称：塑料空白盖板 2、规格：86型 3、安装形式：天花内明配 4、部位：灯位	个	111	12.37	1373.07	
本页小计							5502.41	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030411006003	开关盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：隔墙内暗配 4、部位：开关插座	个	146	8.53	1245.38	
16	030413002001	凿（压）槽	1、名称：开关插座暗配管墙面管槽凿除 2、规格：PC20 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护）	m	222.5	10.97	2440.83	
17	030413002002	凿（压）槽	1、名称：开关暗配管墙面管槽凿除 2、规格：PC25 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护）	m	19.6	16.55	324.38	
18	030413002003	凿（压）槽	1、名称：开关暗配管墙面管槽凿除 2、规格：PC32 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护）	m	7.2	16.55	119.16	
19	030413002004	凿（压）槽	1、名称：二、三层干线暗配管墙面管槽凿除 2、规格：PC40 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护）	m	11.1	22.27	247.20	
20	030413002005	凿（压）槽	1、名称：进线配管地面刨沟 2、类型：砼地面 3、填充（恢复）方式：C30砼填充实（含工完料清和养护）	m	7.7	85.35	657.20	
本页小计							5034.15	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
21	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：φ38 3、类型：砼梁 4、填充 （恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：照明线路过梁配管	个	24	41.22	989.28		
22	030413003002	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：φ53 3、类型：填充墙 4、填充 （恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：空调外机干线配管	个	9	31.31	281.79		
23	030413003003	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：φ83 3、类型：砼楼面 4、填充 （恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实，不渗漏 5、部位：干线过楼面配管	个	3	47.47	142.41		
24	030413003004	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：φ100 3、类型：砼梁 4、填充 （恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实，不渗漏 5、部位：进线过梁配管	个	1	47.47	47.47		
25	030413005001	人（手）孔	1、名称：室外电缆手孔井 2、类型：预制砼井 3、部位：进线配管，环境位置据现场定 4、备注：含室外砼地面凿除、土方、恢复等	座	1	1396.11	1396.11		
26	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、规格：BV-2.5	m	1236.39	3.83	4735.37		
27	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：插座线路 3、规格：BV-2.5	m	741.93	3.83	2841.59		
本页小计								10434.02	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
28	030411004003	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：插座线路 3、规格：BV-4	m	42.12	4.57	192.49		
29	030411004004	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：空调线路 3、规格：BV-2.5	m	136.64	3.83	523.33		
30	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：AP1至空调外机电源 4、电压等级（kV）：0.6/1.0KV	m	47.58	34.57	1644.84		
31	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：二、三层配电干线 4、电压等级（kV）：0.6/1.0KV	m	22.88	46.42	1062.09		
32	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*35 3、敷设方式、部位：楼宇进线 4、电压等级（kV）：0.6/1.0KV	m	13.75	144.38	1985.23		
33	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、型号：YJV-5*25 3、安装部位：楼宇进线 4、电压等级（kV）：0.6/1.0KV	个	2	158.68	317.36		
34	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：AP1 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子T10 4、端子板外部接线材质、规格：T2.5、4 5、安装方式：暗装距地1.5米	台	1	6466.46	6466.46		
本页小计								12191.80	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：AL2 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子T10 4、端子板外部接线材质、规格：T2.5 5、安装方式：暗装距地1.5米	台	1	2900.40	2900.40	
36	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：AL3 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子T10 4、端子板外部接线材质、规格：T2.5 5、安装方式：暗装距地1.5米	台	1	2862.42	2862.42	
37	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500 4、埋深：热镀锌角铁顶至该部位自然地坪 $\leq$ 0.6m 5、部位1：室外干线 6、部位2：一层机房	根(块)	2	145.26	290.52	
38	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：沿东立面外墙明敷 5、安装形式：栓接	m	6.1	26.72	162.99	
39	030411001013	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC50 3、配置形式：接地母线保护管 4、备注：按规范距地 $\leq$ 1.8m	m	2.1	25.92	54.43	
40	030412004001	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：LED光源 3、规格：3吋 4、安装形式：嵌入式	套	15	108.69	1630.35	
41	030412004002	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：LED光源 3、规格：5吋 4、安装形式：嵌入式	套	15	128.89	1933.35	
本页小计							9834.46	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030412004003	装饰灯	1、名称：平板灯 2、型号：LED光源 3、规格：300*600 4、安装形式：吸顶安装	套	4	241.99	967.96	
43	030412004004	装饰灯	1、名称：平板灯 2、型号：LED光源 3、规格：600*600 4、安装形式：吸顶安装	套	2	413.69	827.38	
44	030412004005	装饰灯	1、名称：长条灯 2、型号：LED光源 3、规格：1200*100 4、安装形式：嵌入式	套	9	318.27	2864.43	
45	030412004006	装饰灯	1、名称：长条灯 2、型号：LED光源 3、规格：1500*250 4、安装形式：嵌入式	套	34	358.67	12194.78	
46	030412004007	装饰灯	1、名称：灯带 2、型号：LED光源 3、安装形式：吸顶安装	m	160	61.07	9771.20	
47	030412004008	装饰灯	1、名称：光声控吸顶灯 2、型号：LED光源 3、安装形式：吸顶安装	套	6	81.32	487.92	
48	030404033001	风扇	1、名称：排气扇 2、型号：风量： 200m <sup>3</sup> /h 风压： 45Pa 功率：40W 3、规格：300*300 4、安装方式：嵌入式	台	4	438.78	1755.12	
49	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.3m	个	12	29.49	353.88	
50	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.3m	个	7	17.59	123.13	
51	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.3m	个	6	17.99	107.94	
本页小计							29453.74	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	030404034004	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装距地1.3m	个	1	20.24	20.24	
53	030404035001	插座	1、名称：单相二. 三相插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装H: 400	个	78	33.73	2630.94	
54	030404035002	插座	1、名称：单相二. 三相插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装H: 1000	个	10	33.73	337.30	
55	030502012001	信息插座	1、名称：网络插座 2、安装方式：安装H: 400 3、底盒材质、规格：86型	个	19	43.26	821.94	
56	030411001014	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 4、备注：拆除	m	239.27	4.82	1153.28	
57	030411004005	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明插座线路 3、型号：BV-2.5 4、备注：拆除	m	496.71	0.49	243.39	
58	030404017004	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：PZ30-30 3、安装方式：暗装距地1.5米 4、备注：拆除	台	2	62.03	124.06	
59	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-2*35W 3、安装形式：吸顶安装 4、备注：拆除	套	7	22.86	160.02	
60	030412001001	吸顶灯	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED-18W 3、安装形式：吸顶安装 4、备注：拆除	套	12	14.70	176.40	
61	030404034005	照明开关	1、名称：照明开关 2、规格：86系列 3、安装方式：距地1.3m明装 4、备注：拆除	个	12	3.27	39.24	
本页小计							5706.81	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404035003	插座	1、名称：五孔插座 2、规格：250 10A 3、安装方式：明装 H=0.5m 4、备注：拆除	个	16	3.27	52.32	
应急照明								
63	030411001015	配管	1、名称：套接紧定式电导管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：天花内明配 5、接地要求：拧紧断紧定螺丝并均匀涂满导电胶	m	317.26	15.51	4920.70	
64	030411001016	配管	1、名称：套接紧定式电导管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：隔墙内暗配 5、接地要求：拧紧断紧定螺丝并均匀涂满导电胶	m	62.73	12.09	758.41	
65	030411006004	接线盒	1、名称：铁质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配	个	39	8.95	349.05	
66	030413002006	凿（压）槽	1、名称：暗配管墙面管槽凿除 2、规格：JDG20 3、类型：隔墙砌体 4、填充（恢复）方式：M7.5混合砂浆填充实（含工完料清和养护）	m	62.73	10.97	688.15	
67	030413003005	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格：Φ38 3、类型：填充墙 4、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：过砼楼或梁面	个	13	41.22	535.86	
分部小计							7252.17	
68	030411004006	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：应急照明线路 3、规格：WDZN-RVJS-2*2.5	m	388.99	7.65	2975.77	
本页小计							10280.26	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
69	030411004007	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：应急照明集中电源干线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	45.3	4.57	207.02	
		配电箱						
70	030404017005	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：ALE 3、端子板外部接线材质、规格：T2.5 4、安装方式：暗装距地1.5米	台	1	5227.90	5227.90	
		分部小计					5227.90	
71	030412004009	安全出口标志灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型、DC 36V 1W, LED 3、安装形式：门框上方0.1m壁装	套	5	128.65	643.25	
72	030412004010	疏散出口标志灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型、DC 36V 1W, LED 3、安装形式：门框上方0.1m壁装	套	3	128.65	385.95	
73	030412004011	楼层标志灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型、DC 36V 1W, LED 3、安装形式：底距地2.5m壁装	套	3	128.65	385.95	
74	030412004012	疏散出口指示灯	1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型、DC 36V 1W, LED 3、安装形式：底距地0.5m暗装	套	14	128.65	1801.10	
75	030412004013	应急照明灯	1、名称：应急照明灯 2、型号：A型、DC 36V 6W, LED 3、安装形式：底距地2.5m壁装	套	14	142.99	2001.86	
76	030411004008	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：应急照明线路 3、型号：ZR-BV-2.5 4、备注：拆除	m	316.52	0.49	155.09	
77	030412004014	装饰灯	1、名称：应急照明灯具 2、备注：拆除	套	15	29.38	440.70	
		本页小计					11248.82	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		火灾报警							
78	030411001017	配管	1、名称：套接紧定式电导管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：天花内明配 5、接地要求：拧紧断紧定螺丝并均匀涂满导电胶	m	279.34	15.51	4332.56		
79	030411001018	配管	1、名称：套接紧定式电导管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：隔墙内暗配 5、接地要求：拧紧断紧定螺丝并均匀涂满导电胶	m	18.1	12.09	218.83		
80	030411006005	接线盒	1、名称：铁质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗配	个	37	8.95	331.15		
81	030413002007	凿(压)槽	1、名称：暗配管墙面管槽凿除 2、规格：JDG20 3、类型：隔墙砌体 4、填充(恢复)方式：M7.5混合砂浆填充实(含工完料清和养护)	m	18.1	10.97	198.56		
82	030413003006	打洞(孔)	1、名称：机械钻孔 2、规格：Φ38 3、类型：填充墙 4、填充(恢复)方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实 5、部位：过砼楼或梁面	个	12	41.22	494.64		
		分部小计					5575.74		
83	030411004009	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：报警信号及手报线路 3、规格：WDZN-RVJS-2*1.5	m	297.44	5.12	1522.89		
84	030411004010	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：24V联动电源线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	72.14	4.57	329.68		
		本页小计					7428.31		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
85	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、规格：与原建筑同规格 3、线制：总线制	个	26	102.09	2654.34		
86	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：与原建筑同规格 3、安装方式：明装距地2.5m	个	3	118.23	354.69		
87	030904003001	手报	1、名称：带电话插孔的手动报警按钮 2、规格：与原建筑同规格 3、安装方式：距地1.4米	个	3	134.31	402.93		
88	030904003002	消报	1、名称：消火栓启泵按钮 2、规格：与原建筑同规格 3、安装方式：消火栓箱内	个	5	124.31	621.55		
89	030411004011	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：报警线路 3、型号：原安装信号线、24V电源线、手报线 4、备注：拆除	m	197.63	0.49	96.84		
90	030904001002	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制 3、备注：拆除	个	12	13.55	162.60		
91	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、安装方式：明装距地2.5m 3、备注：拆除	个	3	9.79	29.37		
92	030904003003	手报	1、名称：带火警电话插孔的手动报警按钮 2、安装方式：距地1.4米 3、备注：拆除	个	3	7.84	23.52		
93	030904003004	消报	1、名称：消火栓启泵按钮 2、安装方式：消火栓箱内 3、备注：拆除	个	5	7.84	39.20		
94	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：火灾自动报警系统调试 2、线制：总线制	系统	1	3722.14	3722.14		
本页小计								8107.18	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2275.68			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1996.21			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	279.47			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	66.54			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	99.81			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	33.27			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1463.89			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	39.92			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						3979.11		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：电气

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	2.681703	6.00	16.09	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	0.28446	3.71	1.06	
3	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	0.9531	4.85	4.62	
4	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m <sup>2</sup>	0.26	90.24	23.46	
5	01293501	钢垫板		kg	0.6	3.77	2.26	
6	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.344933	8.58	2.96	
7	02070226	橡胶垫	δ 2	m <sup>2</sup>	0.096927	14.58	1.41	
8	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.336	2.14	0.72	
9	02270106	白布		m	0.98	3.43	3.36	
10	02270131	破布		kg	2.799375	6.00	16.80	
11	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	7.572864	0.13	0.98	
12	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	18.103	0.22	3.98	
13	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.3	0.25	0.08	
14	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	64.618528	0.25	16.15	
15	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	19.204	0.26	4.99	
16	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	383.54701	0.27	103.56	
17	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	2.56	0.59	1.51	
18	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.32	0.48	0.15	
19	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	0.88704	1.00	0.89	
20	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	5.608616	0.69	3.87	
21	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	5.46975	0.86	4.70	
22	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	30	1.10	33.00	
23	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	0.61	2.32	1.42	
24	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	241.02	0.09	21.69	
25	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	84.222	0.34	28.64	
26	03070107	膨胀螺栓	M6	套	4.59	0.43	1.97	
27	03070112	膨胀螺栓	M8×60	套	261.12	0.60	156.67	
28	03070117	膨胀螺栓	M10	套	2.89575	0.69	2.00	
29	03070126	膨胀螺栓	M12	套	6.12	1.03	6.30	
30	03070806	塑料膨胀管	φ 6×50	十个	3.3	0.69	2.28	
31	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	431.852908	0.86	371.39	
32	03090108	螺母	M12	十个	0.8	0.13	0.10	
33	03270104	铁砂布	2#	张	18.9	0.86	16.25	
34	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	0.593243	6.80	4.03	
35	03411302	焊锡		kg	6.536132	36.87	240.99	
36	03430900	焊锡丝		kg	0.44	42.88	18.87	
37	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.805615	51.45	41.45	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：电气

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	6.443915	8.26	53.23	
39	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	0.036575	8.26	0.30	
40	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2.168865	8.52	18.48	
41	03632105	钻头	φ3	根	0.16	5.00	0.80	
42	03633105	冲击钻头	φ6~8	根	7.86	5.00	39.30	
43	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	27.744018	5.00	138.72	
44	03633108	冲击钻头	φ10~20	根	0.156	8.00	1.25	
45	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	0.028875	10.00	0.29	
46	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	3.788986	25.00	94.72	
47	03652421	锯条		根	29.33885	0.35	10.27	
48	03652422	钢锯条		根	2.77632	0.35	0.97	
49	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.015	375.00	5.63	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	528.504951	0.38	198.19	
51	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	15.596	0.38	5.85	
52	04030102	黄砂		m3	0.575963	169.00	97.34	
53	04030107	中砂		t	1.800116	169.00	304.22	
54	04030107~1	中(粗)砂		t	0.070992	185.00	13.13	
55	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.2192	152.00	33.32	
56	04270826	预制混凝土井		套	1.01	248.44	250.92	
57	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.63	26.97	16.99	
58	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.588174	14.00	8.23	
59	11030525	防火涂料	A60-1	kg	1.79	20.41	36.53	
60	11030704	沥青清漆		kg	0.09808	15.13	1.48	
61	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.363129	16.40	5.96	
62	11111703	酚醛磁漆		kg	0.04	15.97	0.64	
63	11112504	无光调和漆		kg	0.242	14.28	3.46	
64	11112524	厚漆		kg	0.0927	11.53	1.07	
65	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.293	7.99	2.34	
66	12010103	汽油		kg	18.853623	9.28	174.96	
67	12030106	溶剂汽油		kg	0.146273	9.28	1.36	
68	12060317	清油		kg	0.04185	16.86	0.71	
69	12070109	电力复合脂		kg	2.36977	20.41	48.37	
70	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.023717	11.53	0.27	
71	12413518	901胶		kg	0.26	3.19	0.83	
72	12413542	胶合剂		kg	1.123134	12.16	13.66	
73	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	2.04	12.43	25.36	
74	12430361	塑料粘胶带		盘	7.058795	3.14	22.16	
75	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	5.12	3.14	16.08	
76	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	5.66524	3.14	17.79	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：电气

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
77	14010305-7~1	热镀锌钢管	SC65	m	6.798	33.96	230.86	
78	14030334~1	热镀锌钢管	SC65	m	7.931	33.96	269.34	
79	14210121	金属软管	CP15	m	141.11	2.00	282.22	
80	14312502	塑料软管		kg	0.72	15.78	11.36	
81	14312509	塑料软管	dn6	m	12.9	1.89	24.38	
82	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	3.225	1.17	3.77	
83	14350106	异型塑料管	dn5	m	2.49	1.17	2.91	
84	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	1.88518	1.47	2.77	
85	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	319.48	0.12	38.34	
86	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	282.22	1.37	386.64	
87	15150306	伸缩接头	FSE20	个	12.558	0.69	8.67	
88	15150307	伸缩接头	FSE25	个	0.33978	0.81	0.28	
89	15150308	伸缩接头	FSE32	个	0.72912	1.05	0.77	
90	15150309	伸缩接头	FSE40	个	0.10962	1.38	0.15	
91	15150310	伸缩接头	FSE50	个	0.02205	1.90	0.04	
92	15271912	管接头	FST20	个	151.57905	0.25	37.89	
93	15271913	管接头	FST25	个	5.25966	0.33	1.74	
94	15271914	管接头	FST32	个	6.16224	0.59	3.64	
95	15271915	管接头	FST40	个	2.39904	0.72	1.73	
96	15271916	管接头	FST50	个	0.3087	0.72	0.22	
97	15370106	管卡	FCL20	个	376.74	0.39	146.93	
98	15370107	管卡	FCL25	个	6.7956	0.59	4.01	
99	15370108	管卡	FCL32	个	14.5824	1.11	16.19	
100	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	774.26748	0.15	116.14	
101	15370317	镀锌管卡	DN70	个	2.3175	3.39	7.86	
102	21330501	光盘		张	1	2.06	2.06	
103	22470111~1	筒灯	3吋	套	15.15	65.00	984.75	
104	22470111~1 0	疏散出口标志灯	DC36V 1W	套	3.03	93.80	284.21	
105	22470111~1 1	楼层标志灯	DC36V 1W	套	3.03	93.80	284.21	
106	22470111~1 2	疏散出口指示灯	DC36V 1W	套	14.14	93.80	1326.33	
107	22470111~1 3	应急照明灯	DC36V 6W	套	14.14	108.00	1527.12	
108	22470111~2	筒灯	5吋	套	15.15	85.00	1287.75	
109	22470111~3	平板灯	300*600	套	4.04	220.00	888.80	
110	22470111~4	平板灯	600*600	套	2.02	390.00	787.80	
111	22470111~5	长条灯	1200*100	套	9.09	280.00	2545.20	
112	22470111~6	长条灯	1500*250	套	34.34	320.00	10988.80	
113	22470111~7	光声控吸顶灯	LED光源	套	6.06	52.30	316.94	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：电气

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
114	22470111~8	灯带	LED光源	m	129.28	15.00	1939.20	
115	22470111~9	安全出口标志灯	DC36V 1W	套	5.05	93.80	473.69	
116	23230131-2~1	单联单控开关	250V 10A	只	12.24	18.00	220.32	
117	23230131-3~1	双联单控开关	250V /10A	只	4.16466	18.00	74.96	
118	23230131-4~1	三联单控开关	250V 10A	只	3.57	18.00	64.26	
119	23230131-5~1	四联单控开关	250V 10A	只	0.59466	21.00	12.49	
120	23310301~1	塑料空白盖板	86型	个	113.22	1.67	189.08	
121	23412504-4~1	单相二. 三极插座	250V 10A	套	89.76	18.00	1615.68	
122	24150703	瓷接头	双路	个	44.29	0.24	10.63	
123	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	8.247	17.15	141.44	
124	25010309	裸铜线	10mm <sup>2</sup>	kg	0.92	56.42	51.91	
125	25010311	裸铜线	16mm <sup>2</sup>	m	0.44352	12.73	5.65	
126	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm <sup>2</sup>	kg	0.48	58.91	28.28	
127	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	110.606926	1.19	131.62	
128	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm <sup>2</sup>	m	69.584	1.89	131.51	
129	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm <sup>2</sup>	m	174.42	1.19	207.56	
130	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	23.517	1.89	44.45	
131	25030507	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V2.5mm <sup>2</sup>	m	4.03152	2.33	9.39	
132	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm <sup>2</sup>	m	14.554	1.06	15.43	
133	25430311-10~1	绝缘导线	BV-2.5	m	2453.3536	2.09	5127.51	
134	25430311-10~2	绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m	136.2304	2.72	370.55	
135	25430311-11~1	绝缘导线	BV-4	m	46.332	3.22	149.19	
136	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2*1.5	m	321.2352	3.63	1166.08	
137	25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线	WDZN-RYJS-2x2.5	m	420.1092	5.97	2508.05	
138	26060121-2~1	刚性阻燃管	PC20	m	1134.265	1.65	1871.54	
139	26060121-3~1	刚性阻燃管	PC25	m	39.358	2.76	108.63	
140	26060121-4~1	刚性阻燃管	PC32	m	46.112	4.89	225.49	
141	26060121-5~1	刚性阻燃管	PC40	m	17.952	6.81	122.25	
142	26060121-6~1	刚性阻燃管	PC50	m	2.31	9.54	22.04	



## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：电气

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
143	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	697.7529	5.45	3802.75	
144	26061509~1	金属软管	20	m	95.904	5.45	522.68	
145	26063509	可挠金属套管卡子	SP-24	个	126.22032	0.36	45.44	
146	26063709	可挠金属套管接头	KS-24	个	14.9184	2.74	40.88	
147	26063909	可挠金属套管护口	BP-24	个	13.986	0.69	9.65	
148	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	319.48	0.10	31.95	
149	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	1.876248	0.61	1.14	
150	26064306	紧定式直管接头	φ 20	个	118.617993	1.54	182.67	
151	26065136	镀锌电线管接头	φ 70×8	个	1.0197	3.98	4.06	
152	26065144	镀锌电线管接头	SC70×3	个	0.856548	3.98	3.41	
153	26065306	紧定式锁母	φ 20	个	125.595522	0.90	113.04	
154	26065704	塑料管直角弯头	FBN20	个	12.558	1.58	19.84	
155	26065705	塑料管直角弯头	FBN25	个	0.33978	2.54	0.86	
156	26065706	塑料管直角弯头	FBN32	个	0.72912	2.95	2.15	
157	26065707	塑料管直角弯头	FBN40	个	0.10962	3.27	0.36	
158	26065709	塑料管直角弯头	FBN50	个	0.0441	3.52	0.16	
159	26065911	管码	FSA20	个	502.32	0.60	301.39	
160	26065912	管码	FSA25	个	13.5912	0.85	11.55	
161	26065913	管码	FSA32	个	29.1648	1.23	35.87	
162	26065914	管码	FSA40	个	4.3848	1.47	6.45	
163	26065915	管码	FSA50	个	1.323	2.21	2.92	
164	26066513	钢管保护管	φ 40×400	根	0.61	12.60	7.69	
165	26070906	T形接头	FTE20	个	18.837	2.68	50.48	
166	26070907	T形接头	FTE25	个	0.50967	3.31	1.69	
167	26070908	T形接头	FTE32	个	1.09368	3.71	4.06	
168	26070909	T形接头	FTE40	个	0.16443	4.06	0.67	
169	26070910	T形接头	FTE50	个	0.06615	4.36	0.29	
170	26090503	铜接线端子	DT-4mm <sup>2</sup>	个	199.955	1.29	257.94	
171	26090507	铜接线端子	DT-10mm <sup>2</sup>	个	8.12	2.43	19.73	
172	26090508	铜接线端子	DT-16mm <sup>2</sup>	个	20.3	3.33	67.60	
173	26090509	铜接线端子	DT-25mm <sup>2</sup>	个	2.448	4.23	10.36	
174	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm <sup>2</sup>	个	9.024	2.14	19.31	
175	26110101~1	塑料接线盒	86型	只	119.34	2.20	262.55	
176	26110101~2	塑料开关盒	86型	只	148.92	2.20	327.62	
177	26110101~3	铁质接线盒	86型	只	77.52	2.80	217.06	
178	26110145	钢接线盒		个	30.6	2.32	70.99	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：电气

标段：

第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
179	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	7.015242	1.46	10.24	
180	26250343	固定卡子	3×80	个	4.944	2.49	12.31	
181	26250350	接地卡子		个	29.26848	1.90	55.61	
182	26250703	电缆吊挂	3×50	套	1.2705	8.45	10.74	
183	27130321~1	信息插座	86型	个	19.19	36.00	690.84	
184	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.087	91.76	7.98	
185	31110301	棉纱头		kg	6.065286	5.57	33.78	
186	31110307	塑料手套		副	5.04	3.43	17.29	
187	31132508	电池		节	12	2.14	25.68	
188	31150101	水		m <sup>3</sup>	0.351825	4.57	1.61	
189	31150301	电		kW·h	18.27	0.76	13.89	
190	31170103	标志牌		个	5.927194	0.16	0.95	
191	31170104	标志牌	塑料扁形	个	3	0.16	0.48	
192	33011101	预制混凝土盖、座		套	1	130.00	130.00	
193	50350103~1	排气扇	风量： 200m <sup>3</sup> / h 风压： 45Pa 功率： 40W	台	4	360.00	1440.00	
194	55090109~1	照明配电箱	AP1	只	1	5800.00	5800.00	
195	55090109~2	照明配电箱	AL2	只	1	2400.00	2400.00	
196	55090109~3	照明配电箱	AL3	只	1	2400.00	2400.00	
197	55090109~4	照明配电箱	ALE	只	1	4800.00	4800.00	
198	X1810628-33~1	铜芯电缆	YJV-5*10	m	23.1088	38.70	894.31	
199	X1810628-33~2	铜芯电缆	YJV-5*6	m	48.0558	26.97	1296.06	
200	X1810628-51~1	铜芯电缆	YJV-5*35	m	13.8875	129.45	1797.74	
201	ZC0001	点型感烟探测器		个	26	42.00	1092.00	
202	ZC0002	带电话插孔的手动报警按钮		个	3	48.00	144.00	
203	ZC0002~1	消火栓启泵按钮		个	5	38.00	190.00	
204	ZC001022	热镀锌角钢	L50×5×2500	根	2.1	44.20	92.82	
205	ZC001068	热镀锌扁钢	-40*4	m	6.405	4.73	30.30	
合计							72533.42	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	030701003001	空调器	1、名称：超静音四面出风内机 2、型号：GMV-N125T 3、规格：制冷量/制热量：12.5KW/14KW，电压220V，功率：制冷/制热0.1KW/0.9KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：一层服务大厅 7、备注：国内一线品牌	台(组)	2	7904.54	15809.08		
2	030701003002	空调器	1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N36P 3、规格：制冷量/制热量：3.6KW/4.0KW，电压220V，功率：制冷/制热0.037KW/0.030KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：一层调解室 7、备注：国内一线品牌	台(组)	1	3820.54	3820.54		
3	030701003003	空调器	1、名称：超静音四面出风内机 2、型号：GMV-N56T 3、规格：制冷量/制热量：5.6KW/6.3KW，电压220V，功率：制冷/制热0.03KW/0.027KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：一层会议室 7、备注：国内一线品牌	台(组)	1	5684.54	5684.54		
本页小计								25314.16	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	030701003004	空调器	1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N45P 3、规格：制冷量/制热量：4.5KW/5.0KW，电压220V，功率：制冷/制热0.04KW/0.037 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：一层会计室 7、备注：国内一线品牌	台(组)	1	4274.54	4274.54		
5	030701003005	空调器	1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N50P 3、规格：制冷量/制热量：5.0KW/5.6KW，电压220V，制冷功率：0.04KW/0.037KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：二层书记办公室 7、备注：国内一线品牌	台(组)	1	4494.54	4494.54		
6	030701003006	空调器	1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N32P 3、规格：制冷量/制热量：3.2KW/3.8KW，电压220V，功率：制冷/制热0.037KW/0.030KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：二层健身房器材室 7、备注：国内一线品牌	台(组)	1	3644.54	3644.54		
本页小计								12413.62	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	030701003007	空调器	1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N50P 3、规格：制冷量/制热量：5.0KW/5.6KW，电压220V，制冷功率：0.04KW/0.037KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：二层青少年之家 7、备注：国内一线品牌	台(组)	1	4494.54	4494.54		
8	030701003008	空调器	1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N36P 3、规格：制冷量/制热量：3.6KW/4.0KW，电压220V，功率：制冷/制热0.037KW/0.030KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：二层人大政协代表室 7、备注：国内一线品牌	台(组)	1	3820.54	3820.54		
9	030701003009	空调器	1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N80P 3、规格：制冷量/制热量：8.0KW/9.0KW，电压220V，制冷功率：0.140KW/0.130 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：二层活动室 7、备注：国内一线品牌	台(组)	1	6004.54	6004.54		
本页小计								14319.62	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	030701003010	空调器	1、名称：超静音风管内机 2、型号：GMV-N71P 3、规格：制冷量/制热量：7.1KW/8.0KW，电压220V，功率：制冷/制热0.055KW/0.05KW，带辅热：1.5KW 4、安装形式：吸顶吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：吊架设置减震器 6、部位：三层大会议室 7、备注：国内一线品牌	台(组)	1	5864.54	5864.54		
11	030701003011	空调器	1、名称：一层空调外机 2、型号：GMV-335W 3、规格：制冷量/制热量：33.5KW/37KW。电压380V，功率：制冷/制热10.6KW/10.2 4、安装形式：墙上式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架设置弹簧减震器 6、备注：国内一线品牌	台(组)	1	49757.46	49757.46		
12	030701003012	空调器	1、名称：二层空调外机 2、型号：GMV-200W 3、规格：制冷量/制热量：20.0KW/22KW。电压380V，功率：制冷/制热6.4KW/5.6KW 4、安装形式：墙上式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架设置弹簧减震器 6、备注：国内一线品牌	台(组)	1	43727.46	43727.46		
本页小计								99349.46	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	030701003013	空调器	1、名称：三层空调外机 2、型号：GMV-280W 3、规格：制冷量/制热量：28KW/31.5KW。电压380V，功率：制冷/制热9.8KW/8.5 4、安装形式：墙上式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架设置弹簧减震器 6、备注：国内一线品牌	台(组)	1	48007.46	48007.46		
14	031002002001	支架	1、材质：10镀锌丝杆 2、形式：空调内机支吊架	Kg	27.15	16.32	443.09		
15	031002002002	支架	1、材质： 【8成品空调外机支架 2、安装形式：墙上安装	套	3	625.19	1875.57		
16	030802005001	中压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：φ6.35*0.8mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫	m	28	54.05	1513.40		
17	030802005002	中压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：φ9.52*0.8mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫	m	77	59.05	4546.85		
18	030802005003	中压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：φ12.7*0.8mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫	m	57	74.05	4220.85		
本页小计							60607.22		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030802005004	中压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：φ15.9*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫	m	49	104.05	5098.45	
20	030802005005	中压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：φ19.05*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫	m	37	114.05	4219.85	
21	030802005006	中压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：φ25.4*1.3mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫	m	31	147.12	4560.72	
22	030805005001	中压铜及铜合金管件	1、名称：分歧器 2、材质：脱脂铜管件 3、规格：FQ01B 4、焊接方法：氧乙炔焊	个	9	126.33	1136.97	
23	030805005002	中压铜及铜合金管件	1、名称：分歧器 2、材质：脱脂铜管件 3、规格：FQ02 4、焊接方法：氧乙炔焊	个	2	305.86	611.72	
24	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：重型塑料管PC25 4、连接形式：承插胶粘接	m	40	54.35	2174.00	
25	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：重型塑料管PC32 4、连接形式：承插胶粘接	m	50	63.89	3194.50	
本页小计							20996.21	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
26	030703021001	送风箱	1、名称：变径送风箱 2、规格：1.5匹一变-300 3、支架形式、材质：L40*4热镀锌角钢+ φ10镀锌丝杆	个	3	595.17	1785.51		
27	030703021002	送风箱	1、名称：变径送风箱 2、规格：2匹一变二-200 3、支架形式、材质：L40*4热镀锌角钢+ φ10镀锌丝杆	个	3	621.28	1863.84		
28	030703021003	送风箱	1、名称：变径送风箱 2、规格：3匹一变二-250 3、支架形式、材质：L40*4热镀锌角钢+ φ10镀锌丝杆	个	1	658.24	658.24		
29	030702008001	送风软管	1、名称：送风软管 2、材质：铝箔保温 3、规格：φ200	m	30	44.90	1347.00		
30	030702008002	送风软管	1、名称：送风软管 2、材质：铝箔保温 3、规格：φ250	m	10	54.90	549.00		
31	030702008003	送风软管	1、名称：送风软管 2、材质：铝箔保温 3、规格：φ300	m	15	76.53	1147.95		
32	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调送风口 2、型号：矩形 3、规格：800*150 4、类型：ABS 5、部位：1.5匹或2匹	个	6	165.54	993.24		
33	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调回风口（带滤网） 2、型号：矩形 3、规格：1000*200 4、类型：ABS 5、部位：1.5匹或2匹	个	6	176.69	1060.14		
34	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调送风口 2、型号：矩形 3、规格：1000*150 4、类型：ABS 5、部位：3匹	个	5	195.54	977.70		
本页小计							10382.62		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：空调回风口（带滤网） 2、型号：矩形 3、规格：1300*250 4、类型：ABS 5、部位：3匹	个	5	276.69	1383.45	
36	011304002001	检修孔	1、名称：空调检修孔 2、规格：300*300	个	11	122.44	1346.84	
			绝热					
37	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温套管 2、绝热厚度： $\delta$ 40	m3	0.87	1063.89	925.58	
38	030502005001	双绞线缆	1、名称：信号线 2、规格：UTP-6 3、敷设方式：管内穿线 4、备注：管盒工程量见电气	m	180	5.13	923.40	
39	030404036001	手操器	1、名称：内机手操器 2、规格：86型 3、安装方式：暗装，距地1.3m	个	11	343.24	3775.64	
40	030404036002	检查接线	1、名称：空调内机检查接线 2、规格：1.5/2/3匹 3、安装方式：吸顶吊装	台	11	35.03	385.33	
41	030404036003	检查接线	1、名称：空调外机检查接线 2、规格：5匹 3、安装方式：吸顶吊装	台	3	35.03	105.09	
42	030701003014	空调管序化	1、名称：空调管序化	台	3	230.88	692.64	
43	030701003015	空调外机充氟	1、名称：空调外机充氟	台	3	422.63	1267.89	
44	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔 2、规格： $\phi$ 150 3、填充（恢复）方式：管道外侧不燃材料严密封堵，填充密实，不渗漏 4、部位：空调冷媒管及冷凝水管出外	个	16	36.16	578.56	
			分部小计				8654.13	
			分部分项合计				254767.33	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	504.61	504.61	
			本页小计				11889.03	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1199.22			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1051.95			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	147.27			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	35.06			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	52.60			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	17.53			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	771.43			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	21.04			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						2096.88		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：空调

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01130141	扁钢	<-59	kg	5.4	3.64	19.66	
2	01270101-1	型钢		kg	39.3472	4.78	188.08	
3	01270101-1~1	热镀锌圆钢	10	kg	28.236	5.06	142.87	
4	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	3.4038	3.78	12.87	
5	01672505~1	铝合金检修口(成品)	300×300	个	11.11	79.86	887.24	
6	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	1.8664	7.72	14.41	
7	02190117	洞口塑料盖	Φ100	个	3.15	6.50	20.48	
8	02270131	破布		kg	0.002223	6.00	0.01	
9	02350103	闭孔乳胶海绵	δ 5	kg	6.72	24.01	161.35	
10	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	4.576	0.25	1.14	
11	03050414	带母镀锌螺栓	M8X100	套	30.93	0.86	26.60	
12	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	168	0.56	94.08	
13	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10×75	套	5.577697	0.67	3.74	
14	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5×4~20	套	110	0.22	24.20	
15	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	46.8	0.33	15.44	
16	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	88	0.64	56.32	
17	03050911	精制六角螺栓		kg	0.251726	4.82	1.21	
18	03070110	膨胀螺栓	M8	套	6.75	0.30	2.03	
19	03070114-1~1	膨胀螺栓	M8×80	套	12.12	1.45	17.57	
20	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	49.38	3.00	148.14	
21	03090103	螺母		kg	0.52681	6.17	3.25	
22	03130304	钢垫圈		kg	0.207983	4.97	1.03	
23	03131104	垫圈	M10~20	十个	33.6	0.43	14.45	
24	03210211	砂轮片	φ 400	片	0.554367	11.58	6.42	
25	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	1.543183	3.26	5.03	
26	03210409	尼龙砂轮片	φ 500×25×4	片	0.2564	10.55	2.71	
27	03270104	铁砂布	2#	张	6.3	0.86	5.42	
28	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	2.418948	6.80	16.45	
29	03410207	电焊条	J422 φ 4	kg	0.51585	6.80	3.51	
30	03411302	焊锡		kg	0.151	36.87	5.57	
31	03430511	铜气焊丝		kg	1.2585	34.30	43.17	
32	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.36	7.09	2.55	
33	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.45	8.26	3.72	
34	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.25	8.52	2.13	
35	03652422	钢锯条		根	5.04	0.35	1.76	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：空调

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	04010611	水泥	32.5级	kg	6.095205	0.38	2.29	
37	04030102	黄砂		m3	0.010382	169.00	1.75	
38	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.010382	152.00	1.58	
39	04230907	R410A制冷剂		kg	10.5	70.00	735.00	
40	05030600	普通木成材		m3	0.004079	1372.08	5.60	
41	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	24.255	3.43	83.19	
42	11112524	厚漆		kg	0.006302	11.53	0.07	
43	11590305	密封胶	KS型	kg	1.89	12.86	24.31	
44	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.99	10.72	10.61	
45	12010103	汽油		kg	0.18	9.28	1.67	
46	12050311	机油		kg	0.12	7.72	0.93	
47	12050313	机油	6~7#	kg	0.093795	10.72	1.01	
48	12060317	清油		kg	0.002223	16.86	0.04	
49	12300378	硼砂		kg	0.262	6.69	1.75	
50	12310308	丙酮		kg	1.53	5.15	7.88	
51	12331308	洗涤剂		kg	5.67	5.83	33.06	
52	12331322	肥皂		块	0.4185	1.54	0.64	
53	12370305	氧气		m3	7.055415	2.83	19.97	
54	12370335	乙炔气		kg	2.740182	15.44	42.31	
55	13120303~1	橡塑保温套管	δ 40	m	0.8874	1034.87	918.34	
56	13590321	保温扎带		卷	0.92829	4.44	4.12	
57	14130155-1~1	脱脂铜管	φ 6.35*0.8mm	m	28	40.00	1120.00	
58	14130155-1~2	脱脂铜管	φ 9.52*0.8mm	m	77	45.00	3465.00	
59	14130155-1~3	脱脂铜管	φ 12.7*0.8mm	m	57	60.00	3420.00	
60	14130155-1~4	脱脂铜管	φ 15.9*1.0mm	m	49	90.00	4410.00	
61	14130155-1~5	脱脂铜管	φ 19.05*1.0mm	m	37	100.00	3700.00	
62	14130155-2~1	脱脂铜管	φ 28.6*1.3mm	m	31	130.00	4030.00	
63	14310377~1	冷凝管	PC25	m	38.68	22.00	850.96	
64	14310377~2	冷凝管	PC32	m	48.35	30.00	1450.50	
65	14312508	塑料软管	dn5	m	0.33	1.48	0.49	
66	14312511	塑料软管	dn8	m	11.2	2.27	25.42	
67	14312591	塑料波纹软管	75x60	m	5.67	3.00	17.01	
68	15112502-1~2	分歧器	FQ01B	个	9	90.00	810.00	
69	15112502-2~1	分歧器	FQ02	个	2	250.00	500.00	
70	15170101	PVC塑料管接头		套	3.15	3.50	11.03	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：空调

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	15170991	PVC塑料管90°弯头	100x60	个	3.15	8.50	26.78	
72	15230307~1	冷凝管管件	PC25	个	36.08	8.00	288.64	
73	15230307~2	冷凝管管件	PC32	个	45.1	10.00	451.00	
74	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	2.34	1.66	3.88	
75	19452507~1	铝箔保温送风软管	φ 200	m	30	40.00	1200.00	
76	19452507~2	铝箔保温送风软管	φ 250	m	10	50.00	500.00	
77	19452507~3	铝箔保温送风软管	φ 300	m	15	70.00	1050.00	
78	23230134~1	内机手操器	86型	个	11.22	298.00	3343.56	
79	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm <sup>2</sup>	m	8.404	1.89	15.88	
80	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm <sup>2</sup>	m	14	1.19	16.66	
81	25430507~1	超六类网线	UTP-6	m	183.6	3.50	642.60	
82	26061140	PVC阻燃管	100x60	m	5.67	45.00	255.15	
83	30250111~1	减震器	250*100	台	12	120.00	1440.00	
84	31110301	棉纱头		kg	9.666408	5.57	53.84	
85	31150101	水		m <sup>3</sup>	1.444079	4.57	6.60	
86	31150301	电		kW·h	13.5	0.76	10.26	
87	50030101~1	超静音风管内机	GMV-N45P	台	1	3350.00	3350.00	
88	50030101~1 0	超静音四面出风内机	GMV-N125T	台	2	6980.00	13960.00	
89	50030101~1 1	超静音风管内机	GMV-N36P	台	2	2896.00	5792.00	
90	50030101~1 2	超静音四面出风内机	GMV-N56T	台	1	4760.00	4760.00	
91	50030101~1 3	超静音风管内机	GMV-N50P	台	1	3570.00	3570.00	
92	50030101~1 4	超静音风管内机	GMV-N32P	台	1	2720.00	2720.00	
93	50030101~1 5	超静音风管内机	GMV-N50P	台	1	3570.00	3570.00	
94	50030101~1 6	超静音风管内机	GMV-N80P	台	1	5080.00	5080.00	
95	50030101~1 7	超静音风管内机	GMV-N71P	台	1	4940.00	4940.00	
96	50030101~1 8	空调外机	GMV-335W	台	1	48700.00	48700.00	
97	50030101~1 9	空调外机	GMV-200W	台	1	42670.00	42670.00	
98	50030101~2 0	空调外机	GMV-280W	台	1	46950.00	46950.00	
99	509007	电焊条	结 422 Φ3.2	kg	2.2	6.80	14.96	
100	511359	精制螺栓	M10×20~50	套	176	0.25	44.00	
101	608110	棉纱头		kg	1.32	5.57	7.35	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030501002001	无线AP	1、名称：Wi-Fi6无线AP 2、规格：RG-EAP262(G) 3、安装方式：吸顶安装	台	7	909.98	6369.86	
2	030501002002	无线AP	1、名称：Wi-Fi5无线AP 2、规格：RG-EAP212(G) V2 3、安装方式：吸顶安装	台	2	709.98	1419.96	
3	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400万星光筒型PoE网络摄像机 2、型号：DS-2CD3T46WDV3-I3 3、安装方式：吸顶安装	台	5	845.28	4226.40	
4	030507008002	监控摄像设备	1、名称：400万星光海螺型PoE网络摄像机 2、型号：DS-2CD3346WDV3-I 3、安装方式：吸顶安装	台	8	845.28	6762.24	
5	030507013001	录像设备	1、名称：16路双盘位主机 2、规格：DS-7832N-R2	台	1	1052.79	1052.79	
6	030507013002	录像设备	1、名称：监控专用硬盘 2、规格：ST6000G	台	2	1014.60	2029.20	
7	030501009001	网关	1、名称：中小企业易用型网关 2、规格：RG-EG310G-E	台	1	2329.60	2329.60	
8	030501012001	交换机	1、名称：24口千兆交换机	台(套)	2	2054.81	4109.62	
9	030501012002	交换机	1、名称：16口千兆POE交换机	台(套)	3	2354.81	7064.43	
10	030501012003	交换机	1、名称：8口千兆交换机	台(套)	2	954.81	1909.62	
11	030502001001	机柜	1、名称：机柜 2、规格：2000*600*600 3、安装方式：落地安装	台	2	1896.27	3792.54	
12	030502010001	配线架	1、名称：配线架 2、规格：24口	个	5	379.45	1897.25	
13	030502009001	跳线	1、名称：千兆网络跳线 2、规格：1米/根	条	10	33.94	339.40	
本页小计							43302.91	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	030502009002	跳线	1、名称：千兆网络跳线 2、规格：2米/根	条	6	40.00	240.00		
15	030507014001	显示器	1、名称：显示器 2、规格：24吋	台	1	940.16	940.16		
16	030502005001	双绞线缆	1、名称：超六类网线 2、规格：UTP-6 3、敷设方式：管内穿线 4、备注：管盒工程量见电气	m	900	5.13	4617.00		
17	030404035001	插排	1、名称：PDU插排 2、规格：8位	个	4	229.58	918.32		
18	031002001001	支架	1、材质：监控专用支架 2、规格：DS-1212ZJ	套	4	31.24	124.96		
19	030507014002	显示设备	1、名称：条屏 2、类别：P3彩屏 3、规格：5.86m*0.53m 4、部位：进户大门上方 5、备注：一层服务大厅及三层会议室屏体见装饰	m <sup>2</sup>	3.11	4429.71	13776.40		
20	030507009001	视频处理设备	1、名称：视频处理器 2、规格：卡莱特X4S	台	1	2470.78	2470.78		
21	030501002003	输出设备	1、名称：控制卡 2、安装方式：屏部拼装	台	230	34.05	7831.50		
22	031101001001	开关电源设备	1、种类：开关电源 2、型号：5V40A	台	28	501.66	14046.48		
23	030413001001	铁构件	1、名称：轻型钢件 2、规格：2.02m*3.94m 3、备注：按平方计	m <sup>2</sup>	7.96	222.67	1772.45		
本页小计								46738.05	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
24	030506001001	扩声系统设备	额定功率 220W 峰值功率 380W 输入阻抗 8 Ω AD-10是一款性价比很高的多功能两分频全频扬声器系统，由一只10寸低音单元和一只1.3寸号角高音单元组成。适用于各种扩声系统安装。可以安装于墙壁、吊装于天花板或三脚架支持安装，方便应用。AD-10的紧凑性以及中性的设计以及精美的网罩设计使其几乎适用于任何环境和建筑条件。表面采用高强度环保喷漆，防滑耐磨、不变色。 频响范围 58Hz - 20KHz 声压灵敏度 (1瓦.1米) 97 dB SPL 最大连续声压级 120 dB SPL 峰值声压值 125 dB SPL 覆盖角度(H×V) -6 dB 水平：90 ° 垂直：50 ° 低频 1× 10 英寸精密低频换能器 高频 1× 1.4 英寸精密高频驱动器 低频 50mm 高频 35mm 箱体 内部加固的15mm厚环保中密度纤维板 体积（宽×深×高）335mm×325mm×515mm 重量 净重：13.5 kg / 毛重：14.9 kg	台	4	1683.94	6735.76		
本页小计								6735.76	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	030506001002	扩声系统设备	额定输出功率：400W*2 (8Ω)，600W*2 (4Ω)，1200W桥接 采用日本ELNA顶级音频电容，声音通透顺滑，绵密有力。 无与伦比的欢唱质感，人声表现结实且极富线性。 完善精确的保护电路，更有效的保护匹配音箱。 全部采用SMD贴片和激光扫描等自动化制造工艺，所有半导体元件均采用进口，大大提高产品的可靠性和一致性。 充分考虑娱乐包房及多媒体使用，提升竞争力和实用性。 专为娱乐，多媒体会议设计 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dB) 总谐波失真 <0.10% 信噪比 >95dB 阻尼系数 ≥240 转换速率>15V/us 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限 尺寸(宽*深*高):482*307*88mm 净重 10.6kg	台	2	2747.56	5495.12		
26	030506004001	背景音乐系统设备	1 面板颜色：铝黑色 2 电力输入条件(单相3线):AC90-260V 50-60HZ两相(三线：零，火，地) 3 通道数量:8路万用插座继电器受控 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率):6000W/10000W最大承受无功功率 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大	台	1	1809.63	1809.63		
本页小计								5495.12	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 6 功能特点:1. 顺序开启逆序关闭 2. USB联机功能 3. 自由通道顺序打开与关闭 4. 135按键密码锁键盘 5. 后板照明LED灯 8 输出继电器触点电流:40A 277VAC 9 电路板规格:双面纤维板:主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格:内置开关电源, 适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格:3*4平方电缆线, 总长度为1.8米配欧式插头 12 开启类型:按键式轻触开关 13 单路独立开关功能:支持面板设定某通道关闭与打开 14 功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作, 支持电压显示 15 外接控制开关接口:USB联机 16 电源净化功能 (EMI专业电网滤波器):无 (可选配单独或每路带滤波器) 17 机身尺寸:长480MM * 宽185MM * 高46MM (非标准1U) 18 单机包装尺寸:长510MM * 宽260MM * 高10MM (美牛硬纸盒) 毛重: 3.2KG 19 整件重量与外包装尺					
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			寸：1件5台装共17KG，外包装尺寸：长257*宽85* 高555MM						
27	030506001003	扩声系统设备	采用最新ADI五系列芯片，64-Bit高速双核DSP处理器 音乐通道有9段PEQ立体声动态均衡器，并自动识别光纤音频数字输入。 麦克风15段PEQ单独调节，全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业。 麦克风消声设定，独立压限设计；移频2Hz~8Hz可选反馈抑制，并可选“OFF”。 效果通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有5段参量均衡(PEQ)等功能。 各输出通道分别设7段参量均衡(PEQ)，高低通调节，混合比例，极性，延时，压限，增益功能。 支持VOD红外接口控制机器。 支持RS232连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件。 自带RTA频谱显示，可更有效的找到啸叫频点，让啸叫无影无踪。 三级工程密码锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别。 可存储9组系统模式，开机状态为最后一次机器保存数据。 音乐端口最大输入电平：+14dBu（4V RMS） 输出通道最大输出电平：+14dB（4V RMS） 音乐增益：0dB、+3dB、+6dB（三档可选）	台	1	3595.91	3595.91		
本页小计								1809.63	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			麦克风灵敏度： 64 mV (Out4V) 信噪比： >90dB 供电电源： 220V/AC/50Hz 尺寸： 483*218.5*47.5mm 净重： 3.5kg "						
28	030506001004	扩声系统设备	FBX-3000A/B 四（卡侬）+二（6.35）通道全自动高速馈抑制器使用功能强大的信号处理器，高速运算芯片工作将回音消除，有效杜绝话筒使用中出现的啸叫问题，通过添加屏蔽噪音，净化会场底噪。在有效抑制啸叫延长话筒拾音效果的同时保持初始信号完好无损，保证话筒音质完好不变音。 特性和优点： • 输入通道数量:4通道(4通道平衡线路/话筒输入或者选择2通道6.35非平衡输入). • 提供48V幻像供电开关选择模组,可为4支麦克风提供电源.. • 自动适应声学环境 • 多达 12 dB 附加增益,有效预防反馈发生 • 4通道平衡的线路或话筒输入,可选择分组(1-2)/(3-4)提供幻象电源 • 配置不同的声学模式(音乐/人声) • 在不同使用环境中自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。快速模式适用于话筒位置经常变化的场合:精确模式适用于话筒固定的场合	台	1	3197.56	3197.56		
本页小计								3595.91	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在声学反馈发生之前，可以额外获得多达12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。</li> <li>1. 超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。</li> <li>2. 数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定</li> <li>3. 超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性很好，受温度和外界干扰很小。</li> <li>4. 可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。</li> <li>5. 搭配本厂电容话筒，同一会场同时开启几十支，都可以达到50CM至100CM的拾音而不啸叫不变音。</li> </ul> 技术参数： 输入通道数量：4通道（4通道平衡输入或者选择2通道6.35非平衡输入） 1. 供电电压：4通道48V幻像供电 2. 额定电压：220V±10% 50Hz 3. 频率响应：125Hz~15KHz 4. 失真：<0.1% @ 1KHz 5. 信噪比：>90dB 6. 输入阻抗：20KΩ 7. 输出阻抗（平衡）：200Ω 8. 温度范围：-10~55℃ 9. 重量：3.5kg 10. 尺寸：480×220×44mm 四进一出带48V幻想供电 演出、酒吧、歌剧院、包房、多功能厅					
本页小计							3197.56	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
29	030506001005	扩声系统设备	产品特点： 1. 真分集接收机，双通道独立选讯系统。能最大限度降低了断频的发生。 2. 双通道独立AFS频率自动搜索功能，能迅速扫描所在工作环境中干扰最少的频率并锁定。 3. 接收机与发射机通过IR红外对频技术，一键同步对码。 4. 专业演出级别的相位锁定电路，配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术，当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对于扰信号的有效阻隔。 5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态。 7. 采用“音频参考压缩扩展”专利技术。有着极好的动态响应。音质极佳。 8. 真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性	台	1	6026.16	6026.16		
本页小计							6026.16		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
30	030506007001	视频系统设备	产品特点： 1. 真分集接收机, 双通道独立选讯系统. 能最大限度降低了断频的发生. 2. 双通道独立AFS频率自动搜索功能, 能迅速扫描所在工作环境中干扰最少的频率并锁定. 3. 接收机与发射机通过IR红外对频技术, 一键同步对码. 4. 专业演出级别的相位锁定电路, 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时, 导频控制将AF信号静音以抑制噪声, 同时将对应的接收机静音。保证了对于扰信号的有效阻隔。 5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度, 电池状态, 分集通道指示(A/B), 频率, 频率组/频道等工作状态。 7. 采用“音频参考压缩扩展”专利技术. 有着极好的动态响应. 音质极佳。 8. 真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计, 提供最高的可靠性, 音质和传输稳定性。	台	2	6170.78	12341.56		
31	031002001002	支架	1、材质：音箱壁架 2、规格：成套	套	2	81.24	162.48		
32	030502009003	卡依线	1、名称：卡依线	条	4	54.73	218.92		
分部分项合计								129624.06	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	693.04	693.04		
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	2445.07	2445.07		
单价措施合计								3138.11	
本页小计								15861.07	
合 计								132762.17	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2270.23			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1991.43			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	278.80			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	66.38			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	99.57			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	33.19			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1460.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	39.83			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					3969.58			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：智能化

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01210101-1	角钢		kg	0.00368	3.88	0.01	
2	01290108-1 <sup>1</sup>	轻型钢件		m <sup>2</sup>	8.32	200.00	1664.00	
3	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.0045	7.72	0.03	
4	02270131	破布		kg	0.000235	6.00		
5	02270403	脱脂棉		kg	5.3722	12.86	69.09	
6	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	0.832	0.25	0.21	
7	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	0.832	0.26	0.22	
8	03050103	螺栓	M5	套	32.64	0.13	4.24	
9	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	0.005184	1.10	0.01	
10	03050911	精制六角螺栓		kg	0.01062	4.82	0.05	
11	03054312	地脚螺栓	M12×160	套	114.24	1.97	225.05	
12	03070107	膨胀螺栓	M6	套	8.16	0.43	3.51	
13	03070126	膨胀螺栓	M12	套	8.16	1.03	8.40	
14	03090103	螺母		kg	0.0222	6.17	0.14	
15	03130304	钢垫圈		kg	0.0087	4.97	0.04	
16	03210211	砂轮片	φ 400	片	0.01254	11.58	0.15	
17	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	0.00072	3.26		
18	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	0.047566	6.80	0.32	
19	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	1.8	7.09	12.76	
20	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	8.52	0.34	
21	03652422	钢锯条		根	0.000576	0.35		
22	04010611	水泥	32.5级	kg	0.2565	0.38	0.10	
23	04030102	黄砂		m <sup>3</sup>	0.00042	169.00	0.07	
24	04050206	碎石	5~32mm	m <sup>3</sup>	0.00042	152.00	0.06	
25	05030600	普通木成材		m <sup>3</sup>	0.00018	1372.08	0.25	
26	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.00023	14.00		
27	11112504	无光调和漆		kg	0.000115	14.28		
28	11112524	厚漆		kg	0.0003	11.53		
29	11452104	酒精		kg	0.72	9.00	6.48	
30	12030106	溶剂汽油		kg	5.8E-05	9.28		
31	12050313	机油	6~7#	kg	0.00396	10.72	0.04	
32	12060317	清油		kg	0.00012	16.86		
33	12331306	多功能上光清洁剂		盒	0.7	17.15	12.01	
34	12370305	氧气		m <sup>3</sup>	0.02238	2.83	0.06	
35	12370335	乙炔气		kg	0.00756	15.44	0.12	
36	23412504-24 <sup>1</sup>	PDU插排	8位	个	4.08	195.00	795.60	
37	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm <sup>2</sup>	m	7.32	1.89	13.83	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：智能化

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	25430507~1	超六类网线	UTP-6	m	918	3.50	3213.00	
39	26250301	电缆卡子		个	8.08	0.22	1.78	
40	26251302~1	跳线	1米/根	条	20.2	8.00	161.60	
41	26251302~2	跳线	2米/根	条	12.12	11.00	133.32	
42	26251302~3	卡依线		条	8.08	20.00	161.60	
43	31110301	棉纱头		kg	1.671	5.57	9.31	
44	31150101	水		m3	0.00018	4.57		
45	34130226~1	机柜	2000*600*600	个	2	1550.00	3100.00	
46	ZC0001	无线AP	RG-EAP262(G)	台	7	855.00	5985.00	
47	ZC0001~1	无线AP	RG-EAP212(G) V2	台	2	655.00	1310.00	
48	ZC0002	400万星光筒型PoE网络摄像机	DS-2CD3T46WDV3-I3	台	5	635.00	3175.00	
49	ZC0002~1	400万星光海螺型PoE网络摄像机	DS-2CD3346WDV3-I	台	8	635.00	5080.00	
50	ZC0003	16路双盘位主机	DS-7832N-R2	台	1	855.00	855.00	
51	ZC0004	监控专用硬盘	ST6000G	台	2	935.00	1870.00	
52	ZC0005	中小企业易用型网关	RG-EG310G-E	台	1	2250.00	2250.00	
53	ZC0006	交换机	24口千兆	台	2	1800.00	3600.00	
54	ZC0006~1	交换机	8口千兆	台	2	700.00	1400.00	
55	ZC0006~2	POE交换机	16口千兆	台	3	2100.00	6300.00	
56	ZC0007	配线架	24口	个	5	65.00	325.00	
57	ZC0008	显示器	24吋	台	1	675.00	675.00	
58	ZC0009	监控专用支架	DS-1212ZJ	套	4	25.00	100.00	
59	ZC0009~1	音箱壁架	成套	套	2	75.00	150.00	
60	ZC0010~1	条屏	P3彩屏	m2	3.11	3600.00	11196.00	
61	ZC0011	视频处理器	X4S	台	1	2300.00	2300.00	
62	ZC0012	控制卡		个	230	20.00	4600.00	
63	ZC0013	开关电源	5V40A	台	28	220.00	6160.00	
64	ZC0014	10全频音箱	AD-10	台	4	1650.00	6600.00	
65	ZC0015	功率放大器	PK-2300	台	2	2550.00	5100.00	
66	ZC0016	电源时序器	SP-802	台	1	1730.00	1730.00	
67	ZC0017	调音台	USB-8	台	1	3200.00	3200.00	
68	ZC0019	全自动反馈抑制器	FBX3000	台	1	3000.00	3000.00	
69	ZC0020	无线手持(真分集)	UK-46	台	1	6000.00	6000.00	
70	ZC0021	无线会议(真分集)	LN-51	台	2	6000.00	12000.00	
合计							104558.80	