

高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高  
标准农田补建项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2024年12月27日

高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高  
标准农田补建项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年12月27日

复 核 时 间： 2024年12月27日



高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用 工程  
高标准农田补建项目

## 招标人工程量清单格式

合同编号：01

招 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字并盖章)

中介机构法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字并盖章)

造价工程师及注册证号： \_\_\_\_\_ (签字并盖执业专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 2024-12-27

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第1页 共6页

工程名称：高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	泵站工程				1		
1.1	5001	新建 泵站				1		
1.1.1	500102	拆除工程				1		
1.1.1.1	500102013001	拆除原泵站			座	1		
1.1.2	500101	土方开挖工程				1		
1.1.2.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：I、II类土 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、部位：泵房		m <sup>3</sup>	320.38		
1.1.3	500103	土石方填筑工程				1		
1.1.3.1	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑		m <sup>3</sup>	264.69		
1.1.4	500109	混凝土工程				1		
1.1.4.1	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：筏板垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：c20 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 4、其他：由投标单位综合考虑各种工序费用		m <sup>3</sup>	3.2		
1.1.4.2	500109001010	普通混凝土	1、部位及类型：筏板垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：c25 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 4、其他：由投标单位综合考虑各种工序费用		m <sup>3</sup>	2.97		
1.1.4.3	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型：筏板 2、设计龄期、强度等级及配合比：c25 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 4、其他：由投标单位综合考虑各种工序费用		m <sup>3</sup>	20.67		

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第2页 共6页

工程名称：高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4.4	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型：闸站侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：c25 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 4、其他：含模板、反滤层等		m3	49.64		
1.1.4.5	500103005001	反滤料填筑	1、反滤层：碎石20cm、瓜子片10cm、中粗砂10cm 加土工布一层 2、满足图纸设计要求		m3	0.03		
1.1.4.6	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型：护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护		m3	10.48		
1.1.4.7	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型：基础、平台及楼梯 2、设计龄期、强度等级及配合比：c25 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护		m3	1.18		
1.1.4.8	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15水泥砖 2、砂浆强度等级及配合比：2cm砂浆抹面 3、部位：砖砌挡墙		m3	0.66		
1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程				1		
1.1.5.1	500111001001	钢筋加工及安装	1、泵房钢筋		t	9.399		
1.1.5.2	500114001001	泵房	1、单座泵房12m <sup>2</sup> 及进水池，共计3座 2、含土建、装饰、304不锈钢栏杆、安装、基础、垫层散水、铭牌、铜制字体等一切费用 3、满足图纸设计要求		m2	36		
1.1.5.3	500114001006	道路恢复	1、道路恢复18cm c30混凝土 2、5cm碎石垫层		m2	27.14		

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第3页 共6页

工程名称：高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.5.4	500108005001	钢筋混凝土预制桩	1、预制混凝土强度等级及配合比：c30 2、桩位、桩径、桩长：25*25*850CM/25*25*650CM方桩		根	13		
1.1.5.5	500109001009	普通混凝土	1、部位及类型：03泵房底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：c30 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护		m <sup>3</sup>	5.93		
1.1.5.6	500111001005	钢筋加工及安装	1、03泵房底板钢筋		t	0.633		
1.2	5001	出水池及过路涵				1		
1.2.1	500101002002	一般土方开挖	1、土类分级：I、II类土 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、部位：水池及管涵		m <sup>3</sup>	22.42		
1.2.2	500103001007	一般土方填筑	1、原土利用10%水泥土45度回填 2、部位：泵房水池		m <sup>3</sup>	9.48		
1.2.3	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型：出水池 2、设计龄期、强度等级及配合比：c25 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护		m <sup>3</sup>	13.87		
1.2.4	500114001007	φ60cm管涵	1、满足图纸设计要求		座	2		
1.2.5	500111001002	钢筋加工及安装	1、出水池钢筋		t	0.901		
2	50	道路工程(0.59KM)				1		
2.1	500101	土方开挖工程				1		
2.1.1	500101001001	场地平整	1、清基清表 2、含外运 3、工程量包干，投标人自行勘察现场考虑报价		m <sup>2</sup>	1770		
2.1.2	500108009001	其他防渗及地基加固	1、沟塘处理5%水泥土 2、压实度不小于0.93 3、工程量暂定，最终按实结算		m <sup>3</sup>	50		
2.2	500114	路基工程				1		

# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第4页 共6页

工程名称：高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.2.1	500114001002	路床（槽）整形	1、原地面平整、压实 2、挖填结合，不足土方自行考虑，弃土运距及弃土区自行考虑。 3、压实度：详见设计图纸		m2	1770		
2.2.2	500103001008	一般土方填筑	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、部位：路肩回土 5、土源及运距：投标人综合考虑		m3	295		
2.2.3	500103003001	8%石灰土基层	1、8%灰土厚度：15cm 2、压实度满足设计要求 3、含土方外购费用		m3	265.5		
2.2.4	500114001003	水泥混凝土路面	1、C30砼路面18cm 2、道路间距4m切缝，间距150m设置胀缝 3、灌注沥青伸缩缝 4、路面刻痕 5、设置传力杆		m2	1770		
3	50	过路涵及放水洞工程				1		
3.1	500114001004	田间放水洞（36座）	1. 施工图示及工序所需所有建设内容，具体详见图纸			36		
3.2	500114001005	Φ60x4m 穿路涵洞（14座）	1. 施工图示及工序所需所有建设内容，具体详见图纸		座	14		
4	50	机耕桥13座				1		
4.1	500101	土方开挖工程				1		
4.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1、土类分级：I、II类土 2、工程量包干，投标人自行勘察现场考虑报价		m3	39		
4.2	500103	土石方填筑工程				1		
4.2.1	500103007001	垫层料填筑	1、10cm厚碎石垫层		m3	7.8		



# 建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第5页 共6页

工程名称：高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.2.2	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型：桥梁基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：c25 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 4、其他：含模板等		m3	20.8		
4.2.3	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型：桥板 2、设计龄期、强度等级及配合比：c25 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 4、其他：含模板等		m3	22.88		
4.2.4	500109009001	伸缩缝	1、垫1cm沥青油毡板		m2	52		
4.2.5	500111001003	钢筋加工及安装	1、桥板钢筋		t	3.373		
5	50	节制闸				1		
5.1	500114001008	T90节制闸	1、满足图纸设计要求 2、包含制作及安装		座	3		
6	50	渠道工程				1		
6.1	500101	土方开挖工程				1		
6.1.1	500101001002	场地平整	1、渠道清淤 2、含土方外运 3、工程量包干，投标人自行勘察现场考虑报价		m2	342		
6.1.2	500103001005	一般土方填筑	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、工程量包干，投标人自行勘察现场考虑报价		m3	360		
6.1.3	500103001006	外购土方	1、满足沟渠回填要求 2、包含运费		m3	424.8		
6.1.4	500101003001	渠道土方开挖	1、土类分级：I、II类土 2、土方外运距离投标人自行考虑 3、工程量包干，投标人自行勘察现场考虑报价		m3	268.2		



# 设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第1页 共2页

工程名称：高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	5002	水利安装工程				1		
1.1	500202	金属结构设备安装工程				1		
1.1.1	500201016002	配电柜	1、型号、规格：进线柜AA1 2、重量：落地安装，下设10#槽钢，基础抬高10cm，室外防水型		套	3		
1.1.2	500201016001	配电箱	1、型号、规格：照明配电箱 2、重量：详见配电系统图		套	3		
1.1.3	500201024001	端子箱	1、名称：总等电位联接端子箱 2、规格：下口距地0.5米		套	3		
1.1.4	500201017001	照明灯具安装	1、名称：单管荧光灯 2、型号规格：220v 28w配电子镇流器		套	6		
1.1.5	500201017002	照明开关安装	1、名称：二位单极开关 2、规格型号：AP8 6K21-10 250V 10A		套	3		
1.1.6	500201017003	插座安装	1、名称：二三极两用插座 2、规格型号：A86 Z223A10 250V 10A		套	9		
1.1.7	500201018001	配管安装	1、名称：电气配管 2、规格：G50		m	90		
1.1.8	500201018002	配管安装	1、名称：电气配管 2、规格：G32		m	45		
1.1.9	500201018011	配管安装	1、名称：电气配管 2、规格：SC25		m	30		
1.1.10	500201018003	电缆安装及敷设	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20		m	120.6		
1.1.11	500201018004	电缆安装及敷设	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*35		m	97.5		
1.1.12	500201018008	电缆头安装	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV22-4*35		个	6		

# 设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：01

第2页 共2页

工程名称：高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.13	500201018005	电缆安装及敷设	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*16		m	48		
1.1.14	500201018009	电缆头安装	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*16		个	6		
1.1.15	500201018007	电缆安装及敷设	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*6		m	10		
1.1.16	500201018010	电缆头安装	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*6		个	6		
1.1.17	500201017004	配线	1、名称：电线 2、规格：BV-2.5		m	127.5		
1.1.18	500201017006	弱电面板安装	1、名称：弱电面板		套	3		
1.1.19	500201017005	配线	1、名称：光纤		m	30		
1.1.20	500201016003	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型		个	21		
1.1.21	500201020001	避雷引下线	1、型号、规格：避雷引下线 2、材质：利用建筑物主筋引下，与基础接地体连接		m	45.6		
1.1.22	500201020002	接地线	1、型号、规格：户内接地线 2、材质：40*4热镀锌扁钢		m	12.15		
1.1.23	500201020003	接地装置安装	1、型号、规格：避雷网 2、材质：Φ10圆钢		m	40.8		
1.1.24	500201020004	接地装置安装	1、型号、规格：接地电阻测试点		套	3		
1.1.25	500201034001	水泵-水轮机设备安装	1、名称：水泵本体安装 2、规格型号：11KW/15KW，含拍门、弯头、水管等全部安装到位，满足闸站排水要求。		台	3		
1.1.26	500201034002	水泵-水轮机设备安装	1、名称：真空泵本体安装 2、规格型号：3KW，含拍门、弯头、水管等全部安装到位，满足闸站要求。		台	3		







# 安全文明措施费分解表

合同编号：01

第1页 共2页

工程名称：高邮市龙虬镇2023年土地征收成片开发占用高标准农田补建项目

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
—	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				



