

# 招标控制价汇总表

标段：三才村六组中心路

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	8631
2	200	清单 第200章 路基	5670
3	300	清单 第300章 路面	312571
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	5645
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	2900
6		第100章至700章清单合计	335417
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即6-7)=8	335417
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	
11		投标报价(6+9+10)=11	335417











# 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沐阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 三才村六组中心路

第 1 页

共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总															8631	
2	101	通则															1674	
3	101-1	保险费															1674	
4	-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1.000	986					986							986	986.00
5	-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1.000	329					329							329	329.00
6	-c	工伤保险	总额	1.000	359					359							359	359.00
7	102	工程管理															6957	
8	102-1	竣工文件	总额	1.000	2000					2000							2000	2000.00
9	102-3	安全生产费	总额	1.000	4957					4957							4957	4957.00
10		清单 第200章 路															5670	
11	202	场地清理															5670	
12	202-1	清理与掘除															5670	
13	-a	清表 清除地表土或耕植土 厚度20cm内, 运距自行考虑	m3	600.000	4156		308		4082	4390		93	90	308	322	469	5670	9.45
14	1-1-1-11	90kW以内推土机清	100m3	6.000	1574		308		1395	1703		35	48	210	123	191	2310	385.00

编制:

复核:

# 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 三才村六组中心路

第 2 页

共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		除表土																
15	1-1-11-11	20t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然密实方	0.600	2582				2687	2687		58	42	98	199	278	3362	5603.33
16		清单 第300章 路															312571	
17	303	石灰稳定土底基层、基层															65563	
18	303-1	石灰稳定土底基层															65563	
19	-b	20cm厚12%石灰土基层,原槽拌合,压实度≥0.93	m2	2475.000	39119		7201	41855	4148	53204		228	1107	2615	3002	5414	65563	26.49
20	2-1-3-33	槽拌厚20cm石灰土(12%)	1000m2	2.475	39119		7201	41855	4148	53204		228	1107	2615	3002	5414	65570	26492.93
21	312	水泥混凝土面板															245205	
22	312-1	水泥混凝土面板															245205	
23	-a	厚18cm C30商品砼(伸、缩缝等按规范设置,路面压纹)	m2	2250.000	159209		18024	174584	10835	203443		421	1919	7184	11987	20246	245205	108.98
24	2-2-17-3	轨道摊铺机铺筑混	1000m2路面	2.250	159209		18024	174584	10835	203443		421	1919	7184	11987	20246	245200	108977.78

编制:

复核:



# 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 三才村六组中心路

第 3 页

共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		凝土路面厚度18cm																
25	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石															1803	
26	313-1	路肩、路肩绿化带培土, 整理路肩	m3	150.000	1250		138		1207	1345		27	37	148	98	148	1803	12.02
27	1-1-9-1	0.6m3以内挖掘机挖装松土	1000m3以内松土	0.150	380		52		359	411		8	11	52	30	46	558	3720.00
28	1-1-12-1	75kw以内推土机推松土20m	1000m3以内松土	0.150	360		46		343	389		8	11	46	28	43	525	3500.00
29	1-1-18-10	三、四级公路填方路基10~12t光轮压路机碾压土方	1000m3以内土方	0.150	510		40		505	545		11	15	50	40	59	720	4800.00
30		清单 第400章 桥梁、涵洞															5645	
31	419	单孔圆管涵(钢筋砼平口管、钢丝网带砂浆接口、120°C30砼基础)															5645	

编制:

复核:

# 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沐阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 三才村六组中心路

第 4 页

共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	419-1	1-Φ800(含土方挖填等所有费用)	m	12.000	3737		442	3692	425	4559		17	129	185	289	466	5645	470.42
33	1-3-5-5	现浇排水管基础混凝土(Φ800mm内)	100m	0.120	984		201	924	118	1243		8	20	80	75	128	1554	12950.00
34	1-3-5-14	铺设混凝土排水管(Φ800mm内)	100m	0.120	2503		211	2768	68	3047		4	101	78	194	308	3732	31100.00
35	1-1-18-10	三、四级公路填方路基10~12t光轮压路机碾压土方	1000m3压实方	0.029	98		8		98	106		2	3	10	8	12	141	4862.07
36	1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.029	68		10		63	73		1	2	8	5	8	97	3344.83
37	1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.036	84		12		78	90		2	3	9	7	10	121	3361.11
38		清单第600章 安全设施及预埋管线															2900	
39	604	道路交通标志															2900	
40	604-1	单柱式交通标志	个	4.000	1440					1440							1440	360.00
41	604-2	警示柱	个	8.000	960					960							960	120.00
42	604-8	道路名牌	个	1.000	500					500							500	500.00
合计					219002	0	26113	220131	20697	278472	0	786	3282	10440	15698	26743	335417	447222.67

编制:

复核:

# 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 三才村六组中心路

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨 季 施 工 增 加 费	夜 间 施 工 增 加 费	高 原 地 区 施 工 增 加 费	风 沙 地 区 施 工 增 加 费	沿 海 地 区 施 工 增 加 费	行 车 干 扰 施 工 增 加 费	施 工 辅 助 费	工 地 转 移 费	综合 费 率		基 本 费 用	主 副 食 运 费 补 贴	职 工 探 亲 路 费	职 工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.700					1.499			2.199		2.747				0.271	3.018	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
2	石方		0.667					1.279			1.946		2.792				0.259	3.051	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
3	运输		0.781					1.451			2.232		1.374				0.264	1.638	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
4	路面	0.198	0.710					1.390			2.298		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
5	隧道												3.569				0.513	4.082	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
6	构造物 I	0.288	0.491					0.924			1.703		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
7	构造物 I (绿化不计冬)		0.491					0.924			1.415		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
8	构造物 II	0.393	0.565					1.007			1.965		4.726				0.545	5.271	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
9	构造物 III (桥梁)	0.721	1.164					0.948			2.833		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
10	构造物 III (设备不计雨夜)	0.721						0.948			1.669		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
11	技术复杂大桥	0.446	0.689								1.135		4.143				0.637	4.780	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
12	钢材及钢结构(桥梁)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
13	钢材及钢结构(金属栏杆不计冬)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
14	费率为0																							
15	路面(隧道不计雨)	0.198						1.390			1.588		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
16	构造物 I (室内不计雨)	0.288						0.924			1.212		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
17	构造物 III (除桥以外)	0.721	1.164					0.948			2.833		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
18	钢材及钢结构(除桥以外)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300

编制:

复核:

# 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 三才村六组中心路

第 1 页 共 1 页

09 表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	128.17		25	12~15t光轮压路机	台班	8001081	618.98	
2	机械工	工日	1051001	128.17		26	18~21t光轮压路机	台班	8001083	789.62	
3	普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	417.72		27	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	8003077	1418.70	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3371.40		28	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	280.62	
5	型钢	t	2003004	3294.22		29	混凝土电动切缝机	台班	8003085	229.14	
6	石油沥青	t	3001001	3990.00		30	500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005004	272.19	
7	柴油	kg	3003003	7.69		31	20t以内自卸汽车	台班	8007019	1166.19	
8	煤	t	3005001	561.95		32	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1142.96	
9	电	kW·h	3005002	0.69		33	1t以内机动翻斗车	台班	8007046	237.16	
10	水	m3	3005004	5.29		34	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	767.03	
11	锯材	m3	4003002	1958.96		35	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
12	熟石灰	t	5503003	400.00							
13	中(粗)砂	m3	5503005	204.00							
14	32.5级水泥	t	5509001	245.00							
15	φ800mm以内混凝土排水管	m	5511008-1	223.58							
16	其他材料费	元	7801001	1.00							
17	设备摊销费	元	7901001	1.00							
18	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	941.73							
19	90kW以内履带式推土机	台班	8001003	1106.93							
20	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001025	885.59							
21	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1257.52							
22	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1257.15							
23	75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	690.35							
24	10~12t光轮压路机	台班	8001080	543.02							

编制:

复核: