

招标控制价汇总表

标段：三才村三组中心路

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	6242
2	200	清单 第200章 路基	3843
3	300	清单 第300章 路面	200047
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	2820
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	1700
6		第100章至700章清单合计	214652
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即6-7)=8	214652
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	
11		投标报价(6+9+10)=11	214652

工程量清单表

标段: 三才村三组中心路

货币单位: 人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1.000	631.00	631
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1.000	210.00	210
-c	工伤保险	总额	1.000	229.00	229
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000	2000.00	2000
102-3	安全生产费	总额	1.000	3172.00	3172

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沐阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 三才村三组中心路

第 1 页

共 5 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															6242	
2	101	通则															1070	
3	101-1	保险费															1070	
4	-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1.000	631					631							631	631.00
5	-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1.000	210					210							210	210.00
6	-c	工伤保险	总额	1.000	229					229							229	229.00
7	102	工程管理															5172	
8	102-1	竣工文件	总额	1.000	2000					2000							2000	2000.00
9	102-3	安全生产费	总额	1.000	3172					3172							3172	3172.00
10		清单 第200章 路基															3843	
11	202	场地清理															3843	
12	202-1	清理与掘除															3629	
13	-a	清表 清除地表土或耕植土 厚度20cm 内	m3	384.000	2659		197		2613	2810		59	57	198	206	300	3629	9.45

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 三才村三组中心路

第 2 页

共 5 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		, 运距自行考虑																
14	1-1-1-11	90kW以内推土机清除表土	100m3	3.840	1007		197		893	1090		22	30	135	79	122	1478	384.90
15	1-1-11-11	20t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然密实方	0.384	1652				1720	1720		37	27	63	127	178	2152	5604.17
16	202-2	拆除工程, 含垃圾挖运, 运距自行考虑																214
17	-d	挖除水泥砼面层: 厚度20cm以内, 运距自行考虑	m3	9.000	157		12		153	165		4	4	11	12	18	214	23.78
18	2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面	10m3	0.900	118		12		113	125		3	3	10	9	14	164	182.22
19	1-1-11-11	20t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然密实方	0.009	39				40	40		1	1	1	3	4	50	5555.56
20		清单 第300章 路面																200047
21	303	石灰稳定土底基层、基层																41960

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 三才村三组中心路

第 3 页

共 5 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	303-1	石灰稳定土底基层															41960	
23	-b	20cm厚12%石灰土基层,原槽拌合,压实度≥0.93	m2	1584.000	25036		4609	26787	2655	34051		146	709	1674	1921	3465	41960	26.49
24	2-1-3-33	槽拌厚20cm石灰土(12%)	1000m2	1.584	25036		4609	26787	2655	34051		146	709	1674	1921	3465	41966	26493.69
25	312	水泥混凝土面板															156931	
26	312-1	水泥混凝土面板															156931	
27	-a	厚18cm C30商品砼(伸、缩缝等按规范设置,路面压纹)	m2	1440.000	101894		11535	111734	6935	130204		269	1228	4598	7672	12957	156931	108.98
28	2-2-17-3	轨道摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm	1000m2路面	1.440	101894		11535	111734	6935	130204		269	1228	4598	7672	12957	156928	108977.78
29	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石															1156	
30	313-1	路肩、路肩绿化带培土,整理路肩	m3	96.000	801		89		773	862		17	24	95	63	95	1156	12.04

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 三才村三组中心路

第 4 页

共 5 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	1-1-9-1	0.6m3以内挖掘机挖装松土	1000m3天然密实方	0.096	244		33		230	263		5	7	33	19	29	356	3708.33
32	1-1-12-1	75kw以内推土机推松土20m	1000m3天然密实方	0.096	230		30		220	250		5	7	30	18	28	338	3520.83
33	1-1-18-10	三、四级公路填方路基10~12t光轮压路机碾压土方	1000m3天然密实方	0.096	327		26		323	349		7	10	32	26	38	462	4812.50
34		清单 第400章 桥梁、涵洞															2820	
35	419	单孔圆管涵(钢筋砼平口管、钢丝网带砂浆接口、120° C30砼基础)															2820	
36	419-1	1-Φ800(含土方挖填等所有费用)	m	6.000	1866		221	1846	209	2276		9	64	93	145	233	2820	470.00
37	1-3-5-5	现浇排水管基础混凝土(φ800mm内)	100m	0.060	492		101	462	59	622		4	10	40	38	64	778	12966.67
38	1-3-5-14	铺设混凝土排水管(φ800mm内)	100m	0.060	1251		105	1384	34	1523		2	51	39	97	154	1866	31100.00

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设工程名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 三才村三组中心路

第 5 页

共 5 页

03-1 表

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置 费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)		
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价	
															8	9	10	11	12
39	1-1-18-10	三、四级公路填方 路基10~12t光轮压 路机碾压土方	1000m3压土方	0.014	48		4		47	51				5	4	6	68	4857.14	
40	1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机 挖 装普通土	1000m3挖装普通土	0.014	33		5		30	35				4	3	4	48	3428.57	
41	1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机 挖 装普通土	1000m3挖装普通土	0.018	42		6		39	45				5	3	5	60	3333.33	
42		清单 第600章 安 全设施及预埋管线																1700	
43	604	道路交通标志																1700	
44	604-1	单柱式交通标志	个	2.000	720					720								720	360.00
45	604-2	警示柱	个	4.000	480					480								480	120.00
46	604-8	道路名牌	个	1.000	500					500								500	500.00
合 计					140355	0	16663	140367	13338	178310	0	504	2086	6669	10019	17068	214652	450004.19	

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 三才村三组中心路

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨 季 施 工 增 加 费	夜 间 施 工 增 加 费	高 原 地 区 施 工 增 加 费	风 沙 地 区 施 工 增 加 费	沿 海 地 区 施 工 增 加 费	行 车 干 扰 施 工 增 加 费	施 工 辅 助 费	工 地 转 移 费	综合 费 率		基 本 费 用	主 副 食 运 费 补 贴	职 工 探 亲 路 费	职 工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.700					1.499			2.199		2.747				0.271	3.018	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
2	石方		0.667					1.279			1.946		2.792				0.259	3.051	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
3	运输		0.781					1.451			2.232		1.374				0.264	1.638	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
4	路面	0.198	0.710					1.390			2.298		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
5	隧道												3.569				0.513	4.082	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
6	构造物 I	0.288	0.491					0.924			1.703		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
7	构造物 I (绿化不计冬)		0.491					0.924			1.415		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
8	构造物 II	0.393	0.565					1.007			1.965		4.726				0.545	5.271	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
9	构造物 III (桥梁)	0.721	1.164					0.948			2.833		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
10	构造物 III (设备不计雨夜)	0.721						0.948			1.669		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
11	技术复杂大桥	0.446	0.689								1.135		4.143				0.637	4.780	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
12	钢材及钢结构(桥梁)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
13	钢材及钢结构(金属非金属不计冬)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
14	费率为0																							
15	路面(隧道不计雨)	0.198						1.390			1.588		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
16	构造物 I (室内不计雨)	0.288						0.924			1.212		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
17	构造物 III (除桥以外)	0.721	1.164					0.948			2.833		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
18	钢材及钢结构(除桥以外)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 三才村三组中心路

第 1 页 共 1 页

09 表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	128.17		25	10~12t光轮压路机	台班	8001080	543.02	
2	机械工	工日	1051001	128.17		26	12~15t光轮压路机	台班	8001081	618.98	
3	普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	417.72		27	18~21t光轮压路机	台班	8001083	789.62	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3371.40		28	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	8003077	1418.70	
5	型钢	t	2003004	3294.22		29	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	280.62	
6	石油沥青	t	3001001	3990.00		30	混凝土电动切缝机	台班	8003085	229.14	
7	柴油	kg	3003003	7.69		31	500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005004	272.19	
8	煤	t	3005001	561.95		32	20t以内自卸汽车	台班	8007019	1166.19	
9	电	kW·h	3005002	0.69		33	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1142.96	
10	水	m3	3005004	5.29		34	1t以内机动翻斗车	台班	8007046	237.16	
11	锯材	m3	4003002	1958.96		35	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	767.03	
12	熟石灰	t	5503003	400.00		36	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
13	中(粗)砂	m3	5503005	204.00							
14	32.5级水泥	t	5509001	245.00							
15	φ800mm以内混凝土排水管	m	5511008-1	223.58							
16	其他材料费	元	7801001	1.00							
17	设备摊销费	元	7901001	1.00							
18	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	941.73							
19	90kW以内履带式推土机	台班	8001003	1106.93							
20	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001025	885.59							
21	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1257.52							
22	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001030	1567.99							
23	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1257.15							
24	75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	690.35							

编制:

复核: