



沭阳县颜集镇2024年度村级
公益事业一事一议财政奖补
项目 工程


招 标 控 制 价


招标控制价 (小写): 1822701.93

(大写): 壹佰捌拾贰万贰仟柒佰零壹圆玖角叁分


招 标 人: 
(单位盖章)

造价咨询人: 
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编 制 人: 
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: 
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____



编制说明

一、工程概况：

沭阳县颜集镇 2024 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目位于颜集镇，按四级公路标准改造，含道路改造及交通标志等，具体详见工程量清单。

二、编制依据：

- 1、招标文件、建设单位的相关计算口径要求。
- 2、交办公路[2016]66号文件、苏交建[2019]22号文件、业主要求及现场踏勘情况。
- 3、2018公路定额及相关计价规范及其他相关造价文件。
- 4、2024年第9期《宿迁工程造价管理》信息价及市场价。
- 5、本工程常规的施工组织设计、与本工程有关的其他相关规定规范。

三、工程量清单说明：

- 1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
- 2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
- 3、本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。
- 4、工程量清单各章是按“交公路发[2017]51号文件”中各章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
- 5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅“交公路发[2017]51号文件”中第七章“技术规范”的有关内容。
- 6、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

四、工程量清单投标报价说明：

- 1、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任、义务等），以及管理费、利润、税金等；
- 2、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价；
- 3、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、管理、税费、利润、其他（质检（自检）、安装、缺陷修复、保险等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险）；
- 4、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程
- 5、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中；

工程量清单表

合同段：沐阳县颜集镇2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

标表2

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	4471.79	4471.79
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	2683.07	2683.07
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	1000	1000
102-2	施工环保费(含扬尘污染防治费)	总额	1	3832.37	3832.37
102-3	安全生产费（不低于最高投标限价的1.5%）	总额	1	26830.74	26830.74
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	3000	3000
第100章 合计 人民币41817.97元					

工程量清单表

合同段：沐阳县颜集镇2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

标表2

第200章 路基（项官路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场（清除现场原有路面表土20cm以内，场地整平、、树根及杂草、原砼路面拆除，清理垃圾并外运，运距自行考虑，投标人自行勘查现场综合考虑报价）	m2	6513	2.26	14719.38
-b	两侧苗木清理，按业主要求，清理并外运至指定地点	项	1	1000	1000
第200章 合计 人民币15719.38元					

工程量清单表

合同段：沐阳县颜集镇2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

标表2

第200章 路基（胡圩路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场（清除现场原有路面表土20cm以内，场地整平、树根及杂草、原砼路面拆除，清理垃圾并外运，运距自行考虑，投标人自行勘查现场综合考虑报价）	m2	1164	2.26	2630.64
-b	两侧苗木清理，按业主办方要求，清理并外运至指定地点	项	1	500	500
第200章 合计 人民币3130.64元					

工程量清单表

合同段：沐阳县颜集镇2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

标表2

第300章 路面（炮店东西路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层				
303-3	石灰稳定土基层				
-a	原槽拌合20cm厚12%石灰土，压实度满足要求，含石灰消解、养生	m ²	3604.84	28.01	100971.57
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚C30商品砼路面（含模板制作、安装、拆除、砼浇筑、捣固、抹平、压（刻）纹、养护、切缝灌注填缝料等一切相关费用）	m ²	2709.84	109.45	296591.99
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土，两侧各50cm宽，压实度满足设计要求，土方来源自行考虑	m ²	895	2.91	2604.45
314	原有井盖提升，按业主要求	项	1	1000	1000
第300章 合计 人民币401168.01元					

工程量清单表

合同段：沐阳县颜集镇2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

标表2

第300章 路面（新庄西路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层				
303-3	石灰稳定土基层				
-a	原槽拌合20cm厚12%石灰土，压实度满足要求，含石灰消解、养生	m2	2460	28.01	68904.6
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚C30商品砼路面（含模板制作、安装、拆除、砼浇筑、捣固、抹平、压(刻)纹、养护、切缝灌注填缝料等一切相关费用）	m2	1921	109.45	210253.45
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土，两侧各50cm宽，压实度满足设计要求，土方来源自行考虑	m2	539	2.92	1573.88
第300章 合计 人民币280731.93元					

工程量清单表

合同段：沐阳县颜集镇2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

标表2

第400章 桥梁、涵洞（项官路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	φ80cm圆管涵，采用预制钢筋混凝土Ⅱ级管 1、含原有老管涵拆除、垃圾外运、土方开挖、土方回填、围堰及排水等 2、含砼基础、涵管接缝、挡墙、出水口及模板制作安拆等 3、含一切相关费用，综合考虑在报价内	m	6	924.36	5546.16
第400章 合计 人民币5546.16元					

工程量清单表

合同段：沐阳县颜集镇2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

标表2

第400章 桥梁、涵洞（新庄西路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	φ80cm圆管涵，采用预制钢筋混凝土Ⅱ级管 1、含原有老管涵拆除、垃圾外运、土方开挖、土方回填、围堰及排水等 2、含砼基础、涵管接缝、挡墙、出水口及模板制作安拆等 3、含一切相关费用，综合考虑在报价内	m	10	929.01	9290.1
第400章 合计 人民币9290.1元					

工程量清单表

合同段：沐阳县颜集镇2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

标表2

第600章 安全设施及预埋管线（项官路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志，标志牌、标识牌、警示牌，包括基础、土方开挖、回填等所有费用、投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	2	800	1600
604-9	路铭牌：长800mm*宽600mm，采用大理石，报价包括底座、制作安装、碑面刻字等全部内容。	块	1	500	500
604-10	警示桩，按业主要求制作安装，投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	6	100	600
605	道路交通标线				
605-8	减速带，按业主要求制作安装、投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	1	700	700
第600章 合计 人民币3400元					

工程量清单表

合同段：沐阳县颜集镇2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

标表2

第600章 安全设施及预埋管线（胡圩路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志，标志牌、标识牌、警示牌，包括基础、土方开挖、回填等所有费用、投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	2	800	1600
604-9	路铭牌：长800mm*宽600mm，采用大理石，报价包括底座、制作安装、碑面刻字等全部内容。	块	1	500	500
604-10	警示桩，按业主要求制作安装，投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	4	100	400
605	道路交通标线				
605-8	减速带，按业主要求制作安装、投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	1	700	700
第600章 合计 人民币3200元					

工程量清单表

合同段：沐阳县颜集镇2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

标表2

第600章 安全设施及预埋管线（老许口路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志，标志牌、标识牌、警示牌，包括基础、土方开挖、回填等所有费用、投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	2	800	1600
604-9	路铭牌：长800mm*宽600mm，采用大理石，报价包括底座、制作安装、碑面刻字等全部内容。	块	1	500	500
604-10	警示桩，按业主要求制作安装，投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	4	100	400
605	道路交通标线				
605-8	减速带，按业主要求制作安装、投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	1	700	700
第600章 合计 人民币3200元					

工程量清单表

合同段：沭阳县颜集镇2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

标表2

第600章 安全设施及预埋管线（炮店东西路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志，标志牌、标识牌、警示牌，包括基础、土方开挖、回填等所有费用、投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	2	800	1600
604-9	路铭牌：长800mm*宽600mm，采用大理石，报价包括底座、制作安装、碑面刻字等全部内容。	块	1	500	500
604-10	警示桩，按业主要求制作安装，投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	4	100	400
605	道路交通标线				
605-8	减速带，按业主要求制作安装、投标人自行勘查现场、综合考虑报价	套	1	700	700
第600章 合计 人民币3200元					

