

富民大道（金鸡湖路-中嘉巷）慢行系统
完善工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富民大道（金鸡湖路-中嘉巷）慢行系统完善工程 标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、挖除老路人行道约35cm厚 2、垃圾外运，运距 投标人自行考虑 | m ² | 5150 | | | |
| 2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、路基土方开挖 2、余土弃置，运距 投标人自行考虑 | m ³ | 562.8 | | | |
| 3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m ² | 6758 | | | |
| 4 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm | m ² | 6758 | | | |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20 | m ² | 6758 | | | |
| 6 | 040205006001 | 混凝土路面压膜 | 1、压膜路面 | m ² | 6758 | | | |
| 7 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、拆除平石、立缘石（含结合层） 2、垃圾外运，运距 投标人自行考虑 | m | 3520 | | | |
| 8 | 040204004001 | 安砌侧（平）石 | 1、材料品种、规格：30*10*75cm花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥砂浆 | m | 1760 | | | |
| 9 | 040204004002 | 安砌侧（缘）石 | 1、材料品种、规格：25*12*75cm花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土 | m | 1760 | | | |
| 10 | 040204007001 | 树池条石 | 1、材料品种、规格：20*10*75树池条石 2、垫层：C20细石混 | m | 1580 | | | |
| 11 | 040305001001 | 垫层 | 1、材料品种、规格：C25混凝土管道包封 | m ³ | 50 | | | |
| 12 | 040205004001 | 标志板 | 1、类型：机非分离标志 2、含基础、立杆、土方等 3、具体详见设计图纸 | 个 | 10 | | | |
| 13 | 040205006002 | 标线 | 1、白色标线 | m ² | 260 | | | |
| 14 | 010512008001 | 井盖板 | 1、更换树脂型井盖 | 个 | 75 | | | |
| 15 | 041001010001 | 迁移电杆 | 1、投标人勘探现场自行考虑 | 根 | 18 | | | |
| 16 | 050102001001 | 移栽乔木 | 1、投标人勘探现场自行考虑 | 株 | 22 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：富民大道（金鸡湖路-中嘉巷）慢行系统完善工程

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：富民大道（金鸡湖路-中嘉巷）慢行系统完善工程

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

