

宿城区中扬镇标准化池塘改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2024年11月05日

宿城区中扬镇标准化池塘改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

(单位盖章)

(单位盖章)

_____ 或其授权人：_____

(签字或盖章)

_____ 或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年11月05日

复 核 时 间： 2024年11月05日

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	进排水工程				1		
1.1	5001	渠道1衬砌 (400m)				1		
1.1.1	500101001001	清基	1. 清除树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 2. 满足设计及业主要求 3. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予调整		m ²	320		
1.1.2	500101002001	一般土方开挖	1. 土壤类别：视现场情况自行考虑 2. 挖土方式：视现场情况自行考虑 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予调整		m ³	401.2		
1.1.3	500103001001	一般土方填筑	1. 回填密实度、厚度及其他：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予调整		m ³	250.21		
1.1.4	500109001001	普通混凝土	1. 部位及类型：砼护坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m ³	64		
1.1.5	500109001002	普通混凝土	1. 部位及类型：砼护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m ³	12.8		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

1.1.6	500109009001	伸缩缝	1. 缝宽2cm 2. 缝间填充聚乙烯泡沫板		m2	3.84		
1.1.7	500109001003	普通混凝土	1. 部位及类型: 砼格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 规格详见设计图纸 4. 含模板		m3	24		
1.1.8	500114001001	标志牌	1. 安全标志牌 2. 标志牌具体详见图纸 3. 满足业主及设计要求 4. 此项费用含所有标志牌至安装完成所有费用		个	1		
1.2	5001	渠道2衬砌 (578m)				1		
1.2.1	500101001002	清基	1. 清除树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 2. 满足设计及业主要求 3. 投标单位自行踏勘现场后综合报价, 本清单工程量结算时不予调整		m2	462.4		
1.2.2	500101002002	一般土方开挖	1. 土壤类别: 视现场情况自行考虑 2. 挖土方式: 视现场情况自行考虑 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价, 本清单工程量结算时不予调整		m3	579.73		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

1.2.3	500103001002	一般土方填筑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 回填密实度、厚度及其他：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予调整 		m3	537.59		
1.2.4	500109001004	普通混凝土	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部位及类型：砼护坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板 		m3	92.48		
1.2.5	500109001005	普通混凝土	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部位及类型：砼护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板 		m3	18.5		
1.2.6	500109009002	伸缩缝	<ol style="list-style-type: none"> 1. 缝宽2cm 2. 缝间填充聚乙烯泡沫板 		m2	5.55		
1.2.7	500109001006	普通混凝土	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部位及类型：砼格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 规格详见设计图纸 4. 含模板 		m3	34.68		
1.2.8	500114001002	标志牌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全标志牌 2. 标志牌具体详见图纸 3. 满足业主及设计要求 4. 此项费用含所有标志牌至安装完成所有费用 		个	1		
1.3	5001	渠道3衬砌(560m)				1		
1.3.1	500101001003	清基	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清除树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 2. 满足设计及业主要求 3. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予调整 		m2	448		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

1.3.2	500101002003	一般土方开挖	1. 土壤类别：视现场情况自行考虑 2. 挖土方式：视现场情况自行考虑 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予调整	m3	561.68		
1.3.3	500103001003	一般土方填筑	1. 回填密实度、厚度及其他：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予调整	m3	699.56		
1.3.4	500109001007	普通混凝土	1. 部位及类型：砼护坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板	m3	89.6		
1.3.5	500109001008	普通混凝土	1. 部位及类型：砼护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板	m3	17.92		
1.3.6	500109009003	伸缩缝	1. 缝宽2cm 2. 缝间填充聚乙烯泡沫板	m2	5.38		
1.3.7	500109001009	普通混凝土	1. 部位及类型：砼格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 规格详见设计图纸 4. 含模板	m3	33.6		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

1.3.8	500114001003	标志牌	1. 安全标志牌 2. 标志牌具体详见图纸 3. 满足业主及设计要求 4. 此项费用含所有标志牌至安装完成所有费用		个	1		
2	50	尾水沟清淤				1		
2.1	5001	二十号中沟清淤 (1383m)				1		
2.1.1	500104002001	清淤	1. 清淤，含挖及填的部分，清淤断面按图纸要求 2. 投标人须自行踏勘现场，综合考虑沟渠清淤过程中淤泥处理及外运距离，可能涉及的挖填土、淤泥，土方调配及弃土；边坡修整等所有费用并将其综合考虑在投标报价内，结算时不另增加费		m3	9486.7		
2.2	5001	二十一号中沟清淤 (1282m)				1		
2.2.1	500104002002	清淤	1. 清淤，含挖及填的部分，清淤断面按图纸要求 2. 投标人须自行踏勘现场，综合考虑沟渠清淤过程中淤泥处理及外运距离，可能涉及的挖填土、淤泥，土方调配及弃土；边坡修整等所有费用并将其综合考虑在投标报价内，结算时不另增加费		m3	3872.8		
2.3	5001	路西沟清淤 (708m)				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

2.3.1	500104002003	清淤	1. 清淤，含挖及填的部分，清淤断面按图纸要求 2. 投标人须自行踏勘现场，综合考虑沟渠清淤过程中淤泥处理及外运距离，可能涉及的挖填土、淤泥，土方调配及弃土；边坡修整等所有费用并将其综合考虑在投标报价内，结算时不另增加费		m3	2114.06		
3	50	岸坡治理工程				1		
3.1	5001	二十号中沟护岸（540m）				1		
3.1.1	500108005001	仿木桩	1. 仿木桩砼强度等级C60，直径300mm，L=3500mm 2. 仿木桩刻纹长1.2m 3. 仿木桩内配筋为6 ϕ 9.0预应力螺旋槽钢棒，极限强度标准值F _(ptk) 不小于1420(N/mm ²)； 4. 具体详见图纸设计		根	1800		
3.1.2	500114001004	土工布	1. 土工布采用PET 12.5-5-250		m ²	756		
3.2	5001	二十号中沟撒播草籽（1350m ² ）				1		
3.2.1	500101001004	坡面修整	1. 坡面修整，压实系数 ≥ 0.91		m ²	1350		
3.2.2	500114001005	撒播草籽	1. 马尼拉草籽套种黑麦草 2. 三级养护 两年		m ²	1350		
3.3	5001	路西沟护岸（200m）				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

3.3.1	500108005002	仿木桩	1. 仿木桩砼强度等级C60，直径300mm，L=3500mm 2. 仿木桩刻纹长1.2m 3. 仿木桩内配筋为6 ϕ 9.0预应力螺旋槽钢棒，极限强度标准值F _(ptk) 不小于1420(N/mm ²)； 4. 具体详见图纸设计		根	667		
3.3.2	500114001006	土工布	1. 土工布采用PET 2. 5-5-250		m ²	280		
3.4	5001	路西沟撒播草籽 (300m ²)				1		
3.4.1	500101001005	坡面修整	1. 坡面修整，压实系数 ≥ 0.91		m ²	300		
3.4.2	500114001007	撒播草籽	1. 马尼拉草籽套种黑麦草 2. 三级养护 两年		m ²	300		
4	50	尾水净化系统构建				1		
4.1	500114001008	水生植物（二十号中沟）	1. 水生植物种植 2. 美人蕉种植密度每平方米12株 3. 种植品种满足图纸及甲方要求 4. 包含材料运输及种植施工工序所有内容 5. 三级养护 两年 6. 具体详见图纸		m ²	520		
4.2	500114001009	水生植物（二十一号中沟）	1. 水生植物种植 2. 美人蕉种植密度每平方米12株 3. 种植品种满足图纸及甲方要求 4. 包含材料运输及种植施工工序所有内容 5. 三级养护 两年 6. 具体详见图纸		m ²	480		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

4.3	500114001010	水生植物（路西沟）	1. 水生植物种植 2. 美人蕉种植密度每平方米12株 3. 种植品种满足图纸及甲方要求 4. 包含材料运输及种植施工工序所有内容 5. 三级养护 两年 6. 具体详见图纸	m2	280		
4.4	500114001011	水生动物（螺蛳）	1. 螺蛳，共600kg 2. 包含材料运输等施工工序所有内容 3. 具体详见图纸	项	1		
5	50	配套建筑物工程				1	
5.1	5001	DN500×6m退水闸1（1座）				1	
5.1.1	500101002004	一般土方开挖	1. 土壤类别：视现场情况自行考虑 2. 挖土方式：视现场情况自行考虑 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 清除树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 5. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予	m3	134.1		
5.1.2	500103001004	一般土方填筑	1. 回填密实度、厚度及其他：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予	m3	107.28		
5.1.3	500109001010	普通混凝土	1. 部位及类型：砼挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板	m3	1.63		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.1.4	500109001011	普通混凝土	1. 部位及类型: 砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 含模板	m ³	2.11		
5.1.5	500109001012	普通混凝土	1. 部位及类型: 砼护坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 含模板	m ³	4.53		
5.1.6	500109001013	普通混凝土	1. 部位及类型: 砼护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 含模板	m ³	3.02		
5.1.7	500109001014	普通混凝土	1. 部位及类型: 砼格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 含模板	m ³	4.86		
5.1.8	500109001015	砂石垫层	1. 1:1砂石垫层 50mm	m ³	2.36		
5.1.9	500109001016	普通混凝土	1. C30门槽 2. 包含启闭机梁及排架 3. 含模板	m ³	0.2		
5.1.10	500109009004	伸缩缝	1. 缝宽2cm 2. 低发泡聚乙烯泡沫板	m ²	0.53		
5.1.11	500112003001	钢筋砼管	1. DN500承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 2. 管道接口详见图纸设计 3. 闭水试验应满足要求 4. 其他均满足设计及规范要求	m	8		
5.1.12	500109001017	普通混凝土	1. C30砼管涵基础 2. 含模板	m ³	2.93		
5.1.13	500106014001	钢筋格构架加工	1. 钢筋制作与绑扎 2. 具体详见图纸	t	0.098		
5.1.14	500114001012	护坡冒水孔	1. 护坡冒水孔 2. 具体做法详见图纸设计 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	项	1		
5.1.15	500114001013	圻工拆除	1. 圻工拆除	项	1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.1.1 6	500114001014	标志标牌	1. 标志标牌 2. 满足业主及设计要求		个	1		
5.1.1 7	500114001015	乳胶漆	1. 乳胶漆		项	1		
5.2	5001	DN500×6m退水闸 2（1座）				1		
5.2.1	500101002005	一般土方开挖	1. 土壤类别：视现场情况自行考虑 2. 挖土方式：视现场情况自行考虑 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 清除树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 5. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予		m3	141.9		
5.2.2	500103001005	一般土方填筑	1. 回填密实度、厚度及其他：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予		m3	113.52		
5.2.3	500109001018	普通混凝土	1. 部位及类型：砼挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m3	2.31		
5.2.4	500109001019	普通混凝土	1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m3	3.55		
5.2.5	500109001020	普通混凝土	1. 部位及类型：砼护坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m3	11.95		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.2.6	500109001021	普通混凝土	1. 部位及类型:砼护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 含模板		m3	2.02		
5.2.7	500109001022	普通混凝土	1. 部位及类型:砼格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 规格详见设计图纸 4. 含模板		m3	5.92		
5.2.8	500109001023	砂石垫层	1. 1:1砂石垫层 50mm		m3	4.49		
5.2.9	500109001024	普通混凝土	1. C30门槽 2. 包含启闭机梁及排架 3. 含模板		m3	0.2		
5.2.10	500109009005	伸缩缝	1. 缝宽2cm 2. 低发泡聚乙烯泡沫板		m2	0.6		
5.2.11	500112003002	钢筋砼管	1. DN500承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 2. 管道接口详见图纸设计 3. 闭水试验应满足要求 4. 其他均满足设计及规范要求		m	10		
5.2.12	500109001025	普通混凝土	1. C30砼管涵基础 2. 含模板		m3	4.34		
5.2.13	500106014002	钢筋格构架加工	1. 钢筋制作与绑扎 2. 具体详见图纸		t	0.126		
5.2.14	500114001016	护坡冒水孔	1. 护坡冒水孔 2. 具体做法详见图纸设计 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求		项	1		
5.2.15	500114001017	圪工拆除	1. 圪工拆除		项	1		
5.2.16	500114001018	标志标牌	1. 标志标牌 2. 满足业主及设计要求		个	1		
5.2.17	500114001019	乳胶漆	1. 乳胶漆		项	1		
5.3	5001	DN500×6m退水闸3（1座）				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.3.1	500101002006	一般土方开挖	1. 土壤类别：视现场情况自行考虑 2. 挖土方式：视现场情况自行考虑 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 清除树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 5. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予		m3	140.7		
5.3.2	500103001006	一般土方填筑	1. 回填密实度、厚度及其他：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予		m3	112.56		
5.3.3	500109001026	普通混凝土	1. 部位及类型：砼挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m3	2.31		
5.3.4	500109001027	普通混凝土	1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m3	3.55		
5.3.5	500109001028	普通混凝土	1. 部位及类型：砼护坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m3	11.58		
5.3.6	500109001029	普通混凝土	1. 部位及类型：砼护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m3	2.02		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.3.7	500109001030	普通混凝土	1. 部位及类型: 砼格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 规格详见设计图纸 4. 含模板		m ³	5.85		
5.3.8	500109001031	砂石垫层	1. 1:1砂石垫层 50mm		m ³	4.37		
5.3.9	500109001032	普通混凝土	1. C30门槽 2. 包含启闭机梁及排架 3. 含模板		m ³	0.2		
5.3.10	500109009006	伸缩缝	1. 缝宽2cm 2. 低发泡聚乙烯泡沫板		m ²	0.6		
5.3.11	500112003003	钢筋砼管	1. DN500承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 2. 管道接口详见图纸设计 3. 闭水试验应满足要求 4. 其他均满足设计及规范要求		m	10		
5.3.12	500109001033	普通混凝土	1. C30砼管涵基础 2. 含模板		m ³	4.34		
5.3.13	500106014003	钢筋格构架加工	1. 钢筋制作与绑扎 2. 具体详见图纸		t	0.126		
5.3.14	500114001020	护坡冒水孔	1. 护坡冒水孔 2. 具体做法详见图纸设计 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求		项	1		
5.3.15	500114001021	圻工拆除	1. 圻工拆除		项	1		
5.3.16	500114001022	标志标牌	1. 标志标牌 2. 满足业主及设计要求		个	1		
5.3.17	500114001023	乳胶漆	1. 乳胶漆		项	1		
5.4	5001	DN500×6m退水闸 4（1座）				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.4.1	500101002007	一般土方开挖	1. 土壤类别：视现场情况自行考虑 2. 挖土方式：视现场情况自行考虑 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 清除树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 5. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予		m3	139.5		
5.4.2	500103001007	一般土方填筑	1. 回填密实度、厚度及其他：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予		m3	111.6		
5.4.3	500109001034	普通混凝土	1. 部位及类型：砼挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m3	2.31		
5.4.4	500109001035	普通混凝土	1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m3	3.55		
5.4.5	500109001036	普通混凝土	1. 部位及类型：砼护坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m3	11.19		
5.4.6	500109001037	普通混凝土	1. 部位及类型：砼护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板		m3	2.02		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.4.7	500109001038	普通混凝土	1. 部位及类型: 砼格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 规格详见设计图纸 4. 含模板		m ³	5.78		
5.4.8	500109001039	砂石垫层	1. 1:1砂石垫层 50mm		m ³	4.24		
5.4.9	500109001040	普通混凝土	1. C30门槽 2. 包含启闭机梁及排架 3. 含模板		m ³	0.2		
5.4.1 0	500109009007	伸缩缝	1. 缝宽2cm 2. 低发泡聚乙烯泡沫板		m ²	0.6		
5.4.1 1	500112003004	钢筋砼管	1. DN500承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 2. 管道接口详见图纸设计 3. 闭水试验应满足要求 4. 其他均满足设计及规范要求		m	10		
5.4.1 2	500109001041	普通混凝土	1. C30砼管涵基础 2. 含模板		m ³	4.34		
5.4.1 3	500106014004	钢筋格构架加工	1. 钢筋制作与绑扎 2. 具体详见图纸		t	0.126		
5.4.1 4	500114001024	护坡冒水孔	1. 护坡冒水孔 2. 具体做法详见图纸设计 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求		项	1		
5.4.1 5	500114001025	圻工拆除	1. 圻工拆除		项	1		
5.4.1 6	500114001027	标志标牌	1. 标志标牌 2. 满足业主及设计要求		个	1		
5.4.1 7	500114001028	乳胶漆	1. 乳胶漆		项	1		
5.5	5001	DN1000×6m涵洞1 (1座)				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.5.1	500101002008	一般土方开挖	<p>1. 土壤类别：视现场情况自行考虑</p> <p>2. 挖土方式：视现场情况自行考虑</p> <p>3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑</p> <p>4. 清除树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等</p> <p>5. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予</p>		m3	118.8		
5.5.2	500103001008	一般土方填筑	<p>1. 回填密实度、厚度及其他：满足设计及规范要求</p> <p>2. 填方材料品种：素土</p> <p>3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑</p> <p>4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予</p>		m3	95.04		
5.5.3	500109001042	普通混凝土	<p>1. 部位及类型：砼挡墙底板</p> <p>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25</p> <p>3. 含模板</p>		m3	10.82		
5.5.4	500109001043	普通混凝土	<p>1. 部位及类型：砼挡墙</p> <p>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25</p> <p>3. 含模板</p>		m3	26.2		
5.5.5	500112003005	钢筋砼管	<p>1. DN1000承插式钢筋混凝土Ⅱ级管</p> <p>2. 管道接口详见图纸设计</p> <p>3. 闭水试验应满足要求</p> <p>4. 其他均满足设计及规范要求</p>		m	6		
5.5.6	500109001044	普通混凝土	<p>1. C25砼管涵基础</p> <p>2. 含模板</p>		m3	1.19		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.5.7	500109009008	伸缩缝	1. 缝宽2cm 2. 低发泡聚乙烯泡沫板		m2	2.4		
5.5.8	500114001029	混凝土仿木栏杆	1. 混凝土仿木栏杆 2. 具体做法详见图纸设计 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求		m	20		
5.5.9	500114001030	拆除路面	1. 拆除原有路面及基层 2. 垃圾清理及运输 3. 投标人勘察现场后自行报价		m2	36		
5.5.10	500114001031	砼路面	1. 18cmC30砼路面 2. 砼路面养生 3. 其余做法详见图纸设计		m2	36		
5.5.11	500114001032	12%水泥石	1. 20cm12%水泥石 2. 整平碾压		m2	36		
5.5.12	500114001034	标志标牌	1. 标志标牌 2. 满足业主及设计要求		项	1		
5.5.13	500114001035	乳胶漆	1. 乳胶漆		项	1		
5.6	5001	DN1000×6m涵洞2 (1座)				1		
5.6.1	500101002009	一般土方开挖	1. 土壤类别：视现场情况自行考虑 2. 挖土方式：视现场情况自行考虑 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 清除树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐蔽的暗管砖石等 5. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予		m3	125.93		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.6.2	500103001009	一般土方填筑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 回填密实度、厚度及其他：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 土方运距由投标单位勘察现场后自行考虑 4. 投标单位自行踏勘现场后综合报价，本清单工程量结算时不予调整 		m3	100.74		
5.6.3	500109001045	普通混凝土	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部位及类型：砼挡墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板 		m3	11.7		
5.6.4	500109001046	普通混凝土	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 含模板 		m3	28.56		
5.6.5	500112003006	钢筋砼管	<ol style="list-style-type: none"> 1. DN1000承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 2. 管道接口详见图纸设计 3. 闭水试验应满足要求 4. 其他均满足设计及规范要求 		m	6		
5.6.6	500109001047	普通混凝土	<ol style="list-style-type: none"> 1. C25砼管涵基础 2. 含模板 		m3	1.19		
5.6.7	500109009009	伸缩缝	<ol style="list-style-type: none"> 1. 缝宽2cm 2. 低发泡聚乙烯泡沫板 		m2	2.4		
5.6.8	500114001036	混凝土仿木栏杆	<ol style="list-style-type: none"> 1. 混凝土仿木栏杆 2. 具体做法详见图纸设计 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 		m	21.2		
5.6.9	500114001037	拆除路面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拆除原有路面及基层 2. 垃圾清理及运输 3. 投标人勘察现场后自行报价 		m2	36		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.6.1 0	500114001038	砼路面	1. 18cmC30砼路面 2. 砼路面养生 3. 其余做法详见 图纸设计	m2	36		
5.6.1 1	500114001039	12%水泥石	1. 20cm12%水泥石 2. 整平碾压	m2	36		
5.6.1 2	500114001041	标志标牌	1. 标志标牌 2. 满足业主及设计 要求	项	1		
5.6.1 3	500114001042	乳胶漆	1. 乳胶漆	项	1		
5.7	5001	DN1000×6m涵洞3 (1座)			1		
5.7.1	500101002010	一般土方开挖	1. 土壤类别：视 现场情况自行考 虑 2. 挖土方式：视 现场情况自行考 虑 3. 土方运距由投 标单位勘察现场 后自行考虑 4. 清除树根、杂 草、淤泥、腐质 土、垃圾及隐蔽 的暗管砖石等 5. 投标单位自行 踏勘现场后综合 报价，本清单工 程量结算时不予	m3	125.93		
5.7.2	500103001010	一般土方填筑	1. 回填密实度、 厚度及其他：满 足设计及规范要 求 2. 填方材料品 种：素土 3. 土方运距由投 标单位勘察现场 后自行考虑 4. 投标单位自行 踏勘现场后综合 报价，本清单工 程量结算时不予	m3	100.74		
5.7.3	500109001048	普通混凝土	1. 部位及类型：砼 挡墙底板 2. 设计龄期、强 度等级及配合 比：C25 3. 含模板	m3	11.7		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

5.7.4	500109001049	普通混凝土	1. 部位及类型: 砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 含模板	m ³	28.56		
5.7.5	500112003007	钢筋砼管	1. DN1000承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 2. 管道接口详见图纸设计 3. 闭水试验应满足要求 4. 其他均满足设计及规范要求	m	6		
5.7.6	500109001050	普通混凝土	1. C25砼管涵基础 2. 含模板	m ³	1.19		
5.7.7	500109009010	伸缩缝	1. 缝宽2cm 2. 低发泡聚乙烯泡沫板	m ²	2.4		
5.7.8	500114001043	混凝土仿木栏杆	1. 混凝土仿木栏杆 2. 具体做法详见图纸设计 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m	21.2		
5.7.9	500114001044	拆除路面	1. 拆除原有路面及基层 2. 垃圾清理及运输 3. 投标人勘察现场后自行报价	m ²	36		
5.7.10	500114001045	砼路面	1. 18cmC30砼路面 2. 砼路面养生 3. 其余做法详见图纸设计	m ²	36		
5.7.11	500114001046	12%水泥石	1. 20cm12%水泥石 2. 整平碾压	m ²	36		
5.7.12	500114001048	标志标牌	1. 标志标牌 2. 满足业主及设计要求	项	1		
5.7.13	500114001049	乳胶漆	1. 乳胶漆	项	1		
6	50	其他			1		
6.1	500114002001	围堰	1. 投标单位自行考虑综合报价, 含围堰所有内容 2. 此项费用含本工程所需所有围堰费用	项	1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

6.2	500114002002	降水、排水	1. 投标单位自行考虑综合报价，含降水、排水所有内容 2. 此项费用含本工程所需所有降水、排水费用		项	1		
-----	--------------	-------	--	--	---	---	--	--

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	增氧设施				1		
1.1	500201034001	太阳能推流曝气机购置与安装	1.名称：太阳能推流曝气机 2.参数：电压60V，功率1.5KW 3.备注：具体做法详见图纸要求以及相关规范 4.含施工至安装完成使用所有内容		台	25		
1.2	500201034002	太阳能喷泉曝气机购置与安装	1.名称：太阳能喷泉曝气机 2.参数：电压48V，功率0.75KW 3.备注：具体做法详见图纸要求以及相关规范 4.含施工至安装完成使用所有内容		台	20		
1.3	500201034003	太阳能解层式曝气机购置与安装	1.名称：太阳能解层式曝气机 2.参数：电压60V，功率1.5KW 3.备注：具体做法详见图纸要求以及相关规范 4.含施工至安装完成使用所有内容		台	25		
1.4	500201034004	太阳能漂浮垃圾收集曝气一体机购置与安装	1.名称：太阳能漂浮垃圾收集曝气一体机 2.参数：电压48V，功率0.5KW 3.备注：具体做法详见图纸要求以及相关规范 4.含施工至安装完成使用所有内容		台	10		
2	50	配套建筑物工程				1		
2.1	5001	DN500×6m退水闸1(1座)				1		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

2.1.1	500202002001	启闭机	1. 启闭机采用侧摇式螺杆启闭机, 启门力为10KN 2. 启闭机座预埋件根据厂家要求施工 3. 具体详见图纸设计		台	1		
2.1.2	500202005001	闸门	1. 闸门采用铸铁闸门, 规格为0.5mx0.5m, 承压水头为3.5m; 2. 铸铁闸门预埋件根据厂家要求施工 3. 具体详见图纸设计		扇	1		
2.2	5001	DN500×6m退水闸2 (1座)				1		
2.2.1	500202002002	启闭机	1. 启闭机采用侧摇式螺杆启闭机, 启门力为10KN 2. 启闭机座预埋件根据厂家要求施工 3. 具体详见图纸设计		台	1		
2.2.2	500202005002	闸门	1. 闸门采用铸铁闸门, 规格为0.5mx0.5m, 承压水头为3.5m; 2. 铸铁闸门预埋件根据厂家要求施工 3. 具体详见图纸设计		扇	1		
2.3	5001	DN500×6m退水闸3 (1座)				1		
2.3.1	500202002003	启闭机	1. 启闭机采用侧摇式螺杆启闭机, 启门力为10KN 2. 启闭机座预埋件根据厂家要求施工 3. 具体详见图纸设计		台	1		
2.3.2	500202005003	闸门	1. 闸门采用铸铁闸门, 规格为0.5mx0.5m, 承压水头为3.5m; 2. 铸铁闸门预埋件根据厂家要求施工 3. 具体详见图纸设计		扇	1		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

2.4	5001	DN500×6m退水闸4 (1座)				1		
2.4.1	5002020020 04	启闭机	1. 启闭机采用侧 摇式螺杆启闭机, 启门力为10KN 2. 启闭机座预埋 件根据厂家要求 施工 3. 具体详见图纸 设计		台	1		
2.4.2	5002020050 04	闸门	1. 闸门采用铸铁 闸门, 规格为 0.5m×0.5m, 承压 水头为3.5m; 2. 铸铁闸门预埋 件根据厂家要求 施工 3. 具体详见图纸 设计		扇	1		

措施项目清单

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

序号	项目名称	合价（元）	备注
1	环境保护措施		
2	安全文明措施	77059.79	
3	临时工程		
4	交通工程		
5	保险费（除工伤保险外的其他保险）		
6	工伤保险	2774.15	
7	施工企业进退场费		
8	大型施工设备安拆费		

其他项目清单

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

序号	项目名称	金额	备注
1	预留金		

安全文明措施费分解表

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

序号	项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项	1			用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项	1			洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项	1			钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项	1			围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项	1			警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患排查、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项	1			必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项	1			安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流 现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号：001

工程名称：宿城区中扬镇标准化池塘改造项目

九	文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护	项				
1	现场布置	项	1			现场围挡、五板一图、企业标志
2	办公和生活设施	项	1			施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3	现场管理	项	1			场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十	其他与安全文明施工直接相关的内容	项				含廉政建设费用
	总计					