

招标控制价汇总表

标段：西圩村三组中心路

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	4306
2	200	清单 第200章 路基	1813
3	300	清单 第300章 路面	103245
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	5645
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	1700
6		第100章至700章清单合计	116709
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即6-7)=8	116709
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	
11		投标报价(6+9+10)=11	116709

工程量清单表

标段: 西圩村三组中心路

货币单位: 人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	2.000	360.00	720
604-2	警示柱	个	4.000	120.00	480
604-8	道路名牌	个	1.000	500.00	500

清单 第 600 章合计 人民币 1700

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 西圩村三组中心路

第 1 页 共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总															4306	
2	101	通则															581	
3	101-1	保险费															581	
4	-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1.000	343					343							343	343.00
5	-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1.000	114					114							114	114.00
6	-c	工伤保险	总额	1.000	124					124							124	124.00
7	102	工程管理															3725	
8	102-1	竣工文件	总额	1.000	2000					2000							2000	2000.00
9	102-3	安全生产费	总额	1.000	1725					1725							1725	1725.00
10		清单 第200章 路															1813	
11	202	场地清理															1813	
12	202-1	清理与掘除															1813	
13	-a	清表 清除地表土或耕植土 厚度20cm内, 运距自行考虑	m3	191.700	1328		98		1306	1404		29	29	98	103	150	1813	9.46
14	1-1-1-11	90kW以内推土机清	100m3	1.917	502		98		446	544		11	15	67	39	61	737	384.45

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 西圩村三组中心路

第 2 页 共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		除表土																
15	1-1-11-11	20t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然密实方	0.192	826				860	860		18	14	31	64	89	1076	5604.17
16		清单 第300章 路															103245	
17	303	石灰稳定土底基层、基层															21433	
18	303-1	石灰稳定土底基层															21433	
19	-b	20cm厚12%石灰土基层,原槽拌合,压实度≥0.93	m2	809.400	12787		2354	13681	1356	17391		75	362	855	981	1770	21433	26.48
20	2-1-3-33	槽拌厚20cm石灰土(12%)	1000m2	0.809	12787		2354	13681	1356	17391		75	362	855	981	1770	21434	26494.44
21	312	水泥混凝土面板															81297	
22	312-1	水泥混凝土面板															81297	
23	-a	厚18cm C30商品砼(伸、缩缝等按规范设置,路面压纹)	m2	745.500	52787		5976	57884	3592	67452		140	636	2382	3974	6713	81297	109.05
24	2-2-17-3	轨道摊铺机铺筑混	1000m2路面	0.746	52787		5976	57884	3592	67452		140	636	2382	3974	6713	81297	108977.21

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 西圩村三组中心路

第 3 页 共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		凝土路面厚度18cm																
25	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石															515	
26	313-1	路肩、路肩绿化带培土, 整理路肩	m3	42.600	359		40		346	386		7	10	43	27	42	515	12.09
27	1-1-9-1	0.6m3以内挖掘机挖装松土	<small>1000m3以内松土</small>	0.043	109		15		103	118		2	3	15	8	13	159	3697.67
28	1-1-12-1	75kw以内推土机推松土20m	<small>1000m3以内松土</small>	0.043	103		13		98	111		2	3	13	8	12	149	3465.12
29	1-1-18-10	三、四级公路填方路基10~12t光轮压路机碾压土方	<small>1000m3以内土方</small>	0.043	147		12		145	157		3	4	15	11	17	207	4813.95
30		清单第400章 桥梁、涵洞															5645	
31	419	单孔钢筋混凝土圆管涵															5645	
32	419-1	1-Φ800 平口管 钢丝网带接口 120°C	m	12.000	3737		442	3692	425	4559		17	129	185	289	466	5645	470.42

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 西圩村三组中心路

第 4 页 共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		30混凝土基础																
33	1-3-5-5	现浇排水管基础混凝土(φ800mm内)	100m	0.120	984		201	924	118	1243		8	20	80	75	128	1554	12950.00
34	1-3-5-14	铺设混凝土排水管(φ800mm内)	100m	0.120	2503		211	2768	68	3047		4	101	78	194	308	3732	31100.00
35	1-1-18-10	三、四级公路填方路基10~12t光轮压路机碾压土方	1000m³天然密实方	0.029	98		8		98	106		2	3	10	8	12	141	4862.07
36	1-1-9-5	1.0m³以内挖掘机挖装普通土	1000m³天然密实方	0.029	68		10		63	73		1	2	8	5	8	97	3344.83
37	1-1-9-5	1.0m³以内挖掘机挖装普通土	1000m³天然密实方	0.036	84		12		78	90		2	3	9	7	10	121	3361.11
38		清单 第600章 安全设施及预埋管线															1700	
39	604	道路交通标志															1700	
40	604-1	单柱式交通标志	个	2.000	720					720							720	360.00
41	604-2	警示柱	个	4.000	480					480							480	120.00
42	604-8	道路名牌	个	1.000	500					500							500	500.00
合计					77004	0	8910	75257	7025	97198	0	268	1166	3563	5374	9141	116709	208408.93

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 西圩村三组中心路

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运 费 补 贴	职工 探 亲 路 费	职工 取 暖 补 贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.700					1.499			2.199		2.747				0.271	3.018	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
2	石方		0.667					1.279			1.946		2.792				0.259	3.051	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
3	运输		0.781					1.451			2.232		1.374				0.264	1.638	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
4	路面	0.198	0.710					1.390			2.298		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
5	隧道												3.569				0.513	4.082	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
6	构造物 I	0.288	0.491					0.924			1.703		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
7	构造物 I (绿化不计冬)		0.491					0.924			1.415		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
8	构造物 II	0.393	0.565					1.007			1.965		4.726				0.545	5.271	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
9	构造物 III (桥梁)	0.721	1.164					0.948			2.833		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
10	构造物 III (设备不计雨夜)	0.721						0.948			1.669		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
11	技术复杂大桥	0.446	0.689								1.135		4.143				0.637	4.780	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
12	钢材及钢结构(桥梁)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
13	钢材及钢结构(金属标志牌不计费)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
14	费率为0																							
15	路面(隧道不计雨)	0.198						1.390			1.588		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
16	构造物 I (室内不计雨)	0.288						0.924			1.212		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
17	构造物 III (除桥以外)	0.721	1.164					0.948			2.833		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
18	钢材及钢结构(除桥以外)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 西圩村三组中心路

第 1 页 共 1 页

09 表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	128.17		25	12~15t光轮压路机	台班	8001081	618.98	
2	机械工	工日	1051001	128.17		26	18~21t光轮压路机	台班	8001083	789.62	
3	普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	417.72		27	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	8003077	1418.70	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3371.40		28	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	280.62	
5	型钢	t	2003004	3294.22		29	混凝土电动切缝机	台班	8003085	229.14	
6	石油沥青	t	3001001	3990.00		30	500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005004	272.19	
7	柴油	kg	3003003	7.69		31	20t以内自卸汽车	台班	8007019	1166.19	
8	煤	t	3005001	561.95		32	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1142.96	
9	电	kW·h	3005002	0.69		33	1t以内机动翻斗车	台班	8007046	237.16	
10	水	m3	3005004	5.29		34	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	767.03	
11	锯材	m3	4003002	1958.96		35	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
12	熟石灰	t	5503003	400.00							
13	中(粗)砂	m3	5503005	204.00							
14	32.5级水泥	t	5509001	245.00							
15	φ800mm以内混凝土排水管	m	5511008-1	223.58							
16	其他材料费	元	7801001	1.00							
17	设备摊销费	元	7901001	1.00							
18	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	941.73							
19	90kW以内履带式推土机	台班	8001003	1106.93							
20	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001025	885.59							
21	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1257.52							
22	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1257.15							
23	75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	690.35							
24	10~12t光轮压路机	台班	8001080	543.02							

编制:

复核: