

总说明

一、工程概况：

本工程为沭阳县贤官镇贤汤线改造工程，本项目分布在贤官镇，工程内容为：该路段全长 1231.194 米，老路宽 3.5m 米，现状水泥路面破损严重，拟准备对老路拆除后新建 4 米宽水泥路，含石灰土垫层、铺设 18cm 厚 C30 商品混凝土路面、单柱式标志牌、警示桩等内容，具体描述参见工程量清单项目特征。

二、工程量清单编制范围：公路工程。

三、工程量清单编制依据：

1. 本工程工程量是业主提供并与业主现场勘查测量。
2. 《公路工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省公路工程预算定额》2007 营改增、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）及其配套文件。
3. 本工程涉及的图集、规范等其他相关资料。
4. 由业主单位提供的涉及本工程的公路相关资料等。

四、工程质量、材料、施工等特殊要求：见招标文件、沐办发【2013】34 号文件具体要求。

五、其他必须说明的问题：

（1）投标单位必须在投标前踏勘现场，如有疑义，必须在规定时间内以书面形式提出，否则中标后一律不得调整

（2）工程量的漏项视同已包含在现有工程量清单报价之内。

（3）道路拆除部分残值已扣除，废料由施工单位自行处理，结算不作调整；

（4）施工方法：施工工地执行“六个必须”管理规范（即必须围挡作业、必须硬化道路、必须标识齐全、必须覆盖扬尘、必须洒水降尘、必须定时清扫）；

施工工艺及验收必须符合现行法律、法规、相关行业规范及施工图纸要求，其他未尽事宜按现行规定执行。

七、材料价格按 2024《宿迁工程造价管理》第 11 期价格执行。