

总说明

工程名称：沭阳县西圩乡 2024 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

沭阳县西圩乡 2024 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目包含三才村三组中心路等五条道路建设工程，其中：

1、三才村三组中心路长 480m，现状砖石等简易路面，拟新建 3.0m 宽水泥混凝土道路，沿线设置 1- Φ 800 单孔圆管涵 1 座；

2、三才村六组中心路长 750m，现状砖石等简易路面，拟新建 3.0m 宽水泥混凝土道路，沿线设置 1- Φ 800 单孔圆管涵 2 座；

3、西圩村五组中心路长 360m，现状砖石等简易路面，拟新建 3.0m 宽水泥混凝土道路，沿线设置 1- Φ 800 单孔圆管涵 1 座；

4、西圩村三组中心路长 213m，现状砖石等简易路面，拟新建 3.5m 宽水泥混凝土道路，沿线设置 1- Φ 800 单孔圆管涵 2 座；

5、曹口村八组中心路长 560m，现状土路面，拟新建 3.5m 宽水泥混凝土道路，沿线设置 1- Φ 800 单孔圆管涵 3 座；

详见工程量清单。

二、编制依据：

1、现场踏勘、建设单位要求等；

2、公路工程标准施工招标文件（2018 版）；

3、取费及税金执行 JTG3830-2018 公路工程项目概预算编制办法、交通运输部 2019 年第 26 号公告、江苏省交通运输厅苏交建【2019】22 号；

4、JTG/T3832-2018 公路工程预算定额；

5、主要材料价格执行 2024 年第 9 期宿迁市信息指导价（除税单价）及当地市场价。

三、其它需要说明的问题：

1、此说明作为工程量清单补充说明，不代表所有工作内容。

2、混凝土路面施工要求：道路长每 4.5 米锯缝一道，深 6CM；道路每 200 米长设置胀缝一道，宽 6mm，缝内沥青填实；路面压纹，路面养生，模板安拆等一并计入报价，不单独计量，结算亦不调整。

3、本项目无图纸，无设计文件，投标人自行探勘现场，结合工程量清单综合组织报价。

4、圆管涵位置现场按建设单位要求实施。