

招标控制价汇总表

标段：曹口村八组村庄路

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	7814
2	200	清单 第200章 路基	4763
3	300	清单 第300章 路面	271319
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	8463
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	1700
6		第100章至700章清单合计	294059
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即6-7)=8	294059
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	
11		投标报价(6+9+10)=11	294059

工程量清单表

标段: 曹口村八组村庄路

货币单位: 人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1.000	865.00	865
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1.000	288.00	288
-c	工伤保险	总额	1.000	315.00	315
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000	2000.00	2000
102-3	安全生产费	总额	1.000	4346.00	4346

建筑安装工程费计算表

建设工程名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 曹口村八组村庄路

第 1 页

共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总															7814	
2	101	通则															1468	
3	101-1	保险费															1468	
4	-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1.000	865					865							865	865.00
5	-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1.000	288					288							288	288.00
6	-c	工伤保险	总额	1.000	315					315							315	315.00
7	102	工程管理															6346	
8	102-1	竣工文件	总额	1.000	2000					2000							2000	2000.00
9	102-3	安全生产费	总额	1.000	4346					4346							4346	4346.00
10		清单 第200章 路															4763	
11	202	场地清理															4763	
12	202-1	清理与掘除															4763	
13	-a	清表 清除地表土或耕植土 厚度20cm内, 运距自行考虑	m3	504.000	3491		258		3429	3687		77	76	259	270	393	4763	9.45
14	1-1-1-11	90kW以内推土机清	100m3	5.040	1322		258		1172	1430		29	40	176	103	160	1938	384.52

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 曹口村八组村庄路

第 2 页

共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		除表土																
15	1-1-11-11	20t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然密实方	0.504	2169				2257	2257		48	36	83	167	233	2824	5603.17
16		清单 第300章 路															271319	
17	303	石灰稳定土底基层、基层															56371	
18	303-1	石灰稳定土底基层															56371	
19	-b	20cm厚12%石灰土基层,原槽拌合,压实度≥0.93	m2	2128.000	33636		6191	35987	3566	45744		196	952	2249	2581	4655	56371	26.49
20	2-1-3-33	槽拌厚20cm石灰土(12%)	1000m2	2.128	33636		6191	35987	3566	45744		196	952	2249	2581	4655	56377	26492.95
21	312	水泥混凝土面板															213601	
22	312-1	水泥混凝土面板															213601	
23	-a	厚18cm C30商品砼(伸、缩缝等按规范设置,路面压纹)	m2	1960.000	138689		15701	152082	9439	177222		367	1672	6258	10442	17636	213601	108.98
24	2-2-17-3	轨道摊铺机铺筑混	1000m2路面	1.960	138689		15701	152082	9439	177222		367	1672	6258	10442	17636	213597	108978.06

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沐阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 曹口村八组村庄路

第 3 页

共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		凝土路面厚度18cm																
25	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石															1347	
26	313-1	路肩、路肩绿化带培土, 整理路肩	m3	112.000	936		103		901	1004		20	29	111	73	110	1347	12.03
27	1-1-9-1	0.6m3以内挖掘机挖装松土	<small>1000m3以内松土</small>	0.112	284		39		268	307		6	9	39	22	34	417	3723.21
28	1-1-12-1	75kw以内推土机推松土20m	<small>1000m3以内松土</small>	0.112	270		34		256	290		6	8	35	21	32	392	3500.00
29	1-1-18-10	三、四级公路填方路基10~12t光轮压路机碾压土方	<small>1000m3以内土方</small>	0.112	382		30		377	407		8	12	37	30	44	538	4803.57
30		清单 第400章 桥梁、涵洞															8463	
31	419	单孔圆管涵(钢筋砼平口管、钢丝网带砂浆接口、120°C30砼基础)															8463	

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 曹口村八组村庄路

第 4 页

共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	419-1	1-Φ800(含土方挖填等所有费用)	m	18.000	5604		664	5539	634	6837		26	193	276	432	699	8463	470.17
33	1-3-5-5	现浇排水管基础混凝土(Φ800mm内)	100m	0.180	1476		302	1386	178	1866		12	30	120	113	193	2334	12966.67
34	1-3-5-14	铺设混凝土排水管(Φ800mm内)	100m	0.180	3754		316	4153	101	4570		6	152	116	290	462	5596	31088.89
35	1-1-18-10	三、四级公路填方路基10~12t光轮压路机碾压土方	1000m3压实方	0.043	147		12		145	157		3	4	15	11	17	207	4813.95
36	1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.043	101		15		93	108		2	3	11	8	12	144	3348.84
37	1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.054	126		19		117	136		3	4	14	10	15	182	3370.37
38		清单第600章 安全设施及预埋管线															1700	
39	604	道路交通标志															1700	
40	604-1	单柱式交通标志	个	2.000	720					720							720	360.00
41	604-2	警示柱	个	4.000	480					480							480	120.00
42	604-8	道路名牌	个	1.000	500					500							500	500.00
合计					191870	0	22917	193608	17969	244008	0	686	2922	9153	13798	23493	294059	525105.36

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 曹口村八组村庄路

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨 季 施 工 增 加 费	夜 间 施 工 增 加 费	高 原 地 区 施 工 增 加 费	风 沙 地 区 施 工 增 加 费	沿 海 地 区 施 工 增 加 费	行 车 干 扰 施 工 增 加 费	施 工 辅 助 费	工 地 转 移 费	综合 费 率		基 本 费 用	主 副 食 运 费 补 贴	职 工 探 亲 路 费	职 工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.700					1.499			2.199		2.747				0.271	3.018	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
2	石方		0.667					1.279			1.946		2.792				0.259	3.051	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
3	运输		0.781					1.451			2.232		1.374				0.264	1.638	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
4	路面	0.198	0.710					1.390			2.298		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
5	隧道												3.569				0.513	4.082	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
6	构造物 I	0.288	0.491					0.924			1.703		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
7	构造物 I (绿化不计冬)		0.491					0.924			1.415		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
8	构造物 II	0.393	0.565					1.007			1.965		4.726				0.545	5.271	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
9	构造物 III (桥梁)	0.721	1.164					0.948			2.833		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
10	构造物 III (设备不计雨夜)	0.721						0.948			1.669		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
11	技术复杂大桥	0.446	0.689								1.135		4.143				0.637	4.780	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
12	钢材及钢结构(桥梁)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
13	钢材及钢结构(金属非金属不计冬)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
14	费率为0																							
15	路面(隧道不计雨)	0.198						1.390			1.588		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
16	构造物 I (室内不计雨)	0.288						0.924			1.212		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
17	构造物 III (除桥以外)	0.721	1.164					0.948			2.833		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
18	钢材及钢结构(除桥以外)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 曹口村八组村庄路

第 1 页 共 1 页

09 表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	128.17		25	12~15t光轮压路机	台班	8001081	618.98	
2	机械工	工日	1051001	128.17		26	18~21t光轮压路机	台班	8001083	789.62	
3	普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	417.72		27	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	8003077	1418.70	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3371.40		28	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	280.62	
5	型钢	t	2003004	3294.22		29	混凝土电动切缝机	台班	8003085	229.14	
6	石油沥青	t	3001001	3990.00		30	500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005004	272.19	
7	柴油	kg	3003003	7.69		31	20t以内自卸汽车	台班	8007019	1166.19	
8	煤	t	3005001	561.95		32	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1142.96	
9	电	kW·h	3005002	0.69		33	1t以内机动翻斗车	台班	8007046	237.16	
10	水	m3	3005004	5.29		34	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	767.03	
11	锯材	m3	4003002	1958.96		35	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
12	熟石灰	t	5503003	400.00							
13	中(粗)砂	m3	5503005	204.00							
14	32.5级水泥	t	5509001	245.00							
15	φ800mm以内混凝土排水管	m	5511008-1	223.58							
16	其他材料费	元	7801001	1.00							
17	设备摊销费	元	7901001	1.00							
18	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	941.73							
19	90kW以内履带式推土机	台班	8001003	1106.93							
20	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001025	885.59							
21	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1257.52							
22	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1257.15							
23	75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	690.35							
24	10~12t光轮压路机	台班	8001080	543.02							

编制:

复核: