

招标控制价汇总表

标段：西圩村五组中心路

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	5224
2	200	清单 第200章 路基	2722
3	300	清单 第300章 路面	150035
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	2820
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	2300
6		第100章至700章清单合计	163101
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即6-7)=8	163101
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	
11		投标报价(6+9+10)=11	163101

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 西圩村五组中心路

第 1 页 共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总															5224	
2	101	通则															814	
3	101-1	保险费															814	
4	-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1.000	480					480							480	480.00
5	-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1.000	160					160							160	160.00
6	-c	工伤保险	总额	1.000	174					174							174	174.00
7	102	工程管理															4410	
8	102-1	竣工文件	总额	1.000	2000					2000							2000	2000.00
9	102-3	安全生产费	总额	1.000	2410					2410							2410	2410.00
10		清单 第200章 路															2722	
11	202	场地清理															2722	
12	202-1	清理与掘除															2722	
13	-a	清表 清除地表土或耕植土 厚度20cm内, 运距自行考虑	m3	288.000	1994		148		1959	2107		45	43	148	154	225	2722	9.45
14	1-1-1-11	90kW以内推土机清	100m3	2.880	755		148		669	817		17	23	101	59	92	1109	385.07

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 西圩村五组中心路

第 2 页 共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		除表土																
15	1-1-11-11	20t以内自卸汽车运土1km	1000m3	0.288	1239				1290	1290		28	20	47	95	133	1613	5600.69
16		清单 第300章 路															150035	
17	303	石灰稳定土底基层、基层															31470	
18	303-1	石灰稳定土底基层															31470	
19	-b	20cm厚12%石灰土基层,原槽拌合,压实度≥0.93	m2	1188.000	18778		3456	20090	1991	25537		110	532	1255	1441	2599	31470	26.49
20	2-1-3-33	槽拌厚20cm石灰土(12%)	1000m2	1.188	18778		3456	20090	1991	25537		110	532	1255	1441	2599	31474	26493.27
21	312	水泥混凝土面板															117698	
22	312-1	水泥混凝土面板															117698	
23	-a	厚18cm C30商品砼(伸、缩缝等按规范设置,路面压纹)	m2	1080.000	76421		8651	83800	5201	97652		202	921	3448	5754	9718	117698	108.98
24	2-2-17-3	轨道摊铺机铺筑混	1000m2	1.080	76421		8651	83800	5201	97652		202	921	3448	5754	9718	117695	108976.85

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 西圩村五组中心路

第 3 页 共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		凝土路面厚度18cm																
25	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石															867	
26	313-1	路肩、路肩绿化带培土, 整理路肩	m3	72.000	601		66		580	646		13	18	71	47	72	867	12.04
27	1-1-9-1	0.6m3以内挖掘机挖装松土	<small>1000m3以内松土</small>	0.072	183		25		172	197		4	6	25	14	22	268	3722.22
28	1-1-12-1	75kw以内推土机推松土20m	<small>1000m3以内松土</small>	0.072	173		22		165	187		4	5	22	14	21	253	3513.89
29	1-1-18-10	三、四级公路填方路基10~12t光轮压路机碾压土方	<small>1000m3以内土方</small>	0.072	245		19		243	262		5	7	24	19	29	346	4805.56
30		清单 第400章 桥梁、涵洞															2820	
31	419	单孔圆管涵(钢筋砼平口管、钢丝网带砂浆接口、120°C30砼基础)															2820	

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设工程名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 西圩村五组中心路

第 4 页 共 4 页

03-1 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	419-1	1-Φ800(含土方挖填等所有费用)	m	6.000	1866		221	1846	209	2276		9	64	93	145	233	2820	470.00
33	1-3-5-5	现浇排水管基础混凝土(φ800mm内)	100m	0.060	492		101	462	59	622		4	10	40	38	64	778	12966.67
34	1-3-5-14	铺设混凝土排水管(φ800mm内)	100m	0.060	1251		105	1384	34	1523		2	51	39	97	154	1866	31100.00
35	1-1-18-10	三、四级公路填方路基10~12t光轮压路机碾压土方	1000m3压土方	0.014	48		4		47	51		1	1	5	4	6	68	4857.14
36	1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.014	33		5		30	35		1	1	4	3	4	48	3428.57
37	1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.018	42		6		39	45		1	1	5	3	5	60	3333.33
38		清单第600章 安全设施及预埋管线																2300
39	604	道路交通标志																2300
40	604-1	单柱式交通标志	个	3.000	1080					1080							1080	360.00
41	604-2	警示柱	个	6.000	720					720							720	120.00
42	604-8	道路名牌	个	1.000	500					500							500	500.00
合计					107184	0	12542	105736	9940	135742	0	379	1578	5015	7541	12847	163101	217468.00

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制范围: 西圩村五组中心路

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨 季 施 工 增 加 费	夜 间 施 工 增 加 费	高 原 地 区 施 工 增 加 费	风 沙 地 区 施 工 增 加 费	沿 海 地 区 施 工 增 加 费	行 车 干 扰 施 工 增 加 费	施 工 辅 助 费	工 地 转 移 费	综合 费 率		基 本 费 用	主 副 食 运 费 补 贴	职 工 探 亲 路 费	职 工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.700					1.499			2.199		2.747				0.271	3.018	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
2	石方		0.667					1.279			1.946		2.792				0.259	3.051	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
3	运输		0.781					1.451			2.232		1.374				0.264	1.638	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
4	路面	0.198	0.710					1.390			2.298		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
5	隧道												3.569				0.513	4.082	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
6	构造物 I	0.288	0.491					0.924			1.703		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
7	构造物 I (绿化不计冬)		0.491					0.924			1.415		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
8	构造物 II	0.393	0.565					1.007			1.965		4.726				0.545	5.271	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
9	构造物 III (桥梁)	0.721	1.164					0.948			2.833		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
10	构造物 III (设备不计雨夜)	0.721						0.948			1.669		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
11	技术复杂大桥	0.446	0.689								1.135		4.143				0.637	4.780	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
12	钢材及钢结构(桥梁)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
13	钢材及钢结构(金属标志牌不计费)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
14	费率为0																							
15	路面(隧道不计雨)	0.198						1.390			1.588		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
16	构造物 I (室内不计雨)	0.288						0.924			1.212		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
17	构造物 III (除桥以外)	0.721	1.164					0.948			2.833		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300
18	钢材及钢结构(除桥以外)												2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.800		10.000	33.300

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称: 沭阳县西圩乡2024年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

编制 范围: 西圩村五组中心路

第 1 页 共 1 页

09 表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	128.17		25	12~15t光轮压路机	台班	8001081	618.98	
2	机械工	工日	1051001	128.17		26	18~21t光轮压路机	台班	8001083	789.62	
3	普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	417.72		27	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	8003077	1418.70	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3371.40		28	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	280.62	
5	型钢	t	2003004	3294.22		29	混凝土电动切缝机	台班	8003085	229.14	
6	石油沥青	t	3001001	3990.00		30	500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005004	272.19	
7	柴油	kg	3003003	7.69		31	20t以内自卸汽车	台班	8007019	1166.19	
8	煤	t	3005001	561.95		32	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1142.96	
9	电	kW·h	3005002	0.69		33	1t以内机动翻斗车	台班	8007046	237.16	
10	水	m3	3005004	5.29		34	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	767.03	
11	锯材	m3	4003002	1958.96		35	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
12	熟石灰	t	5503003	400.00							
13	中(粗)砂	m3	5503005	204.00							
14	32.5级水泥	t	5509001	245.00							
15	φ800mm以内混凝土排水管	m	5511008-1	223.58							
16	其他材料费	元	7801001	1.00							
17	设备摊销费	元	7901001	1.00							
18	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	941.73							
19	90kW以内履带式推土机	台班	8001003	1106.93							
20	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001025	885.59							
21	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1257.52							
22	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1257.15							
23	75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	690.35							
24	10~12t光轮压路机	台班	8001080	543.02							

编制:

复核: