投标报价汇总表

合同段：沭阳县贤官镇贤汤线改造工程

序号	章次	科目名称
1	100	总则
2	200	路基
3	300	路面
4	600	安全设施及预埋管线
5	第100章至第700章合计	
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8	计日工合计	
9	暂列金额（不含计日工总额）	
10	投标报价	

标表1

金额（元）
28556
30430.95
1104970.76
19100
1183057.71
1183057.71
1183057.71

工程量清单表

合同段：沭阳县贤官镇贤汤线改造工程

清单 第100章 总则				
子目号	子目名称	单位	数量	单价
101	通则			
101-1	保险费			
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	2940
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1764
102	工程管理			
102-1	竣工文件	总额	1	2000
102-2	施工环保费	总额	1	2352
102-3	安全生产费（不低于招标控制价1.5%）	总额	1	17500
104	承包人驻地建设			
104-1	承包人驻地建设	总额	1	2000
清单 第100章 合计 人民币28556元				

工程量清单表

合同段：沭阳县贤官镇贤汤线改造工程

清单 第200章 路基				
子目号	子目名称	单位	数量	单价
202	场地清理			
202-1	清理与掘除			
-a	清理20cm厚地表杂土及耕植土，含垃圾外运，运距自行考虑；	m3	308	15.64
202-2	挖除旧路面			
-a	机械挖除旧路面，具体厚度综合考虑	m2	4300	2.99
-b	根据业主单位提供的残值评估报告，扣除混凝土残值费用30175元	项	1	-30175
203	挖方路基			
203-1	路基挖方			
-a	机械挖土方	m3	3522.31	3.31
204	填方路基			
204-1	路基填筑（包括填前压实）			
-a	路基填筑（含路基土方）	m3	980.261	7.58
-b	外购土方，暂定量，结算按实计量	m3	1192.13	20
清单 第200章 合计 人民币30430.95元				

工程量清单表

合同段：沭阳县贤官镇贤汤线改造工程

清单 第300章 路面				
子目号	子目名称	单位	数量	单价
302	垫层			
302-1	碎石垫层			
-a	10cm厚级配碎石垫层，压实度满足设计要求	m2	1350	31.11
-b	15cm厚级配碎石垫层，压实度满足设计要求	m2	250	46.06
302-4	石灰稳定土垫层			
-a	20cm厚6%石灰土原槽拌和，含消解石灰	m2	6643	16.71
-b	20cm厚6%石灰土基层分层压实，含消解石灰，土源自行考虑	m2	6145	16.71
303	石灰稳定土底基层、基层			
303-1	石灰稳定土底基层			
-a	20cm厚12%石灰土基层分层压实，含消解石灰，土源自行考虑	m2	5647	27.89
312	水泥混凝土面板			
312-1	水泥混凝土面板			
-a	18cm厚C30商品混凝土路面，含模板、养护、锯缝、压纹等全部内容	m2	4950	105.49
-b	路口搭接：15cm厚C30商品混凝土路面，含模板、养护、锯缝、压纹等全部内容	m2	1350	89.94
-c	道路搭接：18cm厚C30商品混凝土路面，含模板、养护、锯缝、压纹等全部内容	m2	250	105.49
312-2	钢筋			
-a	胀缝、缩缝拉杆，具体做法参见图纸	kg	1678.82	6.14
清单 第300章 合计 人民币1104970.76元				

工程量清单表

合同段：沭阳县贤官镇贤汤线改造工程

清单 第600章 安全设施及预埋管线				
子目号	子目名称	单位	数量	单价
604	道路交通标志			
604-1	单柱式交通标志，含基础	个	22	450
604-11	警示桩，含基础	个	92	100
清单 第600章 合计 人民币19100元				

标表2

合价
2940
1764
2000
2352
17500
2000

合价
4817.12
12857
-30175
11658.85
7430.38
23842.6

合价
41998.5
11515
111004.53
102682.95
157494.83
522175.5
121419
26372.5
10307.95

标表2

合价
9900
9200